

現場説明書（技術的事項）

工事名 福山市リサイクル工場不燃性ごみ処理施設棟屋上防水改修工事

1. 現場の状況

- ① 本施設は、工事期間中も業務を行っております。

2. 留意事項

- ① 本工事受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。
- ② 工事期間中は、工事の安全はもとより第三者の安全に細心の注意を払い、必要な対策を講じてください。施設内外の安全確保について、施設管理者と十分協議してください。
- ③ 建物内部へ無断で立ち入らないように注意してください。
- ④ 工事車両等の乗り入れ及び駐車位置は、監督員・施設管理者と協議してください。
- ⑤ 契約後、14日以内に実施工程表を提出し、監督員の承諾を受けてください。

3. 別途工事

なし

4. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更等

1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次のとおり実施に努めること。

(1) 「3つの密を避けるための手引き」の活用

各現場に配布し工事等の関係者に周知を図るとともに、作業所等で掲示を行う。

・

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin

(2) 「建設現場の「三つの密」の回避等に向けた取組事例」の活用

各現場に配布し始業前の朝礼やKY活動等において工事等の関係者に周知を図る。

・ http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/file/kakudaibousi_5.pdf

※各現場での対策事例については、TwitterやFacebook等のSNS活用により普及・展開に努めてください。

例) 「#建設現場の3密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを周知する等

2 上述の1を参考に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施することにより追加費用が発生する場合は、実施計画書(様式1)により監督員と事前に協議を行い、必要と認められる対策については変更施工計画書(変更業務計画書)を提出する。
なお、必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

3 最終精算変更時点においては、実際に履行したことがわかる全ての証明書類(領収書の写し、領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等)及び実績報告書(様式2)を監督員に提出する。

4 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名除外等の措置を行う場合がある。

5 疑義が生じた場合は、監督員と協議すること。

【設計変更の対象とする対策に係る費用の例】

<共通仮設費>

○労働者宿舍での密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費

○現場事務所や労働者宿舍等の拡張費用・借地料

※いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とする。

<現場管理費(業務においては直接経費)>

○現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用

○現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用

○テレビ会議等のための機材・通信費

※いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。

このほかにも、感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

参考数量書

§ 工事名称 福山市リサイクル工場不燃性ごみ処理施設棟屋上防水改修工事

§ 工事場所 福山市箕沖町107番地2

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款1条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事建築数量積算研究会制定)

設 計 書

工事名称 福山市リサイクル工場不燃性ごみ処理施設棟
屋上防水改修工事
工事場所 福山市箕沖町 1 0 7 番地 2

【工事概要】

屋上防水改修工事 一式

建築主体工事		防水改修		CG階		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既存防水層撤去	アスファルト防水層 押え金物・コーナ材共 集積共	63.1	m ²			
ALC笠木取外し		76	m			
金属製水切り取外し	ルーフファン・排気筒 12.5m程度	1	式			
シーリング撤去	集積共	64.7	m			
外シタ清掃	全面デッキブラシがけ 水洗い	422	m ²			
下地調整	ボンド・プライマー	63.1	m ²			
塗膜防水	X-1 絶縁工法 ウレタン系 平面 表面塗装シロ	359	m ²			
塗膜防水	X-2 密着工法 ウレタン系 立上り 表面塗装シロ	63.1	m ²			
ALC笠木・金属製水切り再取付	既存再利用	1	式			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 15×10	112	m			
脱気筒	固定金物共 材工共	4	か所			
改修用ドレン	引出用 100 材工共	2	か所			
配管シヤッキアップ	150角 10箇所程度	1	式			
計						

建築主体工事		直接仮設		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
外部足場	昇降用足場	1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	28	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 60日	28	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	28	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	4	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 60日	4	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	4	m			
計						
災害防止	昇降用足場	1	式			別紙 00-0002
ネット養生シート張り	防災 類 掛払い手間 - -	28	m ²			
ネット養生シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む - 50日	28	m ²			
ネット養生シート張り	防災 類 基本料 修理費含む - -	28	m ²			
計						
仮設材運搬	昇降用足場	1	式			別紙 00-0003
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	28	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	4	m			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		28	m ²			
計						

