

現場説明書（技術的事項）

工事名 _____（仮称）福山市服部交流館増築他工事_____

1. 現場の状況

- ・ 工事建物は、旧福山市立服部小学校敷地内です。
- ・ 工事期間中は、グラウンド及び屋内運動場の利用があります。北校舎棟の利用はありません。
- ・ 敷地内には、小学校スクールバスの乗降所があり、登校時及び下校時バスの乗り入れがあります。

2. 留意事項

- ① スクールバスの通行に支障がないよう仮設計画を行い、監督員の承諾を受けてください。
- ② グラウンド、屋内運動場の利用者及び第三者の安全に細心の注意を払い、必要な対策を講じてください。
- ③ 既存建物等には、工事による損傷を与えないように必要な対策を講じてください。なお、損傷を与えた場合は受注者負担により速やかに復旧してください。
- ④ 実施工程表は契約後14日以内に提出してください。また、施工計画等の承諾は速やかに受けてください。
- ⑤ 本工事受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。
- ⑥ 工事完了後、計画通知の完了検査があります。完了検査合格後に完成通知書を提出してください。

3. 別途工事

電気設備工事

給排水衛生ガス設備工事

冷暖房換気設備工事

ロールカーテン取付工事

植栽工事

4. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更等

1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次のとおり実施に努めること。

(1) 「3つの密を避けるための手引き」の活用

各現場に配布し工事等の関係者に周知を図るとともに、作業所等で掲示を行う。

・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin

(2) 「建設現場の「三つの密」の回避等に向けた取組事例」の活用

各現場に配布し始業前の朝礼やKY活動等において工事等の関係者に周知を図る。

・http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/file/kakudaibousi_5.pdf

※各現場での対策事例については、TwitterやFacebook等のSNS活用により普及・展開に努めてください。

例) 「#建設現場の3密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを周知する等

2 上述の1を参考に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施することにより追加費用が発生する場合は、実施計画書(様式1)により監督員と事前に協議を行い、必要と認められる対策については変更施工計画書(変更業務計画書)を提出する。

なお、必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

3 最終精算変更時点においては、実際に履行したことがわかる全ての証明書類(領収書の写し、領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等)及び実績報告書(様式2)を監督員に提出する。

4 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名除外等の措置を行う場合がある。

5 疑義が生じた場合は、監督員と協議すること。

【設計変更の対象とする対策に係る費用の例】

< 共通仮設費 >

○労働者宿舎での密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費

○現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料

※いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とする。

< 現場管理費(業務においては直接経費) >

○現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用

○現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用

○テレビ会議等のための機材・通信費

※いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。

このほかにも、感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

参考数量書

§ 工事名称 (仮称) 福山市服部交流館増築他工事

§ 工事場所 福山市駅家町地内

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款1条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事建築数量積算研究会制定)

設計書

工事名称 (仮称) 福山市服部交流館増築他工事

工事場所 福山市駅家町地内

【工事概要】

- ・実習室増築工事 一式
鉄骨造平家建
増築面積 63.74m²
- ・既存棟(南棟)改修工事 一式
鉄筋コンクリート造3階建
交流館部分面積 471.83m²

【別途工事】

電気設備工事
給排水衛生ガス設備工事
冷暖房換気設備工事
ロールカーテン取付工事
植栽工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	单 位	金 額	備 考
改修工事	1	式		
新築工事	1	式		
構内舗装	1	式		
屋外排水	1	式		
植 栽	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
南棟	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
実習室棟	1	式		
付帯建物	1	式		
計				

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
構内舗装	1	式		
計				

屋外排水 種目別内訳					
名 称	数 量	单 位	金 額	備 考	
屋外排水	1	式			
計					

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
植 栽	1	式		
計				

南棟						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式		
外壁改修		1		式		
建具改修		1		式		
内装改修		1		式		
塗装改修		1		式		
設備基礎改修		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

実習室棟						
名	称	数	量	単位	金額	備考
仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
既製コンクリート		1		式		
防水		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		
内外装		1		式		
仕上工		1		式		
	計					

付帯建物									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
付帯建物		1		式					
計									

構内舗装									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
構内舗装			1		式				
	計								

屋外排水						
名	称	数	量	単位	金額	備考
屋外排水		1		式		
	計					

南棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設	直接仮設	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
建具改修	撤去	1	式		
建具改修	アルミニウム製建具	1	式		
建具改修	鋼製建具	1	式		
建具改修	木製建具	1	式		
建具改修	移動間仕切壁	1	式		
建具改修	ガラス	1	式		
建具改修	その他	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	床	1	式		
内装改修	幅木・壁	1	式		
内装改修	天井	1	式		
内装改修	その他	1	式		
計					
塗装改修	外部	1	式		

南棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
塗装改修	内部	1	式		
計					
設備基礎改修	撤去	1	式		
設備基礎改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

実習室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
仮設	直接仮設	1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	一般地業	1	式		
計					
鉄筋		1	式		
計					
コンクリート		1	式		
計					
型枠		1	式		
計					
鉄骨	本体	1	式		
鉄骨	耐火被覆	1	式		
計					
既製コンクリート		1	式		
計					
防水		1	式		
計					
屋根及びとい	屋根	1	式		

実習室棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
屋根及びとい	とい	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官		1	式		
計					
建具	アルミニウム製建具	1	式		
建具	木製建具	1	式		
建具	ガラス	1	式		
計					
塗装		1	式		
計					
内外装	外部	1	式		
内外装	内部	1	式		
計					
仕上工外		1	式		
計					

付帯建物					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
付帯建物		1	式		
計					

南棟		直接仮設		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	複合改修	472	m ²			
墨出し(内部改修)	個別改修 建具改修	29.7	m ²			
養生(外壁改修)		250	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	472	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		250	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	472	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 掛払い手間 供用賃料, 修理費, 基本 料含む 22m未満	1,292	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間, 供用賃料, 修理費, 基本 料含む	119	m			
内部仕上足場 (手すり先行方式)	掛払い手間 枠組棚足場 階高4.0m超5.0m未満	472	m ²			
養生シート張り	防災 類 掛払い手間, 供用賃料, 修理費, 基 本料含む	1,292	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,292	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	119	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	472	m ²			
仮設材運搬 (シートネット類)		1,292	m ²			
計						

南棟		外壁改修		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査 (外壁改修)	タイル・珪藻土塗替改修	722	m ²			
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	416	m ²			
高圧水洗浄	150～200kg/cm ²	1,138	m ²			
A - 1 打放し面表面劣化 処理		4.2	m ²			
A - 2 珪藻土面表面劣化 処理		7.2	m ²			
B - 2 打放し面ウレタン 材充填工法	1.0mm以上 拳動 無し	10.4	m			
B - 6 珪藻土面ウレタン 材注入工法	1.0mm以上 拳動 無し	36.1	m			
C - 1 クラック部打放し面サ ビ 鉄筋処理		2.1	m			
C - 2 クラック部珪藻土面サ ビ 鉄筋処理		7.2	m			
D - 1 珪藻土面はつり	0.25m ² 以上	0.7	m ²			
D - 2 珪藻土面ア カビ 部分注 入 珪藻土樹脂	0.25m ² 以下 一般部(16カ所/m ²)	57.8	m ²			
D - 2 珪藻土面ア カビ 部分注 入 珪藻土樹脂	狭幅部	3.6	m			
E - 2 打放し部欠損部 処理	ポリマーセメント	0.4	m ²			
E - 3 珪藻土面欠損部 処理	ポリマーセメント	1.4	m ²			
壁珪藻土塗り	金ごて 外壁 厚25	4.8	m ²			
外装薄塗材 E	コンクリート面 砂壁状 吹付け 下地調整費(C-1)共	1,138	m ²			
シーリング	一般部 ホリウレタン系(PU-2) 15×10 打継目地	455	m			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 建具周囲	383	m			
計						

南棟		建具改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
< 外部 >						
アルミニウム建具撤去		30.5	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	50	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	1	m ³			
< 内部 >						
鋼製戸撤去	枠共 集積共	56.2	m ²			
木製戸撤去	枠共 集積共	3	m ²			
計						

南棟		建具改修		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-1	片引戸	1	か所			
WD-2	片引戸	1	か所			
WD-3	片引戸	1	か所			
WD-4	片引戸	5	か所			
WD-5	片引戸	3	か所			
WD-6	引分け戸	1	か所			
WD-7	両開き戸	1	か所			
WD-8	両開き戸	1	か所			
WD-9	5枚片引き込み戸	1	か所			
WD-10	片開き戸	1	か所			
WW-1	引き違い窓が双戸	1	か所			
建具金物		1	式			
建具切嵌		1	式			
運搬費等		1	式			
木製枠	W100 方立	40	m			
木製枠	W135 中方立	42.2	m			
木製枠	W215 方立・鴨居	36	m			
木製枠	W325 三方枠	11.5	m			
計						

南棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	40.9	m			
犬走り・ホーチ撤去	コンクリート t=150	7.3	m ³			
風除室・便所床	コンクリート	12.2	m ²			
玄関ホーチ撤去	鉄骨平屋	9.9	m ²			
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	10.5	m ²			
上がり框撤去	御影石	5.8	m			
玄関巾木撤去	御影石	5	m			
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	270	m ²			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	91.1	m ²			
畳撤去	一畳 集積共	8	枚			
床組撤去	ころばし 集積共	14.3	m ²			
ビニル幅木撤去	集積共	194	m			
木製幅木撤去	集積共	34.6	m			
壁タイル撤去	集積共	57.7	m ²			
壁タイル撤去	下地タイル共 集積共	91.5	m ²			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	58.9	m ²			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	54.4	m ²			
壁下地撤去	集積共	88	m ²			
CB撤去	人力 集積共	1	m ³			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	30.8	m ²			

南棟		内装改修		撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積共	196	m ²			
天井合板・ボート アスベスト含有加算		26.2	m ²			
天井下地撤去	集積共	75.6	m ²			
木間仕切り壁撤去		19.3	m ²			
壁合板・ボート撤去 アスベスト含有加算	木間仕切り腰壁 集積共	6.2	m ²			
廊下手洗い撤去		1	か所			
下足入れ撤去		2	か所			
戸棚撤去	L2310xD520xH800	1	か所			
窓下家具撤去	L3750xD600xH900	3	か所			
掃除具入撤去	L600xD500xH1800	3	か所			
掲示板等撤去	再利用なし	6	か所			
キッチン・流し台撤去		2	か所			
US撤去		1	か所			
トイレ・ス撤去		20.4	m ²			
計						

南棟		内装改修		床		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
< 外部 >						
異形鉄筋	JIS G3112 SD295A D10	0.4	t			
異形鉄筋	JIS G3112 SD295A D13	0.7	t			
あと施工アンカー	D10 30	83	本			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	22.1	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	22.1	m ²			
普通コンクリート	4FC21+3 S15 土間	6.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	6.1	m ³			
床コンクリート直均し 仕上げ	刷毛引き 直均し仕上げ	18.5	m ²			
床珪外塗り	木ごと 一般珪外下地 厚37	11.9	m ²			
くつ拭きマット段 差モルタル埋め		2.2	m ²			
床磁器質珪外貼り	150角	10.5	m ²			
段鼻珪外貼り		11.1	m			
視覚障害者用床珪 外貼り	300角	1.4	m ²			
< 内部 >						
床コンクリートかさ上げ	旧玄関・便所	4.9	m ³			
溶接金網敷	径6.0 100×100	35.5	m ²			
床珪外塗り	木ごと 一般珪外下地 厚37	9.8	m ²			
床磁器質珪外貼り	150角	8.8	m ²			
床モザイク珪外張り	エッジ珪外張 50mm角 下地珪外別途	0.6	m ²			

南棟		内装改修		床		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
視覚障害者用床タイル貼り	300角	1	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	35.5	m ²			
セリアベリック	厚6-10 セメント系	92.5	m ²			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 スリ目地 鍵無 600角	2	か所			
既存仕上げ撤去部 床下地調整	付着物除去程度	271	m ²			
ビニル床タイル	半硬質 厚さ2.0 コンポジションビニル床タイルKT 一般床	271	m ²			
視覚障害者用単層 ビニル床タイル貼り	300角	14	枚			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニルシート-HFS 多湿部 熱溶接工法	26.2	m ²			
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT- 半畳 施工規模30枚以下程度	12	枚			
畳敷き	敷き手間 - - - 一畳 施工規模30枚以下程度	12	枚			
複合フローリン板張り	材工共	2.3	m ²			
框		6.6	m			
汚垂石	ハイト 06 L2500	1	か所			
計						

南棟		内装改修		幅木・壁		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁モルタル補修	既存撤去壁取合い・家具撤去部分	126	m ²			
巾木	米つが H=100	35.8	m			
ビニル幅木	高さ100	164	m			
ビニル幅木	床シート巻上	33	m			
SUS巾木	H=100	7.7	m			
胴縁組	米梅	13.7	m ²			
下地合板貼り	ラワン合板 t=9	13.7	m ²			
壁杉羽目板	見切り・出隅共	31.7	m ²			
壁棧木	45x30	20	m			
補強コンクリートブロック 帳壁	空洞ブロック(16) 厚さ150mm 外 壁	4.8	m ²			
不燃アミン化粧板張り	t=3	1.4	m ²			
化粧ケイ酸板張り	t=6 ジョイナー共	79.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	204	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	12	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	3	か所			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 突付けV目地 - -	353	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 下地張り - -	60.8	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード 下地 下地張り - -	23.3	m ²			
ビニルクロス張り	AA 不燃 素地ごしらえとも	39.4	m ²			
壁点検口	鋼製 600x600	1	か所			

南棟		内装改修		天井		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライチ 突付け	131	m ²			
天井 不燃積層 せっこうボード 張り(GB-NC)	厚 9.5 不燃 化粧有り(トライチ) 突付け	10.4	m ²			
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り(GB-P)	厚 9.5 6-22 不燃紙裏打(準不燃) 突付け	121	m ²			
軽量鉄骨天井地下	19形(屋内) ふところ1.5m未満 地下張りなし @225 巾サト含む	75.6	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300×300mm ボード等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 315×315mm ボード等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 320×320mm ボード等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 400×400mm ボード等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm ボード等切込み共	26	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm ボード等切込み共	8	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1245×640mm ボード等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 1150×400mm ボード等切込み共	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	26	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	208	m			
カーテンボックス	アルミ製(アルミイト) ____	5.5	m			
計						

南棟		内装改修		その他		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取手すり	SUS 1段	9.9	m			
郵便受け	エソクシット	1	か所			
壁付手すり	樹脂被覆 34	35.9	m			
ビッチャーレール取付	ルガ -1.0m @1本	66.2	m			
便所手すり	L型 出幅120 TOTO T112CL10同等	5	か所			
便所手すり	L型 出幅230 TOTO T112CL11同等	1	か所			
便所手すり	小便秘器用 TOTO L112CU22同等	1	か所			
便所手すり	跳ね上げ式 TOTO T112HK8R同等	1	か所			
トイレース		1	式			別紙 00-0001
洗面カウンター	マーブ ライトカウンター L930	1	か所			
洗面カウンター	マーブ ライトカウンター L1360	1	か所			
ガミ	TOTO YM3580AC同等	5	か所			
面台	人造大理石 D150	7.8	m			
棚板	メラミン化粧板 t=20 D450 L2400 MDF	2	か所			
パビシート	TOTO : YKA25R同等	1	か所			
消火器BOX	埋込 扉あり	2	か所			
消火器BOX	半埋込 扉あり	1	か所			
消火器	ABC10型	3	本			
流し台	L1200 吊戸棚共	1	か所			
スクリーンBOX	手動スクリーン共 100インチ	2	か所			

南棟		内装改修		その他		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掲示板	押しピンタイプ 3850x1600	1	か所			
掲示板	押しピンタイプ 6550x1800	1	か所			
掲示板	マグネット、押しピン併用タイプ 2400x900	2	か所			
掲示板	マグネット、押しピン併用タイプ 1200x900	1	か所			
ホワイトボード 既存再 取付	2700x1200	1	か所			
ホワイトボード 新設	1200x900	1	か所			
収集ボックス	L1500	1	か所			
収集ボックス	L1400	1	か所			
姿見鏡	L3750	1	か所			
下足入	L850	1	か所			
収納棚	L2100 D540	3	か所			
陳列棚	L2700	1	か所			
養殖台	L5000	1	か所			
作業台	L1500 D900	2	か所			
流し台	L900	1	か所			
流し台	L850	1	か所			
作業台	L500 D500	1	か所			
外部案内看板	S-2	1	か所			
門柱看板	樺 t=30 丁仕上 W150xD480	2	か所			
施設名切文字	SUS 200角 8文字 「福山市服部交流館」	1	か所			

南棟		塗装改修		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SOP塗り 改修仕様	木部 工程B種 塗料1種 - 下地RB種(塗替え面)	9.5	m ²			
EP塗り 改修仕様	珪外面 工程A種(一般) 下地調整別途	275	m ²			
下地調整 改修仕様	珪外面 RB種(塗替え面)	275	m ²			
EP塗り	ボート面 工程B種(一般) 素地B種	264	m ²			
SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A	5.9	m ²			
素地ごしらえ	鉄鋼面 工程C種	5.9	m ²			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	7.3	m			
素地ごしらえ (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程C種	7.3	m			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種(屋内) 素地A種	130	m			
木材保護塗料塗	A種	31.7	m ²			
素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	31.7	m ²			
木材保護塗料塗	A種	91.5	m			
素地ごしらえ	木部 工程A種(屋内)	91.5	m			
計						

実習室棟		仮設		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
遣方	一般	63.7	m ²			
墨出し	一般 S造 地上階	63.7	m ²			
養生	一般 S造 地上階	63.7	m ²			
整理清掃 後片付け	一般 S造 地上階	63.7	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間, 供用賃料, 修理費, 基本 料含む12m未満	87.9	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間, 供用賃料, 修理費, 基本 料含む	20.1	m			
内部仕上足場	掛払い手間, 賃料, 修理費, 基本料含 む, 脚立足場 平家用 階高4.0m以 下	63.7	m ²			
養生シート張り	防災 類 掛払い手間, 賃料, 修理費, 基本料含 む	87.9	m ²			
安全ネット張り (水平張り)	防災ネット 掛払い手間, 賃料, 修理費, 基本料含 む	63	m ²			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	87.9	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	20.1	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	63.7	m ²			
仮設材運搬 (シートネット類)		151	m ²			
計						

実習室棟		鉄筋				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
異形鉄筋	JIS G3112 SD295A D10	1.2	t			
異形鉄筋	JIS G3112 SD295A D16	0.5	t			
異形鉄筋	JIS G3112 SD345 D22	0.6	t			
鉄筋スクラップ 控除	H2	61	kg			
鉄筋加工組立	S造 床版	2.3	t			
鉄筋が入圧接	D22 -D22	24	か所			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	2.3	t			
溶接金網敷	径6.0 100×100 ハッチ	4.7	m ²			
梁貫通孔補強	径100	1	か所			
計						

実習室棟		鉄 骨		本体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
< 本体工事 >						
鋼材費		1	式			別紙 00-0002
購入材費		1	式			別紙 00-0003
工場加工費		4.5	t			
機械器具損料・消耗品費		4.5	t			
錆止め	JIS-K5674 工場 1回	178	m ²			
運搬費		4.6	t			
建て方費		4.6	t			
建て方重機費		2	回			
錆止め	JIS-K5674 現場 1回	1	式			
アーカーセット手間		32	本			
ブレース材工	16 L=2.8m	24	本			
ブレース材工	16 L=2.5m	6	本			
< 付帯工事 >						
屋根デッキ	QLJL-7	420	kg			
同上敷き手間		54	m ²			
デッキ受け		16	か所			
ハ°ラハ°ット立上り	材工	40.4	m			
安全施設	柱吊りピース	4	か所			
< 庇母屋 >						

実習室棟		金 属		内 部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ALC EXP. Jカバ-	天井 コーナー クリアランス100	5.3	m			
ALC EXP. Jカバ-	壁 コーナー クリアランス100	5.4	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	26.1	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	45.7	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 1800×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強 900×2000mm程度	1	か所			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふいところ1.5m未満 下地張りなし @225 イサト含む	56.7	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm ボート等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×600mm ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 600×350mm ボート等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 900×900mm ボート等切込み共	4	か所			
天井点検口	一般タイプ ALC製 内外枠共額縁 450角	4	か所			
天井点検口	一般タイプ ALC製 内外枠共額縁 600角	1	か所			
面台	SUS HL D150	9.1	m			
計						

構内舗装		構内舗装		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	JIS G3112 SD295A D10	0.1	t			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
普通コンクリート	4FC21 S15	1.2	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18 -	1.2	m ³			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部 -	1.9	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.9	m ²			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クマツヤ 500m ² 未満	388	m ²			
アスファルト混合物 敷きならし	厚さ 5cm 500m ² 未満	230	m ²			
縁石	9-11-7,9 再生クマツヤ	63.5	m			
駐車区画線	15cm	71	m			
車いすマークライン		1	か所			
車止めブロック	既製品	13	か所			
計						

実習室棟		鉄 骨		本体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材費		1	式			別紙 00-0002
-200x200x9	BCR295	903	kg			
H-294X200X8X12	SS400	1,652	kg			
H-250x125x6x9	SS400	585	kg			
H-200x100x5.5x8	SS400	790	kg			
PL-32	SN490C	182	kg			
PL-19	SN490C	84	kg			
PL-16	SN490C	35	kg			
PL-9	SS400	475	kg			
PL-6	SS400	17	kg			
計						
購入材費		1	式			別紙 00-0003
HTB	M20-60 S10T	240	組			
HTB	M20-45 S10T	60	組			
HTB	M16-40 S10T	60	組			
アンカーボルト	SNR400 M20 L=400	32	本			
計						

