

現場説明書（技術的事項）

工事名 福山市庁舎便所改修工事

1. 現場の状況

本施設は、工事期間中も通常通り業務を行っております。

2. 留意事項

- ① 工事期間中は、第三者等の安全確保に細心の注意を払い、必要な対策を講じてください。
- ② 工事に伴う施設使用は、最小限にとどめてください。また、工事で既存建物等に損傷を与えないように必要な対策を講じてください。なお、損傷を与えた場合は受注者負担により速やかに復旧してください。
- ③ 作業工程は、監督員及び施設管理者と日程調整を密に行い、利用者へ影響のないよう努めてください。
- ④ 工事車両等の乗り入れ及び駐車位置は、事前に監督員及び施設管理者と十分に協議してください。
- ⑤ 実施工程表は、契約後14日以内に提出してください。作業工程については、監督員及び施設管理者と十分に協議調整の上作成してください。また、施工計画書等の承諾は、速やかに受けてください。
- ⑥ 本工事受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。
- ⑦ 騒音・振動作業等は、施設管理者の指定する日時に行ってください。また、夜間作業を行う場合は、事前に監督員及び施設管理者の承諾を得て行ってください。
- ⑧ 施設の利用状況より、全ての工事個所を使用中止にすることができないため、複数回に分けて施工してください。なお、工程については、施設管理者及び別途工事業者と日程調整を密に行い、利用者へ影響が最小限となるよう努めてください。

3. 別途工事

- ・給排水衛生設備工事
- ・電気設備工事

4. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更等

1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次のとおり実施に努めること。

(1) 「3つの密を避けるための手引き」の活用

各現場に配布し工事等の関係者に周知を図るとともに、作業所等で掲示を行う。

・https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin

(2) 「建設現場の「三つの密」の回避等に向けた取組事例」の活用

各現場に配布し始業前の朝礼やKY活動等において工事等の関係者に周知を図る。

・http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/file/kakudaibousi_5.pdf

※各現場での対策事例については、TwitterやFacebook等のSNS活用により普及・展開に努めてください。

例) 「#建設現場の3密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを周知する等

2 上述の1を参考に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施することにより追加費用が発生する場合は、実施計画書（様式1）により監督員と事前に協議を行い、必要と認められる対策については変更施工計画書（変更業務計画書）を提出する。

なお、必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

3 最終精算変更時点においては、実際に履行したことがわかる全ての証明書類（領収書の写し、領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等）及び実績報告書（様式2）を監督員に提出する。

4 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名除外等の措置を行う場合がある。

5 疑義が生じた場合は、監督員と協議すること。

【設計変更の対象とする対策に係る費用の例】

<共通仮設費>

○労働者宿舎での密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費

○現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料

※いずれも、その後の積算における現場管理費率や一般管理費率による計算の対象外とする。

<現場管理費（業務においては直接経費）>

○現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用

○現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用

○テレビ会議等のための機材・通信費

※いずれも、その後の積算における一般管理費等率による計算の対象外とする。

このほかにも、感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

参考数量書

§ 工事名称 福山市庁舎便所改修工事

§ 工事場所 福山市東桜町3番5号

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款1条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事建築数量積算研究会制定)

設 計 書

工事名称 福山市庁舎便所改修工事

工事場所 福山市東桜町3番5号

【工事概要】

- ・便所改修工事

【別途工事】

- ・給排水衛生設備工事
- ・電気設備工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費		1		式					
	計								

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築主体工事	1	式		
計				

建築主体工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
便所改修工事		1		式					
計									

建築主体工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
便所改修工事	A部便所	1	式		
便所改修工事	B部便所	1	式		
便所改修工事	C部便所	1	式		
便所改修工事	D部便所	1	式		
便所改修工事	発生材処理	1	式		
計					

建築主体工事		便所改修工事		A部便所		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し 養生 整理清掃後片付け	複合改修	1	式			
トイレ・ス新設 (撤去共)	TB-101	1	か所			
トイレ・ス新設 (撤去共)	TB-102	1	か所			
床 和便器撤去部 補修		2	か所			
床(シート) 旧トイレ・ス取合 補修		2	か所			
壁 旧トイレ・ス取合 補修		2	か所			
手すり設置	TOTO T112CL10同等品 材工共	2	か所			
ドアサイン	便器ビュアサイン(カテゴリーシート) 3か所	1	式			
計						

建築主体工事		便所改修工事			B部便所	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し養生 整理清掃後片付け	複合改修	12	か所			
トイレノブ新設 (撤去共)	TB-103	12	か所			
床和便器撤去部 補修		12	か所			
床(タイル) 旧トイレノブ取合 補修		1	か所			
床(シート) 旧トイレノブ取合 補修		11	か所			
壁 旧トイレノブ取合 補修		12	か所			
手すり設置	TOTO T112CL10同等品 材工共	12	か所			
ノブサイン	便器ビケサイン(カッティングシート) 36か所	1	式			
計						

建築主体工事		便所改修工事		C部便所		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し 養生 整理清掃後片付け	複合改修	3	か所			
トイレノブ新設 (撤去共)	TB-104	3	か所			
床 和便器撤去部 補修		3	か所			
床(タイル) 旧トイレノブ取合 補修		2	か所			
床(シート) 旧トイレノブ取合 補修		1	か所			
壁 旧トイレノブ取合 補修		3	か所			
手すり設置	TOTO T112CL10同等品 材工共	3	か所			
ドアサイン	便器ビードサイン(カッティングシート) 9か所	1	式			
計						

建築主体工事		便所改修工事			D部便所	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
手すり設置	TOTO T112CL10同等品 材工共	1	か所			
ﾌﾞｰｽｲﾝ	便器ﾋﾞｸﾞｲﾝ(ｶｰﾃﾞｨﾝｸﾞｼｰﾄ) 3か所	1	式			
床 和便器撤去部 補修		1	か所			
計						

建築主体工事		便所改修工事		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み		1	式			
発生材運搬	一般	1	式			
発生材処分	一般	1	式			
計						