

(別紙)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に係る設計変更等

1 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次のとおり実施に努める。

(1) 「3つの密を避けるための手引き」の活用

各現場に配布し工事等の関係者に周知を図るとともに、作業所等で掲示を行う。

・ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html#kokumin

(2) 「建設現場の「三つの密」の回避等に向けた取組事例」の活用

各現場に配布し始業前の朝礼やKY活動等において工事等の関係者に周知を図る。

・ http://chotatsu.pref.hiroshima.jp/file/kakudaibousi_5.pdf

※各現場での対策事例については、Twitter や Facebook 等の SNS 活用により普及・展開に努めてください。

例)「#建設現場の3密対策」を付けたツイートが行われるよう同ハッシュタグを周知する等

2 上述の1を参考に、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を実施することにより追加費用が発生する場合は、実施計画書(様式1)により監督員と事前に協議を行い、必要と認められる対策については変更施工計画書(変更業務計画書)を提出する。

なお、必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

3 最終精算変更時点においては、実際に履行したことがわかる全ての証明書類(領収書の写し、領収書の出ないものは金額の妥当性を証明する書類等)及び実績報告書(様式2)を監督員に提出する。

4 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名除外等の措置を行う場合がある。

5 疑義が生じた場合は、監督員と協議する。

【設計変更の対象とする対策に係る費用の例】

<共通仮設費>

○労働者宿舎での密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費

○現場事務所や労働者宿舎等の拡張費用・借地料

※いずれも、その後の積算における現場管理费率や一般管理费率による計算の対象外とする。

<現場管理費(業務においては直接経費)>

○現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用

○現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用

○テレビ会議等のための機材・通信費

※いずれも、その後の積算における一般管理费率による計算の対象外とする。

この他にも、感染拡大防止のために必要と認められる対策については、設計変更の対象とする。

参考数量書

§ 工事名称 (仮称) 福山市服部交流館増築他冷暖房換気設備工事

§ 工事場所 福山市駅家町地内

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款 1 条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。
 - ※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事建築数量積算研究会制定)
 - ※ 「建築設備数量積算基準・同解説」 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)

設 計 書

工事名称 (仮称) 福山市服部交流館増築他冷暖房換気設備工事

工事場所 福山市駅家町地内

【工事概要】

- | | |
|-------------|-----|
| 1. 冷暖房設備工事 | ～一式 |
| 2. 換気設備工事 | ～一式 |
| 3. 自動制御設備工事 | ～一式 |
| 4. 撤去工事 | ～一式 |
| 5. 発生材処理 | ～一式 |

【別途工事】

- | | |
|-----------------|-----|
| 1. 建築工事 | ～一式 |
| 2. カーテン・ブラインド工事 | ～一式 |
| 3. 植栽工事 | ～一式 |
| 4. 舗装工事 | ～一式 |
| 5. 電気設備工事 | ～一式 |
| 6. 給排水衛生ガス設備工事 | ～一式 |

冷暖房換気設備工事		冷暖房設備		配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	61	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	235	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	48	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	176	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	52	m			
結露防止層付硬質 塩ビ管	ACドレン 25A 屋内一般	62				
結露防止層付硬質 塩ビ管	ACドレン 40A 屋内一般	41				
着色硬質ポリ塩化 ビニル管	カラーVP 40A 屋内一般	8	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	56	m			
小計						
冷媒用 断熱材被覆銅管用 保温外装	6.35 ~ 38.10mm程度	180	m			
冷媒管フレキ	6.35 × 1500L.保温10t	1	個			
冷媒管フレキ	9.52 × 1500L.保温10t	1	個			
冷媒管フレキ	9.52 × 1500L.保温20t	1	個			
冷媒管フレキ	19.05 × 1500L.保温20t	1	個			
エアーカット弁	樹脂製耐候型 40A	3	個			
配管支持架台	W 1900 L-6×50×50 溶融垂鉛メッキ仕上げ	15	個			
追加冷媒	R32	1	kg			
屋上ドレン管 支持用樹脂製 型枠基礎	120型 ゴムシート付	16				
形鋼振れ止め支持		1	式			

冷暖房換気設備工事		換気設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEU-1 全熱交換器	天井埋込100型 付属品共 100 .150CMH.150Pa	1	台			
HEU-2.HEU-3 全熱交換器	天井埋込500型 付属品共 200 .400CMH.150Pa	2	台			
HEU-4 全熱交換器	天力セ250型 付属品共 150 .200CMH.70Pa	1	台			
HEU-5 全熱交換器	天井埋込500型 付属品共 200 .500CMH.180Pa	2	台			
HEU-6.HEU-7 全熱交換器	天井埋込500型 付属品共 200 .400CMH.160Pa	2	台			
HEU-8 全熱交換器	天力セ150型 付属品共 100 .150CMH.70Pa	1	台			
FV-1 天井扇	20型 付属品共 150 .320CMH.120Pa	1	台			
FV-2 天井扇	20型 付属品共 150 .250CMH.90Pa	1	台			
FV-3 天井扇	15型 付属品共 100 .130CMH.50Pa	1	台			
FV-4 天井扇	13型 付属品共 100 .100CMH.70Pa	1	台			
FV-5 天井扇	10型 付属品共 100 .60CMH.40Pa	1	台			
EAF-1 ダクトファン	#1.1/2型 厨房用 オール金属型 付属品共 250 .1325CMH.150Pa	1	台			
計						

冷暖房換気設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スライト オフランジ 工法 ダクト	0.5mm(～450mm)	18	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 100mm	55	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	22	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 175mm	2	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	155	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 250mm	9	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	300mm -	3	m			
小計						
ダクト保温		1	式			別紙 00-0005
送風機用 たわみ継手	片吸込形 2 以下	1	組			
制気口		1	式			別紙 00-0006
BOX		1	式			別紙 00-0007
ダンパー類		1	式			別紙 00-0008
屋外フード		1	式			別紙 00-0009
形鋼振れ止め支持		1	式			
機械はつり		1	式			別紙 00-0010
計						

冷暖房換気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン撤去	エコアイスミニP140 (5HP) 氷蓄熱槽付 室内機天カセ4方P71×2	1	台			
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン撤去	天カセ4方 P80	1	台			
空冷ヒートポンプ式パッケージエアコン撤去	天カセ4方 P112	1	台			
冷媒回収処分	処分証明書共 3台分	1	式			別紙 00-0012
壁取付金物撤去	室外機 P80用	1	台			
室外機防護パネル撤去	室外機 P112用	1	台			
冷媒配管撤去	被覆銅管 9.5	50	m			
冷媒配管撤去	被覆銅管 15.9	33	m			
冷媒配管撤去	被覆銅管 19.1	17	m			
ドレン管撤去	VP 25	48	m			
保温撤去	VP25 隠蔽部 GW20t	30	m			
リモコンスイッチ撤去		3				
電線撤去	2 × 3C 隠蔽	55	m			
電線撤去	1.25 × 2C 隠蔽	21	m			
電線撤去	1.25 × 2C 管内	8				
電線撤去	メタルモール撤去	8				
配管カバー撤去	200×500×3t	1	か所			
屋上配管架台撤去	ブロック基礎共	5	か所			
室外機防護パネル撤去		1	か所			
機器搬出費	屋上室外機類	1	式			別紙 00-0013

冷暖房換気設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクト保温		1	式			別紙 00-0005
長方形ダクト外保温	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	18	m ²			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 100mm 保温厚25	40	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 150mm 保温厚25	3	m			
スパイラルダクト外保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 200mm 保温厚25	78	m			
排気筒 保温	ロックウール・隠ぺい	20	m ²			
計						
制気口		1	式			別紙 00-0006
BOX付給排気グリ ル取付	300×300×12	12	個			
BOX付給排気グリ ル取付	380×380×2	2	個			
エバネバル形吹出口	VHS 300 300	2	個			
エバネバル形吹出口	HS 200 200	2	個			
エバネバル形吹出口	HS 300 300	1	個			
VHS開閉式 フィルター付	VHS F付 600 350	1	個			
計						

冷暖房換気設備工事		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BOX		1	式			別紙 00-0007
ボックス	インサート無 0.5mm(- 450mm)	4	m ²			
ボックス	インサート無 0.6mm(451 ~ 750mm)	7	m ²			
計						
ダンパー類		1	式			別紙 00-0008
VD	300 300L ウォームギア式	1	個			
CD	300 × 300 300L	3	個			
計						
屋外フード		1	式			別紙 00-0009
OA用 SUS製 深型	150	3	個			
OA用 SUS製 深型	200	9	個			
EA用 SUS製 深型	100	2	個			
EA用 SUS製 深型	150	9	個			
EA用 SUS製 深型	200	6	個			
EA用 SUS製 深型	300	1	個			
深型フード 指定色増額費		1	式			
OA用 SUS製屋外 フード	345 × 345 脱着式防虫網付 有圧換気扇30cm用代用品	3	個			
計						

冷暖房換気設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒回収処分	処分証明書共 3台分	1	式			別紙 00-0012
エコアイスミニ P112		1	式			
P80 天カセ		1	式			
P112 天カセ		1	式			
証明書		1	式			
出張費		1	式			
計						
機器搬出費	屋上室外機類	1	式			別紙 00-0013
搬出費	複数搬出 300kg/m3未満	0.2	t			
搬出費	複数搬出 200kg/m3未満	0.11	t			
ラフタークレーン	10t	1	台			
計						
機械はつり		1	式			別紙 00-0014
はつり補修						
コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.7	m3			
珪砂	普通	4	m ²			
計						