

現場説明書（技術的事項）

工事名 福山市伊勢丘公民館解体工事

1. 現場の状況

施設は現在使用を休止しています。

敷地は東側及び北側に公園が隣接しています。

2. 留意事項

- ① 工事期間中は、第三者の安全に細心の対策を講じてください。また、工事工程・工事内容について、近隣住民への周知に努めてください。
- ② 工事車両の出入りに際しては、一般車両・歩行者の通行の支障とならないよう、工事用出入口の仮設計画に十分配慮してください。
- ③ 工事中の重機による振動には十分注意し、移動の際は徐行を行う等、近隣建物に損傷を与えないよう対策を講じてください。また、作業を行わない時は重機等のエンジンを停止し、長時間のアイドリングはしないよう努めてください。
- ④ 工事中の騒音・振動・粉塵の飛散防止に努めてください。
- ⑤ 車両の退出時はタイヤの洗浄及び適宜、道路等の清掃を行ってください。
- ⑥ 植栽伐根は、別途工事である植栽撤去工事での伐採後に行ってください。
- ⑦ 実施工程表は契約後14日以内に提出するとともに、施工計画書等の承諾は速やかに受けて下さい。
- ⑧ 工事施工上必要な官公署への手続きは、受注者の責任において速やかに行ってください。
- ⑨ 本工事はリサイクル法の対象工事に該当するため、特定建設資材の再資源化に努めるとともに、産業廃棄物は適切に処理してください。

3. 別途工事

- ・植栽撤去工事

参考数量書

§ 工事名称 福山市伊勢丘公民館解体工事

§ 工事場所 福山市伊勢丘四丁目6番1号

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款1条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事建築数量積算研究会制定)

設 計 書

工事名称 福山市伊勢丘公民館解体工事

工事場所 福山市伊勢丘四丁目 6 番 1 号

【工事概要】
解体工事 一式

- ・公民館
構造 鉄筋コンクリート造2階建
規模 延べ面積：359.84㎡
- ・附属建物
自転車置場 鉄骨造平家建
延べ面積：6.48㎡

公民館		発生材処理		処分費		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート	256	m3			
発生材処分	木材	1.2	m3			
発生材処分	廃プラスチック類	3.3	t			
発生材処分	がれき類	106	t			
発生材処分	廃石こうボード	3.5	t			
発生材処分	石綿含有産業廃棄物 埋立処分	1.3	t			
発生材処分	使用済蛍光管リサイクル	0.2	t			
スクラップ 控除	H3	22.2	t			
スクラップ 控除	H2	1.5	t			
冷媒フロン回収処理費 5.0kw	冷却能力 60hz 5.0kw	1	式			
冷媒フロン回収処理費 22.4kw	冷却能力 60hz 22.4kw	1	式			
冷媒フロン回収処理費 28.0kw	冷却能力 60hz 28.0kw	1	式			
計						

公民館		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式			別紙 00-0001
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 掛払い手間 12m未満 - -	440	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 供用1日賃料 修理費含む 12m未満 60日	440	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 基本料 修理費含む 12m未満 - -	440	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間 -	53	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用1日賃料 修理費含む 60日	53	m			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 基本料 修理費含む -	53	m			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0002
内部仕上足場	基本料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 転用数 2	355	m ²			
内部仕上足場	供用1日賃料 修理費含む 脚立足場 階高4.0m以下 60日	355	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0003
防音シート張り	掛払い手間 -	440	m ²			
防音シート張り	防災 類 供用1日賃料 修理費含む 60日	440	m ²			
防音シート張り	基本料 修理費含む -	440	m ²			
計						

公民館		とりこわし				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蛍光灯		1	式			別紙 00-0005
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 2 再利用しない	31	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	2	個			
蛍光灯 撤去	露出形 FL 40W × 1 再利用しない	2	個			
蛍光灯 撤去	埋込形 FL 20W × 2 再利用しない	3	個			
蛍光灯 撤去	露出形 FL 20W × 2 再利用しない	3	個			
蛍光灯 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	3	個			
蛍光灯 撤去	埋込形 FL 20W × 4 再利用しない	5	個			
蛍光灯 撤去	露出形 FL 20W × 3 再利用しない	2	個			
蛍光灯 撤去	露出形 FL 15W × 1 再利用しない	2	個			
蛍光灯 撤去	露出形 FL 15W × 1 再利用しない	2	個			
蛍光灯 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	1	個			
誘導灯 撤去	避難口 再利用しない	5	個			
誘導灯 撤去	通路 再利用しない	2	個			
非常灯 撤去	露出形 FL 20W × 1 再利用しない	3	個			
誘導等 撤去	避難口 LED 再利用しない	1	個			
計						

