

2021年度

相方幹線外 1 路線

福山市新市町地内

除草業務委託実施設計書

委
託
概
要

除草延長 L=2, 300m

除草面積 A=3, 525m²

特記仕様書

(適用)

本特記仕様書は、「除草業務委託（相方幹線外 1 路線）」に適用する。本業務委託の実施にあたり、関係諸法令、通達及び施工に関する協定事項等を遵守するとともに、官公署への届出・許認可等の手続きを速やかに行い、監督員に報告すること。

道路除草工（除草（機械施工）・集草・運搬）

$$A=150 \times 2.0 + 2,150\text{m} \times 1.5\text{m} = 3,525 \text{ m}^2$$

運搬距離（ダンプトラック 2 t 積）L=28Km

1. 除草作業にあたり、路肩・法面については、除草幅 1.5～2.0m とする。
2. 除草（1 回）の実施時期については、監督員と協議を行うこと。
3. 除草作業中は、円滑な交通を確保し、事故の無いよう注意すること。
4. 交通誘導員は、「交通誘導員 B」2 人を見込んでいる。
5. 集草した雑草の処分先は、「ごみ固化燃料工場」を見込んでいる。
 - ① 作業着手時には、監督員から「廃棄物搬入届兼許可伝票」を受け取ること。
「廃棄物搬入届兼許可伝票」には「搬入者名前、搬入者住所」等、必要事項を記入すること。
 - ② ごみ固化燃料工場に搬入する対象物は、「草木及び事業に係る物のみ」とする。
処理困難物等、市の施設では処理できない廃棄物等がある場合は、監督員と協議し適正に処分すること。
 - ③ 分別を徹底すること。また、刈草等を搬入する前には、水切り・乾燥を十分行い、減量化に努めること。
 - ④ 「廃棄物搬入届兼許可伝票」が不足した場合は、監督員へ報告し必要枚数を受け取ること。（配布には 2 日～3 日要するため、早めに報告すること。）
※伝票が無いと有料となるが変更対象としない。
 - ⑤ 不要となった「廃棄物搬入届兼許可伝票」は、監督員へ返却すること。
6. 作業完了後は、「廃棄物搬入届兼許可伝票」のナンバーごとに、「搬入日時」と「搬入数量」を監督員へ報告すること。
7. 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項、又は、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の支持を受けること。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 76 福山市(新市) 00-03. 06. 01(0)		《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	13 道路維持工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路維持					Y1G01 レベル1
除草工	1	式			Y1G0121 レベル2
道路除草工	1	式			Y1G012101 レベル3
除草 【作業形態】	1	式			Y1G01210102 レベル4
除草_道路除草 肩掛け式 飛び石防護有り		m2			SPK20040357 00
集草	3,500	m2			単第0 -0001 表 Y1G01210103 レベル4
集草_道路除草		m2			SPK20040358 00
積込運搬	3,500	m2			単第0 -0002 表 Y1G01210104 レベル4
		m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
積込運搬_道路除草 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬28.0km以下(26.0km超)	3,500	m2			SPK20040359 00 単第0 -0003 表
仮設工	1	式			Y1G0126 レベル2
交通管理工	1	式			Y1G012621 レベル3
交通誘導警備員		人			Y1G01262101 レベル4
交通誘導警備員B	2	人			R0369 00
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
共通仮設費計					

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率……………					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理费率分 計算情報…… 対象額……… 率……………					前払補正率…
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額……… 率……………					
＊＊工事費計＊＊					

施工単価表

頁0 -0005

除草_道路除草

SPK20040357

単第0 -0001 表

肩掛け式 飛び石防護有り 1 m2 当り
機械構成比: 0.64% 労務構成比: 99.36% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 75.04900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
草刈機 肩掛け式 カッタ径 φ 255mm	0.63%		草刈機 肩掛け式 カッタ径 φ 255mm		MTPC00114 MTPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	58.06%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	25.30%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.11%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 肩掛け式 C=1 -(全ての費用)			B=1 飛び石防護有り		

施工单価表

頁0 -0006

集草_道路除草

SPK20040358

單第0 -0002 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	24.37100
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0007

積込運搬_道路除草

SPK20040359

単第0 -0003 表

ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬28.0km以下(26.0km超) 1 m2 当り
機械構成比: 8.85% 労務構成比: 87.37% 材料構成比: 3.78% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 35.21800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	8.85%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
普通作業員	59.93%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(一般)	26.85%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.78%		軽油1.2号パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 D=1 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) -(全ての費用)			B=9 ダンプトラック運搬28.0km以下(26.0km超)		

位置図

