

回 答

(ふくやま芸術文化ホールピアノ庫加湿除湿設備に係る賃貸借契約)

2022年(令和4年)6月30日

福山市長 枝 広 直 幹
(経済環境局文化観光振興部文化振興課)

6月29日付でお問い合わせのありました、ふくやま芸術文化ホールピアノ庫加湿除湿設備に係る賃貸借契約に係る質問に対する回答につきましては、次のとおりです。

質問	回答
空調機設置に伴い、新設配管ルートは1F ピアノ庫(室内機)→2F 空調機械室(2)→階段(30)横DS→屋根(18)(室外機置場)となると想定しております。1F ピアノ庫天井から2F 空調機械室(2)への配管貫通(スラブ貫通)が必要ですが、2F 空調機械室床に既設スリーブ穴(別添資料①)を活用できる想定でよろしいでしょうか。不可で、新たにスラブ貫通が必要な場合は、該当箇所のスラブ厚や配筋ピッチをご提示お願いします。	お見込みのとおりです。
新設加湿器の給水については室外機置場として想定している屋根(18)の屋上散水栓用の給水配管(別添資料②)を活用できる想定で宜しいでしょうか。	給水及び排水については、別途ピアノ庫まで用意する予定です。
新設配管の壁貫通箇所として、以下2箇所(別添資料③)を想定しております。 ・2F 空調機械室(2)⇔階段(30)横 DS 間の壁 ・階段(30)横 DS⇔屋根(18)(室外機置場)間の壁(外壁) の2箇所を想定しております。よろしいでしょうか。 また、それぞれの壁厚、配筋ピッチの資料があればご提示ください。	お見込みのとおりです。 また、壁厚は 180 mm, 配筋は、縦横 D10-@200 千ドリ, 幅止筋 D10-@800 です。