

「町上配水池改築詳細設計業務委託」の質問に対する回答

施設部施設整備課

| No. | 質問                                                                                                | 回答                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 特記仕様書1頁2.2 詳細設計に必要なとなる横断面図（CADデータ）も提供いただけるのでしょうか。                                                 | 横断面図はありません。                                                                 |
| 2   | 特記仕様書3頁3.3.1 既設構造物撤去に際し、アスベスト調査は不要でしょうか。                                                          | 書面調査の結果「石綿なし」と判断できない場合は試料採取及び分析調査を行います。この場合は設計変更の対象とします。                    |
| 3   | 特記仕様書3頁3.3.1 新設配水池の構造計算は静的線形解析（方法4）との想定でしょうか。                                                     | ご認識のとおりです。                                                                  |
| 4   | 設計書6頁第4号明細表 撤去設計に係る費用は設計書（配水池詳細設計）に計上されているのでしょうか。                                                 | 撤去設計に係る費用は付帯工作物詳細設計に計上しています。                                                |
| 5   | 設計書6頁第4号明細表 付帯工作物詳細設計の対象をご教示ください。                                                                 | No.4のとおり、撤去設計を対象としています。                                                     |
| 6   | 配水池の構造計算において動的解析の工数は含まれていますでしょうか。また、動的解析が含まれていない場合は、変更対象となりますでしょうか。                               | 動的解析は含まれていません。高度な解析手法により総事業費の低減を図ることができる場合は高度な解析手法により解析を行うものとし、設計変更の対象とします。 |
| 7   | 特記仕様書P.1に2000年度に地質調査（ボーリング調査及び標準貫入試験）とありますが、設計に必要な地質データが不足している場合は変更対象としてボーリング調査を追加で行うことはできるでしょうか。 | 追加で地質調査を行うことは可能です。また、正当な理由があれば変更対象とします。                                     |
| 8   | 特記仕様書P.1に2013年度に平板測量を実施済みとありますが、現況と合わない場合は変更対象として平板測量を行うことはできるでしょうか。                              | 追加で平板測量を行うことは可能です。また、正当な理由があれば変更対象とします。                                     |
| 9   | 横断面測量のCAD（測量横断面図）データは提供していただけるでしょうか。また、CADデータが頂けない場合や現況と合わない場合は変更対象として横断面測量を行うことはできるでしょうか。        | No.1のとおりです。また、本業務場所は特殊な地形ではないため簡易的な測量によって横断面図は作成できると考えています。                 |
| 10  | 特記仕様書P.3に既設構造物の撤去に関する実施設計を行うとありますが、工数は含まれていますでしょうか。また、工数が含まれていない場合は、変更対象となりますでしょうか。               | 含まれています。                                                                    |