

現場説明書（技術的事項）

工事名称 福山市立新涯小学校南棟校舎外壁改修工事

1 現場の状況

工事場所は、福山市新涯町三丁目 18 番 1 号に位置し、福山市道新涯 21 号線、福山市道新涯 24 号線、福山市道新涯 25 号線及び福山市道新涯 28 号線に接しています。

工事期間中、2025 年 7 月 19 日（土）から 8 月 24 日（日）は夏休み、2025 年 12 月 24 日（水）から 2026 年 1 月 6 日（火）は冬休みです。なお、土曜日、日曜日、祝日を含めて、児童が登校しない日も校舎、屋内運動場、グラウンド等は使用することがあります。

2 別途工事

ありません

3 留意事項

- (1) 工事に当たっては、交通渋滞、騒音、粉塵、振動、汚染排水等により、近隣住民に迷惑のかからないよう十分配慮してください。
- (2) 工事期間中も学校施設を使用しているため、工事関係者はもとより、職員、児童及び第三者への安全確保に必要な対策を講じてください。
- (3) 工事車両等の進入・退出・停車等に当たっては十分な注意を払い、通行者等の安全を第一に図ってください。
- (4) 資材の搬入、搬出時にはシート等でカバーするなど、土砂・木片等が飛散しないよう注意するとともに、タイヤ等に付着した土砂によって道路汚損等のないように注意してください。
- (5) 道路等を汚損した場合は、速やかに清掃等の復旧を行い、工事期間中の進入、退出路に係る維持管理（舗装・構造物等の保護養生、補修等）は、受注者で行ってください。
- (6) 工事場所外においても、駐車違反、速度制限、積載制限等交通法規を遵守し、事故防止に万全を期してください。
- (7) 工事に係る留意事項は、協力業者、資材納入業者等にも指導を徹底してください。
- (8) 工事現場内の資機材の保管等については、受注者において十分な管理を行い、各工種・工程における廃材・ごみ等についても、受注者の責任において遅滞なく処理してください。

工事排水についても管理を徹底し、周辺排水路等に土砂等を流した場合は、速やかに清掃を行ってください。
- (9) 工事範囲内において工事用進入路確保のために行う鉄板敷き等の必要な措置は、受注者で行ってください。

また、仮囲い等については、設計図書等を基に確実に行い、工事途上で屋外工事等のために仮囲い等の移設又は一時撤去復旧が必要となった場合は、関連工事と十分な調整を行い、必要に応じて可動フェンス（H=1.8m）等により工事範囲の明示と安全の確保を行ってください。
- (10) 本工事場所の進入口及び通路は、施設使用に際し工事期間中も確保する必要

があるため、各入口や通路の通行と安全の確保を行ってください。

- (11) 現場着手日及び工事関係車両の駐車場の計画は、あらかじめ施設管理者と協議の上、決定してください。

また、工事用車両は、通学時間帯を避けて出入りしてください。

- (12) 工事期間中であっても、室内換気や空調設備が使用できるように必要な対策を講じてください。
- (13) 夏休み期間中に予定する個人懇談会や登校日等の学校行事では、当日の作業内容について、あらかじめ施設管理者と協議が必要です。
- (14) 受注者は、地域行事の運営等を円滑に行えるよう、地域との調整に努めてください。
- (15) 8月25日（月）から2学期が開始するため、それまでに渡り廊下、1階玄関部分及び昇降所に係る工事は完了させ、使用可能な状態にしてください。
また、放課後児童クラブの児童利用経路等に支障がないよう、必要な対応をお願いします。
- (16) 学校運営等で校舎等の使用状況により、施工方法や内容に変更が生じる場合があります。
- (17) 工事着手後、速やかに外壁劣化数量調査を行い、調査報告書を提出の上、監督員の承諾を得て改修工事に着手してください。
- (18) 実施工程表は、契約後14日以内に提出し承諾を受けてください。また、施工関係書についても速やかに提出し、承諾を受けてください。
- (19) 工事により周囲の建物や工作物に汚損等が生じた場合は、監督員及び施設管理者に報告するとともに、受注者の責任で速やかに復旧してください。
- (20) はつり工事等施設使用に影響を及ぼす作業については、十分な騒音・粉塵対策を講じてください。
- (21) 特定建設資材は再資源化に努め、産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理してください。
- (22) 工事施工に必要な官公署への手続は、受注者の責任において速やかに行い、手続を行った場合は、速やかに報告してください。
- (23) 受注者は、地元企業、地場製品の活用に努めてください。
- (24) 受注者は、各種工事の職種を問わず、積極的に「技能士」適用に努めてください。

福山市立新涯小学校南棟校舎外壁改修工事

図 面 リ ス ト	
図面番号	図 名
1	図面リスト
2	外壁改修工事特記仕様書 No.1-1
3	外壁改修工事特記仕様書 No.1-2
4	外壁改修工事特記仕様書 No.2
5	外壁改修工事特記仕様書 No.3
6	仮設工事特記仕様書・付近見取図・配置図 便所（平面図・立面図）
7	1階平面図・渡り廊下各図面
8	2階・3階平面図
9	4階・R階・PH階平面図
10	立面図
11	矩計図・部分詳細図・F工法詳細図

福山市建設局建築部営繕課			発注 2025年 4月		
主務	課員	次長	課長補佐	営繕課長	建築部長

仮設工事特記仕様書

- ① 工事車両出入り口・機器・資材搬入口は西出入口とする。
- ② 工事車両出入口：キャスターゲート程度とし、通行時のみ開放する。
- ③ 施工者が必要と判断した場合には出入り口前に鉄板・合板パネル等を敷いて養生する。
- ④ 改修建物の周囲にある雨水排水施設を壊さないように注意する。
(既設建物を傷めた場合には復旧する。)
- ⑤ 児童の移動が集中する時間帯（登下校時等）は重機、資材の搬入を避ける。
- ⑥ 車両通行部は地均し復旧を行う。
- ⑦ 配置図に記載された仮設等については、発注者の考え方を示したものであって、実際の施工に於いては事前に詳細な調査・検討を行い、より安全な施工に努める。
- ⑧ 仮設計画をたてる前に、学校関係者及び監督員と十分協議する。
- ⑨ 仮設計画は監督員の承諾を得る。
- ⑩ 仮設足場（先行足場、階段共）には、養生シートを張り埃等の飛散を防ぐこと。
- ⑪ 児童及び第三者が、工事エリアに入れないように、仮設足場１段目には金網等を設置し、施錠付きの出入り口を設けること。
- ⑫ 昇降所等の建物出入り口には、落下防止対策を講ずること。
- ⑬ 足場解体後は、現状復旧すること。
- ⑭ エアコンは、使用できるように室外機を養生すること。
- ⑮ 外部の水洗い時及び塗料等の臭気を伴う作業の際は、開口部を十分に目張りすること。



(参考) 仮設工事凡例

記 号	内 容
	改修建物
	仮囲い：成形鋼板 H=2000
	キャスターゲート W=6000 H=1800
	工事車両進入路
	仮設足場
	児童出入口(足場部出入口養生)


※現場事務所等は、学校と協議の上決定する。

便所（平面図・立面図）S=1/150

改修内容	
部位	仕 上 げ
壁・庇	既存 モルタル刷毛引アクリル系リシン吹付
軒裏	改修 水洗い、劣化改修、下地調整の上複層塗材ローラー塗り
	既存 防水モルタル
屋上	改修 水洗い、クラック処理、下地調整の上ウレタンゴム系塗膜防水（X-2工法）
その他	改修 縦樋：撤去の上、カラーVPφ75取付（SUS覆み金物共）



附近見取図 S=1:700



配置図 S=1:500

A1：100%
A3：50%



福山市建設局建築部営繕課

設計 2025年 4月


工事名称 福山市立新涯小学校南棟校舎外壁改修工事

図面名称 仮設工事特記仕様書・付近見取図・配置図 便所（平面図・立面図）


縮尺 S=1/700・1/500・1/150

図面No


6/11




2階平面図 S=1/100



3階平面図 S=1/100



4 階平面図 S=1/100



R階平面図 S=1/100

PH階平面図 S=1/10

う 断面図 S=1/20

あ 断面図 S=1/20

PH階段室内天井19m²程度
劣化改修、下地調整の上
外装薄塗材E吹付

EXP. J取合い：防水シート立上げ
アルミアングル45×65取付(シーリング仕舞)




2025年 4月


圖面名稱
4 階・B 階・P H 階平面圖

總尺
 $S=1/100 \cdot 1/20$


9/1




南側立面図 S=1/150



西側立面図 S=1/150



北側立面図 S=1/150



東側立面図 S=1/150

符号		仕上げ	符号		仕上げ
Ⓐ	既存	外壁：モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付	Ⓕ	既存	防水EVA貼
	改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上 複層塗材Eローラー塗り	Ⓖ	改修	水洗い、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)
Ⓑ	既存	軒裏：モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付	Ⓖ	既存	巾木：モルタル金コテ押え
	改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上 外装薄塗材E吹付	Ⓖ	改修	既存のまま
Ⓒ	既存	耐震CON壁：外装薄塗材E吹付	Ⓖ	既存	壁柱：VPφ75
	改修	耐震鉄部：DP塗装	Ⓖ	改修	撤去の上 カラーVPφ75取付(SUS編み金物共)
		耐震CON壁：下地調整の上、複層塗材E塗り			
		耐震鉄部：下地調整の上、DP塗装(トップ2回塗り)			
Ⓓ	既存	外壁石綿含有部 アクリルリシン吹付			
	改修	外壁：水洗い、劣化改修、下地調整(C-2)の上、複層塗材Eローラー塗り			
		軒裏：水洗い、劣化改修、下地調整(C-2)の上、外装薄塗材E吹付			
Ⓔ	既存	鉄部：塗装仕上げ			
	改修	下地調整の上、耐候性塗料(DP)塗り			

共通事項
外装薄塗材E：水洗い(15MPa程度)、劣化部改修・下地調整(C-1)
複層塗材Eローラー塗り：水洗い(15MPa程度)、劣化部改修・下地調整(C-1)
外部建具：変成シリコン系シーリング(MS-2)打替
外部配管・配線・ウェザーカバー・電気ボックス・銅製建具・その他監督員が指示する物：DP塗装

A1：100%
A3：50%

参考数量書

§ 工事名称 福山市立新涯小学校南棟校舎外壁改修工事

§ 工事場所 福山市新涯町三丁目 18 番 1 号

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款 1 条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

設 計 書

工事名称 福山市立新涯小学校南棟校舎外壁改修工事
工事場所 福山市新涯町三丁目 1 8 番 1 号

防水改修、外壁改修、塗装改修			
対象建物	南棟校舎		
	鉄筋コンクリート造	4 階建	
	延べ面積	2, 7 3 4 m ²	
	渡り廊下		
	鉄骨造	平家建	
	延べ面積	4 7 m ²	
	便所		
	コンクリートブロック造	平家建	
	延べ面積	1 7 m ²	

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

福 山 市

福 山 市

福 山 市

南棟校舎		仮設工事		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
養生(外壁改修)		419	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,184	m ²			
開口養生	割り増し	537	m ²			
整理清掃後片付け (外壁改修)		419	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,184	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	W900 掛払い手間,運搬費,維持管理費共 10m未満 180日	112	m ²			
くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	W900 掛払い手間,運搬費,維持管理費共 20m未満 180日	2,955	m ²			
くさび緊結式足場	180日 底部 プラケット 掛払い手間,運搬費,維持管理費共	251	m			
安全手すり (手すり先行方式)	くさび緊結式足場用 掛払い手間,運搬費,維持管理費共 180日	202	m			
外部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 180日 バルコニー部 棚足場 掛払い手間,運搬費,維持管理費共	416	m ²			
養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間,運搬費,維持管理費共 180日	3,067	m ²			
金網式養生柵	掛払い手間,運搬費,維持管理費共 180日	318	m ²			
出入口安全対策	コンパネ貼り養生(3方) W3600×H3600程度	4	か所			
防鳥ネット 撤去・復旧		1	式			
計						

南棟校舎		外壁改修工事		外壁劣化改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
施工数量調査 (外壁改修)	打放し面・仕上塗材改修	2,471	m ²			
A-2 モルタル面表面劣化処理		107	m ²			
B-6 モルタル面ウレタン樹脂材 注入工法	1.0mm以上 挙動 有り	142	m			
C-2 クラック部モルタル面 セメント鉄筋処理		117	m			
D-1 モルタル面はつり	0.25m ² 以上	7.6	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング 部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 一般部(16カ所/m ²)	154	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング 部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 指定部(25カ所/m ²)	31.4	m ²			
D-2 モルタル面アンカービ ンニング 部分注入エポ キシ樹脂	0.25m ² 以下 狭幅部(5カ所/m)	112	m			
E-3 モルタル面欠損部処理	樹脂モルタル	9.6	m ²			
F 外壁複合改修	ビニールネット工法	398	m ²			
アルミ水切り取付 (材工共)	アルミ製 L-30×15×2.0 ステンレスビス@450含む	209	m			
計						

福 山 市

[illegible]

南棟校舎		外壁改修工事		防水改修工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水洗浄	防水改修 水洗い 加圧力15MPa程度(150~200kg/cm ²)	859	m ²			
ケレン・清掃	防水面 ケレン・清掃	859	m ²			
下地調整 改修仕様 (塗膜防水)	下地処理・クラック処理	505	m ²			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 平面	55	m ²			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 平面 防滑仕上げ バルコニー	317	m ²			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 立上 小庇・狭陰部含む	133	m ²			
端部金物撤去		1	式			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	355	m ²			
下地調整 改修仕様 (シート防水)	ボリマーセメントペースト	355	m ²			
合成高分子系ルーフィングシート防水 (S-F2)	接着工法(S-F2) t2.0 材工共	355	m ²			
合成高分子系ルーフィングシート防水 (S-M2)	機械的固定工法(S-M2) t1.5 材工共	680	m ²			
防水押えアルミアンクル (材工共)	L-45*60*1.5 ジョイント、ヒース含む シーリング共	203	m			
防水押えアルミアンクル (材工共)	L-10*30*1.5 ジョイント、ヒース含む シーリング共	91.8	m			
SUS脱気筒	材工共	10	か所			
シーリング撤去	集積共	1,142	m			
シーリング撤去	集積共 アスベスト含有	603	m			
シーリング	変成シリコン(2成分形)MS-2 15×10 建具周囲	1,745	m			
改修用ルーフィング (ドーム型)	75φ 縦型 材工共	16	か所			
計						

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

福 山 市

[illegible]

福 山 市

福 山 市

[illegible]

福 山 市

福 山 市

[illegible]