

## 現場説明書（技術的事項）

工事名称 福山市立駅家中学校北棟校舎外壁改修工事

### 1 現場の状況

工事場所は、福山市駅家町大字法成寺250番地に位置し、福山市道法成寺中島1号線に接しています。

工事期間中、2025年7月19日（土）から8月24日（日）は夏休み、2025年12月24日（水）から2026年1月6日（火）は冬休みです。なお、土曜日、日曜日、祝日を含めて、生徒が登校しない日も校舎、屋内運動場、グラウンド等は使用することがあります。

### 2 別途工事

ありません。

### 3 留意事項

- (1) 工事に当たっては、交通渋滞、騒音、粉塵、振動、汚染排水等により、近隣住民に迷惑のかからないよう十分配慮してください。
- (2) 工事期間中も学校施設を使用しているため、工事関係者はもとより、職員、生徒及び第三者への安全確保に必要な対策を講じてください。
- (3) 工事車両等の進入・退出・停車等に当たっては十分な注意を払い、通行者等の安全を第一に図ってください。
- (4) 資材の搬入、搬出時にはシート等でカバーするなど、土砂・木片等が飛散しないよう注意するとともに、タイヤ等に付着した土砂によって道路汚損等のないように注意してください。
- (5) 道路等を汚損した場合は、速やかに清掃等の復旧を行い、工事期間中の進入、退出路に係る維持管理（舗装・構造物等の保護養生、補修等）は、受注者で行ってください。
- (6) 工事場所外においても、駐車違反、速度制限、積載制限等交通法規を遵守し、事故防止に万全を期してください。
- (7) 工事に係る留意事項は、協力業者、資材納入業者等にも指導を徹底してください。
- (8) 工事現場内の資機材の保管等については、受注者において十分な管理を行い、各工種・工程における廃材・ごみ等についても、受注者の責任において遅滞なく処理してください。  
工事排水についても管理を徹底し、周辺排水路等に土砂等を流した場合は、速やかに清掃を行ってください。
- (9) 工事範囲内において工事用進入路確保のために行う鉄板敷き等の必要な措置は、受注者で行ってください。  
また、仮囲い等については、設計図書等を基に確実にを行い、工事途上で屋外工事等のために仮囲い等の移設又は一時撤去復旧が必要となった場合は、関連工事と十分な調整を行い、必要に応じて可動フェンス（H=1.8m）等により工事範囲の明示と安全の確保を行ってください。
- (10) 本工事場所の進入口及び通路は、施設使用に際し工事期間中も確保する必要があるため、各入口や通路の通行と安全の確保を行ってください。

- (11) 現場着手日及び工事関係車両の駐車場の計画は、あらかじめ施設管理者と協議の上、決定してください。  
また、工事用車両は、通学時間帯を避けて出入りしてください。
- (12) 工事期間中であっても、室内換気や空調設備が使用できるように必要な対策を講じてください。
- (13) 夏休み期間中に予定する個人懇談会や登校日等の学校行事では、当日の作業内容について、あらかじめ施設管理者と協議が必要です。
- (14) 受注者は、地域行事の運営等を円滑に行えるよう、地域との調整に努めてください。
- (15) 8月25日（月）から2学期が開始するため、それまでに渡り廊下、1階玄関部分、昇降所（内部階段は除く）及び開放廊下に係る工事は完了させ、使用可能な状態にしてください。  
また、放課後児童クラブの児童利用経路等に支障がないよう、必要な対応をお願いします。
- (16) 学校運営等で校舎等の使用状況により、施工方法や内容に変更が生じる場合があります。
- (17) 工事着手後、速やかに外壁劣化数量調査を行い、調査報告書を提出の上、監督員の承諾を得て改修工事に着手してください。
- (18) 実施工程表は、契約後14日以内に提出し承諾を受けてください。また、施工関係書についても速やかに提出し、承諾を受けてください。
- (19) 工事により周囲の建物や工作物に汚損等が生じた場合は、監督員及び施設管理者に報告するとともに、受注者の責任で速やかに復旧してください。
- (20) はつり工事等施設使用に影響を及ぼす作業については、十分な騒音・粉塵対策を講じてください。
- (21) 特定建設資材は再資源化に努め、産業廃棄物は関係法令に従い適切に処理してください。
- (22) 工事施工に必要な官公署への手続は、受注者の責任において速やかに行い、手続を行った場合は、速やかに報告してください。
- (23) 受注者は、地元企業、地場製品の活用に努めてください。
- (24) 受注者は、各種工事の職種を問わず、積極的に「技能士」適用に努めてください。





章	項目	特記事項	章	項目	特記事項	章	項目	特記事項	章	項目	特記事項
⑦ 石綿含有建材の除去及び処理	① 事前調査 <6.1.4.1>	目視及び設計図書等により、あらかじめ事前に次の事項について事前調査を行い、調査結果をとりまとめて監督員に提出するとともに、その写しを工事の現場に備え置く。また、関係法令等に基づき、官公署へ報告を行う。 (1) 使用部位の確認 (2) 種別、厚さ等の確認 (3) 使用数量の確認 (4) 施工範囲と工事管理区分の確認 ・ 石綿含有分析調査 (※ 不要 ・ 必要 (内容は下記による) ) ※ 分析方法 JIS A1481-1「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」による定性分析 ※ 分析必要部屋名等 (※ 部屋様2) 分析必要箇所 (1箇所)	5 石綿含有保温材等の除去 <6.4.1~6.4.4>	⑧養生用のプラスチックシート等の廃棄物は、4 2) ⑤により処理を行う。 ⑨後片付け終了後は、高性能真空掃除機で床等の清掃をする。							
	2 石綿粉じん濃度測定 <6.1.3>	石綿粉じん濃度測定を行い、記録し監督員に報告する。 ※ 測定方法は、公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) 最新版による。 測定点の取り方 (1) 処理作業前 ・ 処理作業室内 (点) ・ 施工区画周辺又は敷地境界 (2点) (2) 処理作業中 ・ 処理作業室内 (点) ※ セキュリティーゾーン入口 (点) …… 空気の流れを確認 ※ 負圧・除じん装置の排出口 (点) …… 除じん装置の性能確認 ・ 施工区画周辺又は敷地境界 (2点) (3) 処理作業後 (離隔シート撤去前) ・ 処理作業室内 (点) ・ 施工区画周辺又は敷地境界 (2点)			1) 処理を行う石綿含有保温材等の仕様及び部位 ・ 下記による ※ 図面による 石綿含有保温材等の仕様 使用部位 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・						
	③ 除去工事共通事項 <6.2.1~6.2.9>	1) 専門事業者 石綿含有吹付け材の除去を直接行う専門事業者については、工事に相応した技術を有することを証明する資料を監督員に提出すること。 2) 作業主任者及び特別管理産業廃棄物管理責任者 ①石綿作業主任者技術講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、石綿作業主任者を選任し、管理させること。 ②排出事業者は、石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去工事では、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有する者を選任し管理させること。 3) 除去作業者 石綿含有建材の除去に従事する作業者(以下「除去作業者」という。)は、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号、以下「石綿則」という。)に基づく特別の教育を受けた者とする。また、除去作業者は、一般健康診断、石綿健康診断、じん肺健康診断を受診した者とし、肺機能に異常がない者とする。 4) 施工計画書 施工に先立ち、処理工事に伴う石綿粉じんの飛散防止対策を盛り込んだ施工計画書を施工調査等の結果に基づき作成し、監督員の承認を受けること。 5) 表示及び掲示 ①関係者以外立入禁止、喫煙・飲食の禁止、石綿除去作業中等の表示を行う。 ②石綿の有害性、取扱い上の注意事項、使用すべき保護具の掲示を行う。 ③「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ(労働基準監督署への届出内容、粉じん飛散抑制措置、ばく露防止措置等)」を周辺住民の見やすい場所に掲示する。 6) 保護具・保護衣 ①作業者は、作業内容に応じた呼吸用保護具、保護めがねを使用するとともに粉じんが付着しにくく、服内部に侵入しにくい保護衣又は作業衣を着用する。 ②監督員の現場作業の立入確認のため、保護具、保護衣を一式現場に備える。 7) 官公署その他への手続き ①労働安全衛生法の吹付け石綿除去作業の工事計画届(労働基準監督署) ②「石綿則」第5条第1項の規定による作業届(労働基準監督署) ③大気汚染防止法の特定粉じん排出等作業実施届出(都道府県知事) ④その他、各自治体の条例又は要綱等により義務付けられている届出(特別管理産業廃棄物管理責任者設置報告書等) 8) 適用基準等 ※「建設・解体工事に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針・問解説」		⑥ 石綿含有成形板等の除去 <6.5.1~6.5.4>	1) 処理を行う石綿含有成形板等の仕様及び部位 ・ 下記による ※ 図面による 石綿含有成形板等の仕様 使用部位 ・ シーリング ・ 建具周囲 ・ ・ ・ ・ ・ ・						
	4 石綿含有吹付け材の除去 <6.3.1~6.3.4>	1) 処理を行う石綿含有吹付け材の仕様及び部位 ※ 図面による ・ 下記による 石綿含有吹付け材の仕様 使用部位 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・			2) 養生等 石綿含有保温材等の除去に伴い、石綿の作業場から外部への飛散防止のため、養生シート等を用いて作業場の周辺の養生を行う。 3) 除去工法 ①原則、手ばらして行う。やむを得ず切断、破壊等しなければならない場合は、常時湿潤化した状態で作業を行う。ただし、石綿を含有するけい酸カルシウム板第一種は、養生シート等で作業場の隔離養生(負担不要)を行う。 ②除去した石綿含有成形板等の集積及び積込みに当たっては、高所より落下しないことその他、粉じんの飛散防止に努める。 ③破砕された石綿含有成形板等は、湿潤化のうえ、丈夫なプラスチック袋に入れる等飛散防止の措置を講ずる。 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等 ①処分は原形のままとし、処分先は監督員の指示による。 ・ 石綿含有石こうボード ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板等 ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設) なお、工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、上記の指定にやむを得ない場合は、監督員と協議すること。 ②除去した石綿含有成形板等を現場に保管する場合は、一定の保管場所を定め、他の廃棄物とを分別して保管するものとし、シートで覆う等飛散防止措置を講ずる。また、保管場所には、石綿等の保管場所であることの表示を行う。 ③石綿含有成形板等の運搬に当たっては、運搬車輛の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。 5) 確認及び後片付け ①関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 ②養生シート等の撤去にあたっては、シート等を十分清掃する。						
			7 石綿含有仕上塗材(下地調整塗材含む)の除去	1) 処理を行う石綿含有仕上塗材(下地調整塗材含む)の仕様及び部位 ・ 下記による ※ 図面による 石綿含有仕上塗材の仕様 使用部位 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・							
				2) 養生等 電気グラインダー等の電動工具により除去を行う場合は、石綿の作業場から外部への飛散防止のため、養生シート等を用いて隔離養生(負担不要)を行う。 3) 除去工法 (施工場所: ※ 図示) ①石綿含有仕上塗材の除去は、高圧水洗工法や剥離剤を用いる工法等により、湿潤化した状態で行う。 ②電気グラインダー等の電動工具により除去を行う場合は、除去する石綿含有仕上塗材を常時湿潤化した状態で作業を行う。なお、湿潤化が著しく困難な場合は、除じん性能を有する電動工具を使用するなど粉じんの発散を防止する。 ③除去した石綿含有仕上塗材の廃棄物は、耐水性のプラスチック袋等により二重でこん包する。 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等 6 4) 除去した石綿等の保管、運搬、処分等による。 処分先については、監督員の指示による。 ・ 埋立処分 (安定型最終処分場 ・ 管理型最終処分場) ・ 中間処理 (溶融施設又は無害化処理施設) なお、工事発注後に明らかになったやむをえない事情により、上記の指定にやむを得ない場合は、監督員と協議すること。 5) 確認及び後片付け ①関係法令等に基づき、石綿等に関する知識を有する者等により、除去が完了したことを確認する。 ②養生シート等の撤去にあたっては、シート等を十分清掃する。							



福山市建設局建築部営繕課  
設計  
2025年 4月

工事名称  
福山市立駅南中学校北棟校舎外壁改修工事  
図面名称  
外壁改修工事特記仕様書 No.1-2

名称		A 表面劣化部処理				B ひび割れ部処理				C 鋼鉄部処理				D 浮き部処理			
記号・仕様	A-1 打放し面表面劣化部処理【サンダー工法】	A-2 モルタル面表面劣化部処理【サンダー工法】	B-1 打放し面樹脂注入工法【標仕4.2.5】 ひび割れ幅 0.2~1.0mm	B-2 打放し面Uカットシール材充てん工法【標仕4.2.6】 ひび割れ幅 1.0mm超	B-3 打放し面Uカットシール材充てん工法【標仕4.2.6】 ひび割れ幅 0.2~1.0mm	B-4 モルタル面樹脂注入工法【標仕4.3.6】 ひび割れ幅 0.2~1.0mm	B-5 モルタル面樹脂部樹脂注入工法【標仕4.3.6】 ひび割れ幅 0.2~1.0mm										
改修前																	
改修後																	
工程	①既存仕上げ材及び脆弱層サンダーケレン（・全面・部分） ②水洗い（15Mpa程度） ③セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①既存仕上げ材及び脆弱層サンダーケレン（・全面・部分） ②水洗い（15Mpa程度） ③セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm）		①サンダーケレン ②ひび割れ部シール ③エポキシ樹脂注入 ④セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※A-1工法を行う場合は、①、④の工程はA-1工法に含む。		①ひび割れ部Uカット ②水洗い（15Mpa程度） ③シーリング材打設 ④Uカット部埋戻し（ポリマーセメントモルタル） ⑤セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※A-1工法を行う場合は、②、⑤の工程はA-1工法に含む。		①ひび割れ部Uカット ②水洗い（15Mpa程度） ③可とう性エポキシ樹脂充てん埋戻し ④セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※A-1工法を行う場合は、②、④の工程はA-1工法に含む。		①サンダーケレン ②ひび割れ部シール ③エポキシ樹脂注入 ④セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※A-2工法を行う場合は、①、④の工程はA-2工法に含む。		①ひび割れ部モルタルカッター切り ②モルタル除去 ③ひび割れ部シール ④エポキシ樹脂注入 ⑤埋戻し ⑥セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※A-2工法を行う場合は、⑥の工程はA-2工法に含む。		設計数量： m		
設計数量	m		北棟校舎設計数量： 93.4 m <sup>2</sup> 部室棟1設計数量： 3.7 m <sup>2</sup> 部室棟2設計数量： 4.9 m <sup>2</sup> 便所設計数量： 2.3 m <sup>2</sup>		設計数量： ひび割れ幅 0.2~0.5mm ( ) m ひび割れ幅 0.5~1.0mm ( ) m ( ) 内は単動ひび割れ数を示す		設計数量： m		設計数量： m		設計数量： ひび割れ幅 0.2~0.5mm ( ) m ひび割れ幅 0.5~1.0mm ( ) m ( ) 内は単動ひび割れ数を示す		設計数量： m				
名称	B ひび割れ部処理				C 鋼鉄部処理				D 浮き部処理								
記号・仕様	B-6 モルタル面Uカットシール材充てん工法 ひび割れ幅 1.0mm超	B-7 モルタル面Uカットエポキシ樹脂充てん工法 ひび割れ幅 0.2~1.0mm	C-1 打放し面鋼鉄部処理		C-2 モルタル面鋼鉄部処理		D-1 モルタル面はつり										
改修前																	
改修後																	
工程	①ひび割れ部Uカット ②水洗い（15Mpa程度） ③シーリング材打設 ④Uカット部埋戻し（ポリマーセメントモルタル） ⑤セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※A-2工法を行う場合は、②、⑤の工程はA-2工法に含む。		①ひび割れ部Uカット ②水洗い（15Mpa程度） ③可とう性エポキシ樹脂充てん埋戻し ④セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※A-2工法を行う場合は、②、④の工程はA-2工法に含む。		①鋼鉄部周囲のはつり ②水洗い（15Mpa程度） ③防錆処理 ④防錆処理 ⑤はつり部埋戻し整形 ⑥セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※A-2工法を行う場合は、③、⑥の工程はA-2工法に含む。		①カッター縁切り（C-3） ②浮き部はつり ③錆落とし ④水洗い（15Mpa程度） ⑤防錆処理 ⑥はつり部埋戻し整形 ⑦セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※A-2工法を行う場合は、④、⑦の工程はA-2工法に含む。		①カッター縁切り（C-3） ②浮き部はつり ③水洗い（15Mpa程度） ④はつり部埋戻し整形 ⑤セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※A-2工法を行う場合は、③、⑤の工程はA-2工法に含む。								
設計数量	m		設計数量： m		設計数量： m		北棟校舎設計数量： 124 m <sup>2</sup> 部室棟1設計数量： 4.9 m <sup>2</sup> 部室棟2設計数量： 6.7 m <sup>2</sup> 便所設計数量： 3.1 m <sup>2</sup>										
名称	D 浮き部処理				D-2 モルタル面アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4.3.11】				D-3 モルタル面アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法【標仕4.3.12】								
記号・仕様	D-2' タイル面アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4.4.9】		D-3' タイル面アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法【標仕4.4.10】		D-4 モルタル面アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法【標仕4.3.13】				D-5' タイル面アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法【標仕4.4.11】								
改修前																	
改修後																	
工程	①穿孔 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ③エポキシ樹脂注入 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ④ステンレスピン挿入 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ⑤穿孔跡埋戻し【エポキシパテ】 一般部 16ヶ所 指定部 25ヶ所 ※A-2工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程はA-2工法に含む。 ※D-2'工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程は含まない。		①一般部分標準グリッド（250×250） （指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（200×200） （見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等） ③嵌幅部 （幅200mm以下で帯状に剥離している幅の狭い箇所） ※A-2工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程はA-2工法に含む。		①ピン固定部穿孔 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ③球状樹脂注入 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ④スチールピン挿入 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑤穿孔跡埋戻し【球状樹脂】 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑥注入部穿孔 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑦孔内エアークリーニング 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑧球状樹脂注入 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑨穿孔跡埋戻し【球状樹脂】 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑩サンダーケレン ⑪水洗い（15Mpa程度） ⑫セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※D-3'工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程は含まない。 ※A-2工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程はA-2工法に含む。				①一般部分標準グリッド（200×200） （指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（110×110） （見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等） ③嵌幅部 （幅200mm以下で帯状に剥離している幅の狭い箇所） ※A-2工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程はA-2工法に含む。								
設計数量	北棟校舎設計数量： ①一般部分：【タイル面】135 m <sup>2</sup> 【タイル面】 m <sup>2</sup> ②指定部分： 27.6 m <sup>2</sup> ③嵌幅部： 96.3 m <sup>2</sup> 部室棟1設計数量： ①一般部分：【タイル面】5.3 m <sup>2</sup> 【タイル面】 m <sup>2</sup> ②指定部分： 1.1 m <sup>2</sup> ③嵌幅部： 3.9 m <sup>2</sup> 部室棟2設計数量： ①一般部分：【タイル面】7.1 m <sup>2</sup> 【タイル面】 m <sup>2</sup> ②指定部分： 1.5 m <sup>2</sup> ③嵌幅部： 5.2 m <sup>2</sup>		設計数量： ①一般部分：【タイル面】3.3 m <sup>2</sup> 【タイル面】 m <sup>2</sup> ②指定部分： 0.7 m <sup>2</sup> ③嵌幅部： 2.4 m <sup>2</sup>		設計数量： ①一般部分： m <sup>2</sup> ②指定部分： m <sup>2</sup> ③嵌幅部： m <sup>2</sup>				設計数量： ①一般部分： m <sup>2</sup> ②指定部分： m <sup>2</sup> ③嵌幅部： m <sup>2</sup>								
名称	D 浮き部処理				D-4 モルタル面アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法【標仕4.3.13】				D-5' タイル面アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法【標仕4.4.11】								
記号・仕様	D-4' タイル面アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法【標仕4.4.11】		D-5' タイル面注入付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4.3.14】		D-5' タイル面注入付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4.4.12】				D-5' タイル面注入付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法【標仕4.4.12】								
改修前																	
改修後																	
工程	①ピン固定部穿孔 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ③球状樹脂注入 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ④スチールピン挿入 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑤穿孔跡埋戻し【球状樹脂】 一般部 13ヶ所 指定部 20ヶ所 ※D-4'工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程は含まない。		⑥注入部穿孔 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑦孔内エアークリーニング 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑧球状樹脂注入 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ⑨穿孔跡埋戻し【球状樹脂】 一般部 12ヶ所 指定部 20ヶ所 ※A-2工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程はA-2工法に含む。		①穿孔 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ②孔内エアークリーニング 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ③ステンレスピン（注入付）挿入 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ④エポキシ樹脂注入 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑤穿孔跡埋戻し【エポキシパテ】 一般部 9ヶ所 指定部 16ヶ所 ⑥サンダーケレン ⑦水洗い（15Mpa程度） ⑧セメント系下地調整材コテ塗り（1.5mm±0.5mm） ※A-2工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程はA-2工法に含む。 ※D-5'工法を行う場合は、⑥、⑦、⑧の工程は含まない。				①一般部分標準グリッド（330×330） （指定部以外の部分） ②指定部分標準グリッド（250×250） （見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等） ③嵌幅部 （幅200mm以下で帯状に剥離している幅の狭い箇所） ※A-2工法を行う場合は、⑩、⑪、⑫の工程はA-2工法に含む。								
設計数量	設計数量： ①一般部分： m <sup>2</sup> ②指定部分： m <sup>2</sup> ③嵌幅部： m <sup>2</sup>		設計数量： ①一般部分： m <sup>2</sup> ②指定部分： m <sup>2</sup> ③嵌幅部： m <sup>2</sup>		設計数量： ①一般部分： m <sup>2</sup> ②指定部分： m <sup>2</sup> ③嵌幅部： m <sup>2</sup>				設計数量： ①一般部分： m <sup>2</sup> ②指定部分： m <sup>2</sup> ③嵌幅部： m <sup>2</sup>								






福山市建設局建築部営繕課  
設計 2025年 4月

工事名称 福山市立駅南中学校北棟校舎外壁改修工事  
図面名称 外壁改修工事特記仕様書 No.2

<p>名称 D 浮き部処理</p> <p>記号・仕様 D-6 モルタル面注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 [標仕4. 3. 15] D-6' タイル面注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法 [標仕4. 4. 13]</p>		<p>改修前 改修後</p>		<p>①一般部分標準グリッド (165×165) (指定部以外の部分) ③破幅部 (幅200mm以下で階状に剥離している幅の狭い箇所)</p> <p>②指定部分標準グリッド (125×125) (見上げ面、ひさしのはな、まぐさ隅角部分等)</p> <p>④注入口付アンカー固定部 ○注入口</p> <p>設計数量：①一般部分：㎡ ②指定部分：㎡ ③破幅部：m</p>	
<p>名称 D 浮き部処理</p> <p>記号・仕様 D-7 モルタル面注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 [標仕4. 3. 16] D-7' タイル面注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法 [標仕4. 4. 14] ※標準グリッド等は、D-6、D-6' と同じ</p>		<p>改修前 改修後</p>		<p>D-8 タイル面注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法 (小ロタイル以上) [標仕4. 4. 15]</p> <p>設計数量：㎡</p>	
<p>名称 E 欠損部処理</p> <p>記号・仕様 E-1 打放し面充填工法 [標仕4. 2. 8] E-2 打放し面欠損部処理 [標仕4. 2. 3] E-3 モルタル面欠損部処理 [標仕4. 3. 3]</p>		<p>改修前 改修後</p>		<p>設計数量：㎡</p> <p>設計数量：㎡</p> <p>設計数量：㎡</p> <p>北棟校舎設計数量：8.4㎡ 部室棟1設計数量：0.3㎡ 部室棟2設計数量：0.4㎡ 便所設計数量：0.2㎡</p>	
<p>名称 F 外壁複合改修工法</p> <p>記号・仕様 F 外壁複合改修工法</p>		<p>改修前 改修後</p> <p>モルタル下地突出部がある場合は撤去し、水切り目地がある場合は穴埋めをすること。</p>		<p>設計数量：㎡</p> <p>設計数量：㎡</p>	
<p>名称 F 外壁複合改修工法</p> <p>記号・仕様 F 外壁複合改修工法</p>		<p>改修前 改修後</p>		<p>設計数量：㎡</p> <p>設計数量：㎡</p>	

北棟校舎設計数量	ネット張り	198㎡
	水切	141㎡

外壁改修フロー図



(注1) 樹脂注入工法の種類を示す



福山市建設局建築部営繕課  
設計 2025年 4月

工事名称 福山市立駅家中学校北棟校舎外壁改修工事  
図面名称 外壁改修工事特記仕様書 No.3





劣化改修の上、  
複層塗材E塗り

鉄部：下地調整の上、DP塗装


基礎天端：下地調整の上、  
ウレタン塗膜防水(X-2)

手摺詳細図 S=1/30

工事範囲	記号	改修内容
外壁部	(A)	外壁劣化改修の上、複層塗材E塗り(群衆等 外装薄塗材E吹付) (庇部、バルコニー部含む) 外部建具 変成シリコン系シーリング(MS-2)打替 ※既存シーリング石綿含有 既存網鉄：下地調整の上、DP塗装(壁、扉等) 既存窓枠 (FPφ75・100)：壁補修(金具共)の上、壁補修付カラーVP75・100φ (SUS金具共) 配管及び換気口・フェンダー・電気ボックス DP塗装 建具下地 既存防水モルタル部：下地調整の上ウレタン系塗膜防水(X-2工法)
小庇・庇 屋外階段	(B)	既存：防水モルタルコテ押え 改修内容：水洗い、クラック処理、下地調整(自地埋め含む)の上 ウレタン系塗膜防水(X-2工法) 屋外階段部：防滑仕上げ
耐震壁	(C)	既存：耐震CON壁 外装薄塗材E吹付 耐震鉄部 DP塗装 改修内容：耐震CON壁 複層塗材E塗り 耐震鉄部 DP塗装(トップ2回塗り)
床	(D)	既存：コンクリート塗床 改修内容：水洗い、下地調整の上、防滑ビニルシート張り 端部床見切り材新設
内部階段室	(E)	内壁下地調整の上、EP-G塗り (階段上裏、天井部含む)天井：化粧石膏ボード面は除く 外部建具 変成シリコン系シーリング(MS-2)打替 ※既存シーリング石綿含有 既存網鉄：下地調整の上、DP塗装(手摺等) 配管及び換気口・電気ボックス DP塗装




1階平面図 S=1/150




2階平面図 S=1/150

A1: 100%  
A3: 50%




3階平面図 S=1/150




R階平面図 S=1/150

施工範囲	記号	改修内容
外壁部	A	外壁劣化改修の上、複層塗材E塗り(軒裏等 外装薄塗材E吹付) (庇部、バルコニー部含む) 外部建具 変成シリコン系シーリング(MS-2)打替 ※既存シーリング石綿含有 既存網膜: 下地調整の上、DP塗装(壁・扉等) 既存窓枠(VPφ75・100): 壁種撤去(金具共)の上、壁種取付カラ-VP75・100φ(SUS金具共) 配管及び換気口・ウェザーカバー・電気ボックス DP塗装 建具下端 既存防水モルタル部: 下地調整の上ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法) 既存防鳥ネット:一時取外し・再取付け(開放廊下軒裏)
小庇・庇 屋外階段	B	既存: 防水モルタルコシ押え 改修内容: 水洗い、クラック処理、下地調整(目地埋め含む)の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法) 屋外階段部: 防滑仕上げ
耐震壁	C	既存: 耐震CON壁 外装薄塗材E吹付 耐震鉄部 DP塗装 改修内容: 耐震CON壁 複層塗材E塗り 耐震鉄部 DP塗装(トップ2回塗り)
床	D	既存: コンクリート塗床 改修内容: 水洗い、下地調整の上、防滑ビニルシート張り 端部床見切り材新設
内部階段室	E	内壁下地調整の上、EP-G塗り (階段上裏、天井部含む) 天井: 化粧石膏ボード面は除く 外部建具 変成シリコン系シーリング(MS-2)打替 ※既存シーリング石綿含有 既存網膜: 下地調整の上、DP塗装(手摺等) 配管及び換気口・電気ボックス DP塗装
屋上 (平場)	F	既存: シート防水 改修内容: 水洗い、合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=1.5 S-M2機械的固定工法) (既存シート防水部分は撤去) 既存網膜: 下地調整の上、DP塗装(屋根ハッチ等)
屋上 (立上り・清部)	G	既存: シート防水 改修内容: 水洗い、合成高分子ルーフィングシート張り (塩化ビニル樹脂系t=2.0 S-F2接着工法) 端部防水押え: 塗木部アルミ角φ45×65取付(シーリング仕舞) 端部防水押え: 立上り部アルミ角φ45×65取付(シーリング仕舞) (既存シート防水部分は撤去) (既存シート防水部分は撤去)
屋上	H	既存: シート防水 改修内容: 既存防水層撤去、水洗い、クラック処理、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)
ドレーン		既存: 縦型ドレーン 改修内容: 改修ドレーン取付(◎箇所)
脱気筒		中箇所: SUS脱気筒取付


A1: 100%  
A3: 50%




南側立面図 S=1/150




北側立面図 S=1/150




東側立面図(特別教室) S=1/150




西側立面図(特別教室) S=1/150



内部階段室立面図(特別教室) S=1/150



東側立面図(普通教室) S=1/150




西側立面図(普通教室) S=1/150


符号	仕上げ
Ⓐ	既存 外壁:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付
改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上 複層塗材Eローラー塗り
Ⓑ	既存 軒裏:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付
改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上 外装薄塗材E吹付
Ⓒ	既存 耐震CON壁:外装薄塗材E吹付
改修	耐震鉄部:DP塗装 耐震CON壁:複層塗材E塗り 耐震鉄部:DP塗装(トップ2回塗り)
Ⓓ	既存 外壁石綿含有部 アクリルリシン吹付
改修	外壁:水洗い、劣化改修、下地調整の上 複層塗材Eローラー塗り 軒裏:水洗い、劣化改修、下地調整の上 外装薄塗材E吹付
Ⓔ	既存 鉄部:塗装仕上げ
改修	下地調整の上、耐候性塗料(DP)塗り
Ⓕ	既存 防水処理
改修	水洗い、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)
Ⓖ	既存 巾木:モルタル金コテ押え
改修	既存のまま
Ⓗ	既存 壁種:VPφ75・100
改修	撤去の上 カラーVPφ75・100取付(SUS組み金物共)
Ⓘ	既存 壁種:鋼製φ100
改修	下地調整の上 DP塗装
Ⓙ	既存 シート防水(一部ウレタン防水)
改修	既存防水撤去、水洗い、クラック処理、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)
Ⓚ	既存 内壁:柱・梁型・1~2階天井・階段上裏:モルタル下地のの上、EP塗り
改修	下地調整の上 EP-G塗り

共通事項  
 外装薄塗材E:水洗い(15MPa程度)、劣化部改修・下地調整(C-1)  
 複層塗材Eローラー塗り:水洗い(15MPa程度)、劣化部改修・下地調整(C-1)  
 外部建具:変成シリコン系シーリング(MS-2)打替 ※既存シーリング石綿含有  
 外部配管・配線・ウェザーカバー・電気ボックス・鋼製建具・その他監督員が指示する物:DP塗装  
 外部建具下端 既存防水モルタル部:下地調整の上ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)


A1: 100%  
A3: 50%




矩計図(特別教室) S=1/30




符号	仕上げ	符号	仕上げ
A	既存 外壁:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付	G	既存 巾木:モルタル金コテ押え
	改修 水洗い、劣化改修、下地調整の上 複層塗材Eローラー塗り		改修 既存のまま
B	既存 軒裏:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付	H	既存 縦樋: VPφ75・100
	改修 水洗い、劣化改修、下地調整の上 外装薄塗材E吹付		改修 撤去の上 カラーVPφ75・100取付(SUS掴み金物共)
C	既存 耐震CON壁:外装薄塗材E吹付	I	既存 シート防水(溝部)
	耐震鉄部:DP塗装		改修 撤去、下地調整の上 シート防水(S-F2)
	改修 耐震CON壁:複層塗材E塗り		既存 シート防水(平場)
D	既存 外壁石綿含有部 アクリルリシン吹付	J	改修 清掃、損傷・はくり・浮き部補修の上、シート防水(S-M2)
	改修 外壁:水洗い、劣化改修、下地調整(C-2)の上、複層塗材Eローラー塗り		既存 シート防水(一部ウレタン防水)
E	既存 鉄部:塗装仕上げ	K	改修 既存防水撤去、水洗い、クラック処理、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)
	改修 下地調整の上、耐候性塗料(DP)塗り		既存 コンクリート塗床
F	既存 防水モルタル塗り	L	改修 水洗い、下地調整の上、防滑ビニルシート張り
	改修 水洗い、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)		既存 縦樋:鋼製φ100
		M	改修 下地調整の上 DP塗装




矩計図(普通教室) S=1/30




A1: 100%  
A3: 50%




南側大庇詳細図(特別教室) S=1/20




開放廊下詳細図(特別教室) S=1/20



耐震壁詳細図 S=1/20




北側大庇詳細図(特別教室) S=1/20




開放廊下・小庇詳細図(普通教室) S=1/20

符号	仕上
Ⓐ	既存 外壁:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付
改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上 複層塗材Eローラー塗り
Ⓑ	既存 軒裏:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付
改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上 外装薄塗材E吹付
Ⓒ	既存 耐震CON壁:外装薄塗材E吹付
改修	耐震鉄部:DP塗装 耐震CON壁:複層塗材E塗り 耐震鉄部:DP塗装(トップ2回塗り)
Ⓓ	既存 外壁石綿含有部 アクリルリシン吹付
改修	外壁:水洗い、劣化改修、下地調整(G-2)の上、複層塗材Eローラー塗り 軒裏:水洗い、劣化改修、下地調整(G-2)の上、外装薄塗材E吹付
Ⓔ	既存 鉄部:塗装仕上げ
改修	下地調整の上、耐候性塗料(DP)塗り
Ⓕ	既存 防水モルタル塗り
改修	水洗い、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)


符号	仕上
Ⓖ	既存 巾木:モルタル金コテ押え
改修	既存のまま
Ⓗ	既存 縦樋:VPφ75・100
改修	撤去の上 カラーVPφ75・100取付(SUS掴み金物共)
Ⓘ	既存 シート防水(溝部)
改修	撤去、下地調整の上 シート防水(S-F2)
Ⓙ	既存 シート防水(平場)
改修	清掃、損傷・はくり・浮き部補修の上、シート防水(S-M2)
Ⓚ	既存 シート防水(一部ウレタン防水)
改修	既存防水撤去、水洗い、クラック処理、 下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)
Ⓛ	既存 コンクリート塗床
改修	水洗い、下地調整の上、防滑ビニルシート張り
Ⓜ	既存 縦樋:鋼製φ100
改修	下地調整の上 DP塗装








大庇詳細図(普通教室) S=1/20




F工法詳細図 S=1/20



A1: 100%  
A3: 50%



符号	仕上	符号	仕上
Ⓐ	既存 外壁:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付	Ⓔ	既存 巾木:モルタル金コテ押え
改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上 複層塗材Eローラー塗り	改修	既存のまま
Ⓑ	既存 軒裏:モルタル刷毛引き アクリルリシン吹付	Ⓕ	既存 縦樋: VPφ75
改修	水洗い、劣化改修、下地調整の上 外装薄塗材E吹付	改修	撤去の上 カラーVPφ75取付 (SUS括み金物共)
Ⓒ	既存 耐震CON壁:外装薄塗材E吹付	Ⓖ	既存 シート防水(溝部)
改修	耐震鉄部:DP塗装	改修	撤去、下地調整の上 シート防水(S-F2)
Ⓓ	既存 外壁石綿含有部 アクリルリシン吹付	Ⓙ	既存 シート防水(平場)
改修	外壁:水洗い、劣化改修、下地調整(C-2)の上、複層塗材Eローラー塗り	改修	清掃、損傷・はくり・浮き部補修の上、シート防水(S-M2)
Ⓔ	既存 軒裏:水洗い、劣化改修、下地調整(C-2)の上、外装薄塗材E吹付	既存	シート防水(一部ウレタン防水)
Ⓔ	改修 鉄部:塗装仕上げ	改修	既存防水撤去、水洗い、クラック処理、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)
Ⓕ	既存 下地調整の上、耐水性塗料(DP)塗り	Ⓚ	既存 コンクリート塗床
Ⓖ	既存 防水モルタル塗り	改修	水洗い、下地調整の上、防滑ビニルシート張り
改修	水洗い、下地調整の上 ウレタンゴム系塗膜防水(X-2)	Ⓛ	既存 縦樋: 鋼製φ100
		改修	下地調整の上 DP塗装



共通事項  
 外装薄塗材E:水洗い(15MPa程度)、劣化部改修・下地調整(C-1)  
 複層塗材Eローラー塗り:水洗い(15MPa程度)、劣化部改修・下地調整(C-1)  
 外部建具:変成シリコン系シーリング(MS-2)打替  
 外部配管・配線:ウェザーカバー・電気ボックス・鋼製建具・その他監督員が指示する物:DP塗装  
 外部建具下端 既存防水モルタル部:下地調整の上ウレタンゴム系塗膜防水(X-2工法)

# 参考数量書

§ 工事名称 福山市立駅家中学校北棟校舎外壁改修工事

§ 工事場所 福山市駅家町大字法成寺250番地

## 特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款1条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

# 設 計 書

工事名称 福山市立駅家中学校北棟校舎外壁改修工事

工事場所 福山市駅家町大字法成寺250番地

防水改修、外壁改修、塗装改修

対象建物	北棟校舎 鉄筋コンクリート造 延べ面積 1,756 m <sup>2</sup>	3階建
	部室棟1 コンクリートブロック造 延べ面積 55 m <sup>2</sup>	平家建
	部室棟2 コンクリートブロック造 延べ面積 34 m <sup>2</sup>	平家建
	便所 コンクリートブロック造 延べ面積 16 m <sup>2</sup>	平家建

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		
調査基準価格	1	式		
調査基準価格の100/110	1	式		





















北棟校舎		仮設工事		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(外壁改修)		443	m <sup>2</sup>			
開口養生	割り増し	579	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(外壁改修)		443	m <sup>2</sup>			
養生(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,143	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	1,143	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	86.6	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	86.6	m <sup>2</sup>			
くさび緊結式足場(手すり先行方式)	W600 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 10m未満 150日	120	m <sup>2</sup>			
くさび緊結式足場(手すり先行方式)	W600 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 20m未満 150日	110	m <sup>2</sup>			
くさび緊結式足場(手すり先行方式)	W900 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 10m未満 150日	306	m <sup>2</sup>			
くさび緊結式足場(手すり先行方式)	W900 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 20m未満 150日	1,696	m <sup>2</sup>			
くさび緊結式足場	150日 底部 フラケット 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	410	m			
安全手すり(手すり先行方式)	くさび緊結式足場用 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 150日	213	m			
外部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 150日 バルコニー部 棚足場 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	614	m <sup>2</sup>			
階段仕上足場	150日 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共	55.1	m <sup>2</sup>			
移動足場(ローリングタワー)	W=1.5m 1段 期間1ヶ月	1	台			
養生シート張り	防災I類 掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 150日	2,232	m <sup>2</sup>			
金網式養生枠	掛払い手間, 運搬費, 維持管理費共 150日	398	m <sup>2</sup>			
出入口安全対策	コンパネ貼り養生(3方) W3600×H3600程度	2	か所			
計						





北棟校舎		外壁改修工事		防水改修工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水洗浄	防水改修 水洗い 加圧力15MPa程度(150~200kg/cm <sup>2</sup> )	1,144	m <sup>2</sup>			
既存防水層撤去	屋上防水層 ウレタン防水層 集積共	109	m <sup>2</sup>			
ケレン・清掃	防水面 ケレン・清掃	1,144	m <sup>2</sup>			
改修用ルーフドレン (トーム型)	75φ 縦型 材工共	3	か所			
改修用ルーフドレン (トーム型)	100φ 縦型 材工共	18	か所			
下地調整 改修仕様 (塗膜防水)	下地処理・クラック処理	1,012	m <sup>2</sup>			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 平面	210	m <sup>2</sup>			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 平面 防滑仕上げ	11.8	m <sup>2</sup>			
ウレタンゴム系 塗膜防水	X-2 立上 小庇・狭隘部含む	790	m <sup>2</sup>			
端部金物撤去		1	式			
既存防水層撤去	屋上防水層 シート防水層 集積共	840	m <sup>2</sup>			
下地調整 改修仕様 (シート防水)	ボリマーセメントペースト	840	m <sup>2</sup>			
合成高分子系ルーフ ィングシート防水 (S-F2)	接着工法(S-F2) t2.0 材工共	43.3	m <sup>2</sup>			
合成高分子系ルーフ ィングシート防水 (S-M2)	機械的固定工法(S-M2) t1.5 材工共	88.7	m <sup>2</sup>			
防水押えアルミアング ル (材工共)	L-45*60*1.5 ジョイント、ビス含む シーリング共	43.2	m			
SUS脱気筒	材工共	2	か所			
シーリング撤去	集積共 アスベスト含有	1,267	m			
シーリング	変成シリコン(2成分形)MS-2 15×10 建具周囲	1,267	m			
計						















































