

質問・回答書

福山市建設局建築部設備課
2025年4月25日

工事名：福山市立福山中・高等学校LED照明設備改修工事

質問事項	回答事項
1 アスベストについて 設計書内にアスベストに関する記載がありません。 本工事でのアスベストの考え方について教えてください。	1 現状、既設アスベスト材に影響のある施工を想定していないため、アスベストの除去作業及び処分は見込んでいません。施工にあたり、アスベスト除去作業等が必要と判断した場合、対応を監督員と協議してください。
2 図面「E-02」照明器具姿図へ、「電源装置はライトバー側に内蔵」とありますが、電源装置が本体側へ設置されている器具は不可ということですか。	2 電源装置が本体側へ設置されている器具も認めます。ただし、メンテナンス性を確認しますので、施工にあたっては、監督員と協議してください。
3 参考数量書の「共通仮設費(積上分)」に、「工事情報共有システム費」が学校の数と同数計上されていますが、学校毎にシステムを使用するということですか。	3 契約単位で工事情報共有システムを使用します。共通仮設費(積上分)へは、1回分のシステム費を学校の数で等分した金額を計上しています。