質問•回答書

福山市教育委員会事務局 管理部 施設課 2025年4月25日

工 事 名 : 福山市立広瀬学園小·中学校LED照明設備改修工事

質問事項		回	回答事項	
	アスベストについて	1	現状、既設アスベスト材に影響のある施工を想定して	
	設計書内にアスベストに関する記載がありません。		いないため、アスベストの除去作業及び処分は見込んで	
	本工事でのアスベストの考え方について教えてください。		いません。施工にあたり、アスベスト除去作業等が必要と判明	
			した場合、対応を監督員と協議してください。	
2	図面「E-02」照明器具姿図へ、「電源装置はライトバー側に	2	電源装置が本体側へ設置されている器具も認めます。	
	内蔵」とありますが、電源装置が本体側へ設置されている器具		ただし、メンテナンス性を確認しますので、施工にあたっては、	
	は不可ということですか。		監督員と協議してください。	