

当初設計

2025年度

上山南6号線

福山市 沼隈町 地内

道路改良工事 実施設計書

工 事 概 要	当初設計	
	工事延長 L=180.0m 道路幅員 W=4.0m ブロック積工 L=40m (A=120m ²) 水路工 L=68.0m 集水桝工 N=3箇所 上層路盤工 A=193m ² 表層工 A=193m ² 防護柵工 L=42m 区画線工 L=355m	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、道路改良工事（上山南6号線）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和6年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 現場代理人の兼務

- 次のいずれかの条件に該当する場合は、現場代理人の 兼務 を認めます。
（特記仕様書に現場代理人の兼務を認めない記載がある場合を除きます。）
- （1）本市（上下水道局を含む。）発注の 設計金額 500万円未満の工事である場合
 - （2）本市（上下水道局を含む。）発注の設計金額 500万円以上 4,500万円未満（建築一式工事の場合は500万円以上9,000万円未満）の工事である場合。ただし、兼務できる工事の件数は、1人3件までとします。
- 【災害復旧工事の取り扱い】
- ・請負金額4,500万円未満（建築一式工事の場合は 9,000万円未満）の災害復旧工事については、同一の現場代理人が兼務 することができる件数に制限を設けません。
 - （3）同一敷地内又は近接する工事（至近距離 1 km 以内）で、同種工事（広島県土木工事標準積算基準書等に規定する工種区分による。）となる場合
 - （4）前工事と後工事が一体の構造物として完成してはじめて機能を発揮するもので、後工事が随意契約により締結される場合
 - （5）工事現場が完了し、完成通知書等の書類全てを提出している場合

第5節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第6節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第7節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 熱中症対策

- ・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。
- 1 工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13 日間、年末年始6 日間（12月29 日～1月3 日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日次の日から土曜日、日曜日及び振替休日を除く3 日間とする。）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
- 2 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
- 3 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。なお、本工事において、上記地上観測所及び観測地点は、「福山」とすることを標準とする。
- 4 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。
- 5 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。
- 6 積算方法は次のとおりとする。
 - (1) 補正方法
 - ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。ただし、現場管理費率の補正は、「積算寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本通知の補正値を合計し、2%を上限とする。
 - イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
 - ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2
 - (2) 補正値の計算結果は、パーセント表示で少数点3位を四捨五入して2位止めとする。
- 7 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることが出来る。
- 8 検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

第3節 建設副産物について

- (1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。
- 1 建設廃棄物処理計画書
 - ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
 - ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
 - ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
 - ・各処分場の現地確認写真
 - ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し
- 2 再生資源利用計画書
- 3 再生資源利用促進計画書
- (2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。
- 1 再生資源利用実施書
- 2 再生資源利用促進実施書
- 3 建設廃棄物処理実施書
 - ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
 - ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第4節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第5節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 74 福山市(沼隈) 00-07.04.01(0)	凡例 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)	
	当世代	前世代
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)	
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。		

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	3	m3			SPK24040001 00 単第0 -0001 表
路体盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
路体(築堤)盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010301 レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	20	m3			SPK24040004 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01010302レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)	50	m3			SPK24040002 00 単第0 -0003 表
処理土 地山換算	50	m3			F0000000001 00
路床盛土工	1	式			Y1E010105 レベル3
路床盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	60	m3			SPK24040005 00 単第0 -0004 表
残土処理工	1	式			Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)	50	m3			SPK24040002 00 単第0 -0003 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分		m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
建設発生土処分費 砂質土	50	m3			F0004 00
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010701 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01070102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	100	m3			SPK24040015 00 単第0 -0005 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SPK24040020 00 単第0 -0006 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.3	m3			SPK24040153 00 単第0 -0007 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】		m			Y1E01070301レベル4
1号ブロック基礎	40	m			V0001 00 単第0 -0008 表
コンクリートブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	120	m2			SDT00039 00 単第0 -0012 表
胴込・裏込材(砕石) 【砕石規格】		m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	43	m3			SPK24040045 00 単第0 -0013 表
道路付属施設工	1	式			Y1G0211 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
階段工					Y1A030807 レベル3
	1	式			
現場打階段 【Co規格, 砕石規格】		m2			Y1A03080701 レベル4
階段工					V0009 00
	1	式			単第0 -0014 表
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】		m3			Y1E01090102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
	20	m3			単第0 -0005 表
埋戻し 【土質区分, 土質】		m3			Y1E01090103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040020 00
	10	m3			単第0 -0006 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
張コンクリート t=10cm	31	m2			V0005 00 単第0 -0019 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 【U型側溝規格】		m			Y1E01090301 レベル4
PU1-B300-H300	23	m			V0010 00 単第0 -0020 表
U型側溝(300) U型側溝(各種) L=2000mm/本	22	m			SDT00013 00 単第0 -0022 表
自由勾配側溝 【側溝規格】		m			Y1E01090304 レベル4
自由勾配側溝 L=10.0m	1	式			V0004 00 単第0 -0023 表
側溝蓋 【蓋版の規格】		枚			Y1E01090305 レベル4
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	37	枚			SDT00017 00 単第0 -0026 表

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	6	枚			SDT00017 00 単第0 -0027 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
鉄筋コンクリート台付管 【管規格】		m			Y1E01090404 レベル4
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	14	m			SPK24040097 00 単第0 -0028 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
現場打ち集水桝 【集水桝・街渠桝種類,Co規格】 【法面作業補正】		箇所			Y1E01090502 レベル4
G1-B400-L500-H1000	1	箇所			V0006 00 単第0 -0029 表
G2-B500-L650-H600(A)	1	箇所			V0007 00 単第0 -0032 表
G2-B500-L650-H600(B)	1	箇所			V0008 00 単第0 -0035 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物撤去工					Y1E0112 レベル2
	1	式			
構造物取壊し工					Y1E011206 レベル3
	1	式			
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】					Y1E01120601 レベル4
		m3			
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工					SDT00033 00
	0.5	m3			単第0 -0036 表
舗装版切断 【舗装版種別,舗装版の全体厚】					Y1E01120602 レベル4
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下					SPK24040306 00
	9	m			単第0 -0037 表
舗装版破碎 【舗装版種別,舗装版厚】					Y1E01120603 レベル4
		m2			
舗装版破碎積込(小規模土工)					SPK24040018 00
	83	m2			単第0 -0038 表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下					SPK24040305 00
	58	m2			単第0 -0039 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
石積取壊し 【形状】		m2			Y1E01120604レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	2	m3			SPK24040001 00 単第0 -0001 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬(Co殻) Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	0.5	m3			SPK24040151 00 単第0 -0040 表
殻運搬(As殻) 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)	6	m3			SPK24040151 00 単第0 -0041 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)	2	m3			SPK24040002 00 単第0 -0042 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生副産物受入費 Co殻（有筋）	1	t			F0001 00
建設発生副産物受入費 As殻	14	t			F0002 00
建設発生土処分費 岩塊等	2	m3			F0003 00
舗装	1	式			Y1E02 レベル1
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
上層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1E02040403 レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	193	m2			SPK24040234 00 単第0 -0043 表
表層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】		m2			Y1E02040409 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	193	m2			SPK24040241 00 単第0 -0044 表
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1E020801 レベル3
ガードレール基礎					Y4900 レベル4
プレキャストガードレール基礎 C種用	30	m			V0002 00 単第0 -0045 表
ガードレール 【Gr規格,施工規模,曲線部補正】		m			Y1E02080101 レベル4
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品 Gr-C-2B [規]21m以上100m未満	30	m			SS000123 00 単第0 -0047 表
防止柵工	1	式			Y1E020803 レベル3
転落(横断)防止柵 【柵高,作業区分】		m			Y1E02080305 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 [規]100m未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	12	m			SS000145 00 単第0 -0048 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
溶融式区画線 【施工方法区分,規格・仕様区分,厚さ】 【排水性舗装用の有無】	1	m			Y1E02100101 レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	360	m			SDT00001 00 単第0 -0049 表
仮設工	1	式			Y1E0215 レベル2
土留・仮締切工	1	式			Y1E021504 レベル3
土のう	1	式			Y1E02150419 レベル4
大型土のう撤去 作業半径 6m以下	12	袋			SHD10011 00 単第0 -0050 表

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)	0.04	t			SPK24040410 00 単第0 -0052 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
廃プラ処分費	36	kg			F0005 00
仮水路工	1	式			Y1E021508 レベル3
暗渠排水管		m			Y1E02150803レベル4
暗渠排水管 撤去 波状管及び網状管 200～400mm	17	m			SPK24040092 00 単第0 -0053 表
* * 直接工事費 * * #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表


頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費 計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分 計算情報..... 対象額..... 率.....					前払補正率...
契約保証費 計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報..... 対象額..... 率.....					

本工事費 内訳表


頁0 -0016

[illegible]




図面番号	1 / 1 2	縮 尺	S=1:10,000
工 種	道路改良工事		
種 別	位置図	番号	
路 線 名	上山南6号線		
工事箇所	福山市沼隈町地内		
福 山 市			

工事延長 L=180.0m 道路幅員 W=4.0m
ブロック積工 L=40m (A=120m2)
水路工 L=68.0m
集水樹工 N=3箇所
上層路盤工 A=193m2
表層工 A=193m2
防護柵工 L=42m
区画線工 L=355m




図面番号	2 / 12	縮 尺	S=1:250	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	平 面 図		番 号	1 / 1
路 線 名	上山南6号線			
工事箇所	福山市沼隈町地内			
福 山 市				



図面番号	3 / 12	縮 尺	S=1:250
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	縦 断 図	番 号	1 / 1
路 線 名	上山南6号線		
工事箇所	福山市沼隈町地内		
福 山 市			

N0. 4付近




凡 例

C1	片切掘削（土砂）
CL	切土法面整形
BL	盛土法面整形
C(As)	アスファルト舗装取壊し（t= 5cm）
C(As'）	アスファルト舗装取壊し（t= 3cm）
C(Co)	コンクリート取壊し（無筋）
C(Co'）	コンクリート取壊し（有筋）
C(bk)	ブロック積取壊し
C(st)	石積積取壊し
E	床 掘（砂質土）
Fu（C）	埋 戻（C）
Fu（D）	埋 戻（D）
Fu（Co）	埋 戻（コンクリート）
K	基面整正

盛土施工幅	路床盛土	道路外盛土
W<2.5	B1-1	B2-1
2.5≤W<4.0	B1-2	B2-2
4.0≤W	B1-3	B2-3
舗 装 工	本線舗装	
表 層	W1	
路 盤	W2	
	坂路舗装	
表 層	W3	
路 盤	W4	
	張りコン	
コンクリート	W5	


舗装構成

S=1:10



区画線工



S=1:50



図面番号	4 / 12	縮 尺	図 示	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	標 準 断 面 図		番 号	1 / 1
路 線 名	上山南6号線			
工事箇所	福山市沼隈町地内			
福 山 市				



DL=100.00

DL=100.00



DL=100.00

DL=100.00




図面番号	5 / 12	縮尺	S=1:100
工 種	道路改良工事		
種 別	横 断 図	番号	1 / 2
路 線 名	上山南6号線		
工事箇所	福山市沼隈町地内		
福 山 市			

DL=100.00

DL=100.00

DL=100.00


DL=100.00



図面番号	6 / 12	縮尺	S=1:100	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	横 断 図		番 号	2 / 2
路 線 名	上山南6号線			
工事箇所	福山市沼隈町地内			
福 山 市				

PU1-B300-H300


S=1:20



数量表		10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量
プレキャスト側溝	PU1-B300-H300	個	16.5
敷きモルタル	1 : 3	m3	0.090
目地モルタル	1 : 3	m3	0.005
均しコンクリート	σck=18N/mm2 t=100	m3	0.305
均し型枠		m2	1.000

バイコン台付管


S=1:20



数量表		10m当り	
名 称	規 格	単位	数 量
基礎砕石	RC-40又はC-40	m2	4.400
敷きモルタル	(1 : 3)	m3	0.072
VICON台付管	BZ- 300	本	5

U型側溝 (300)


S=1:20



数量表		10m当り	
種 別	規 格	単位	数 量
プレキャスト側溝	B300-H300	個	5.0
敷きモルタル	1 : 3	m3	0.108
基礎砕石	RC-40	m3	0.460

U型側溝蓋 (300)


S=1:20



※グレーチングは4mに1箇所程度設置する


張コンクリート

S=1:10




1号ブロック積擁壁

S=1:30



1号基礎


S=1:20



1号基礎 数量表		10m当り	
種 別	規 格	単位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.36
型枠	無筋構造物	m2	4.50
均しコンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.75
均し型枠	一般型枠	m2	2.00

ガードレール基礎

S=1:20




数量表		20m当たり	
名 称	規 格	単位	数 量
ガードレール基礎	C種用20m連結	個	10.0
間詰コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.160
間詰型枠		m2	0.420
敷モルタル	(1 : 3)	m3	0.360
均しコンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.96
均し型枠		m2	4.236
連結金具	M20 (ボルト・ナット)	組	18.0

図面番号	7 / 12	縮 尺	図 示
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	構 造 図	番 号	1 / 2
路 線 名	上山南6号線		
工事箇所	福山市沼隈町地内		
福 山 市			

G1-B400-L500
S=1:20

平面図




数量表				
種別	規格	単位	N0.3 +18.22	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.35	
型枠	小型構造物	m2	4.05	
基礎碎石	RC-40 t=150	m2	0.72	
グレーチング蓋	T-14 400×500 細目スベリ止め	枚	1.0	


数値表				
箇所	N0.3 +18.22			
H	1000			
既設径	φ200			
接続H	106.03			
FH1	106.87			
FH2	106.89			
FH3	106.86			
FH4	106.50			
FH5	106.03			
FH6	105.87			

G2-B500-L650-H600 (A)
S=1:20


平面図



A-A断面図




B-B断面図




数量表			
種別	規格	単位	1ヶ所当り 数量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.18
型枠	小型構造物	m2	1.98
均しコンリート	σck=18N/mm2 t=100	m2	0.03
均し型枠		m2	0.17
樹蓋	総鋼板 600×700×t3.2	kg	11.256

G2-B500-L650-H600 (B)
S=1:20


平面図



A-A断面図



B-B断面図



数量表				
種別	規格	単位	1ヶ所当り 数量	
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.18	
型枠	小型構造物	m2	1.98	
均しコンリート	σck=18N/mm2 t=100	m2	0.03	
均し型枠		m2	0.17	
樹蓋	総鋼板 600×700×t3.2	kg	11.256	

図面番号	8 / 12	縮尺	図示	
工 種	道路改良工事			
種 別	構 造 図		番号	2 / 2
路 線 名	上山南6号線			
工事箇所	福山市沼隈町地内			
福 山 市				

V. S=1/50 L. S=1/100

V. S=1/50 L. S=1/100

本線




V. S=1/50 L. S=1/100




V. S=1/50 L. S=1/100

図面番号	9 / 12	縮 尺	図 示
工 種	道路改良工事		
種 別	擁 壁 展 開 図	番 号	1 / 1
路 線 名	上 山 南 6 号 線		
工事箇所	福山市沼隈町地内		
福 山 市			


階段工一般図
S=1:40



階段工正面図
S=1:30





階段工段面図
S=1:30



階段工 数量表 1箇所当り

種 別	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	5.28
型枠	一般型枠	m ²	19.61
基礎砕石	RC-40, t=200mm	m ²	14.43
張コンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ²	1.59
基礎砕石	RC-40, t=100mm	m ²	1.42


図面番号	10 / 12	縮 尺	図 示
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	構 造 図 階 段 工	番 号	1 / 1
路 線 名	上 山 南 6 号 線		
工事箇所	福山市沼隈町地内		
福 山 市			




名 称	規 格	単 位	数 量
U形可変側溝	300×H×2000	m	10.0
インパットコンクリート	σ _k =18N/mm ²	m ³	0.459
敷モルタル	(1 : 3)	m ³	0.102
基礎砕石	RC-40, t=10cm	m ²	4.40
コンクリート蓋	300用 L=500	枚	16.0
グレーチング蓋	300用 L=500	枚	4.0

U型可変側溝(300)	400	500	600	700	800	延長
NO. 4付近	1.0		1.0	1.0	2.0	10.0

図面番号	11 / 12	縮尺	図示
道路改良工事			
工 種	構 造 図		
種 別	U型可変側溝		番号 1 / 1
路 線 名	上山南6号線		
工事箇所	福山市沼隈町地内		
福 山 市			



凡例



図面番号	12 / 12	縮 尺	S=1:250
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	排水系統図	番 号	1 / 1
路 線 名	上山南6号線		
工事箇所	福山市沼隈町地内		
福 山 市			

これ以降 参考図書

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.26%

SPK24040001
標準
61.70%

労務構成比:
材料構成比: 11.04%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0001 表

1
標準単価:

m3 当り
1,212.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK24040004

単第0 -0002 表

1
標準単価: m3 当り
6,330.20000

0.70% 労務構成比: 99.06% 材料構成比: 0.24% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.70%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.24%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0019

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 24.45% 労務構成比: 63.42% 材料構成比: 12.13% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040002
DID区間無し 距離6.0km以下(5.0km超)

単第0 -0003 表
1
標準単価: 1,943.10000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=28 距離6.0km以下(5.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0020

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK24040005

単第0 -0004 表

1
標準単価: m3 当り
6,427.10000

0.81% 労務構成比: 98.92% 材料構成比: 0.27% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.81%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1
標準単価: m3 当り
2,170.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し
土砂

SPK24040020
上記以外(小規模)

単第0 -0006 表

1
標準単価:

m3 当り
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0023

埋戻し

土砂

機械構成比: 9.48%

勞務構成比: 86.47%

上記以外(小規模)

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0006 表

1
標準単価：

m3 当り
3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

埋戻コンクリート

SPK24040153

単第0 -0007 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比:

60.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

33,754.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0025

埋戻コンクリート

SPK24040153

單第0 -0007 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79% 労務構成比:

35.68% 材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

33,754.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

1号ブロック基礎

V0001

單第0 -0008 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

現場打基礎コンクリート

SPK24040049

単第0 -0009 表

18-8-40BB

基礎砕石無し

1

m3 当り

機械構成比: 1.83%

労務構成比:

67.86%

材料構成比:

30.31%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

65,798.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	1.83%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	20.52%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	16.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.73%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.10%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0028

現場打基礎コンクリート

SPK24040049

單第0 -0009 表

18-8-40BB

基礎碎石無し

1

m3 当り

機械構成比: 1.83%

勞務構成比：

67.86%

材料構成比: 30.31%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

65,798.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0010 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比:

60.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

33,754.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0030

コンクリート

SPK24040153

单第0 -0010 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

勞務構成比：

35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

33,754.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155
均しコンクリート
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0011 表

1
標準単価:

m2 当り
4,714.10000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		58.35%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		20.27%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		6.13%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=5	均しコンクリート		

施工単価表

頁0 -0032

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039

単第0 -0012 表

18-8-40BB

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.168	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.168	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=2 小型車割増有 H=0.15 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

頁0 -0033

コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック

SDT00039

單第0 -0012 表

m2 当り

18-8-40BB

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

胴込・裏込材(碎石)

SPK24040045

単第0 -0013 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.68%

労務構成比: 66.52%

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,906.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	9.68%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	34.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm 小型車割増	19.63%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0035

胴込・裏込材(碎石)

SPK24040045

單第0 -0013 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

機械構成比: 9.68% **勞務構成比:**

66.52%

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m3 当り

6,906.50000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

階段工

V0009

單第0 -0014 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0015 表

1
標準単価:

m2 当り
9,352.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0038

基礎碎石
 碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下
 機械構成比: 4.99% 労務構成比: 69.17% 材料構成比: 25.84% 市場単価構成比: 0.00%
 SPK24040034 単第0 -0016 表 1 m2 当り
 標準単価: 1,350.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	4.96%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm 小型車割増	21.33%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0039

基礎碎石

SPK24040034

单第0 -0016 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比: 4.99% 勞務構成比: 69.17%

材料構成比: 25.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：1

m2 当り
1,350.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0017 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.58% 労務構成比:

77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,206.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.55%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm 小型車割増	11.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0041

基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0017 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.58% 労務構成比: 77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m2 当り
1,206.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0018 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 29.40% 材料構成比: 70.60% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 28,051.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0043

張コンクリート

V0005

單第0 -0019 表

10

m2

当り

t=10cm

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

PU1-B300-H300

V0010

單第0 -0020 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

PU1-B300-H300

SDT00013

單第0 -0021 表

鉄筋コンクリートU形(JIS A 5372)

300B[300 × 300 × 600]

m

当り

[illegible]

施工単価表

U型側溝(300)

SDT00013

単第0 -0022 表

U型側溝(各種) L=2000mm/本

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
U型側溝 300×300×2000、FX側溝同等品	0.500	本			
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	0.055	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=3 【F】U型側溝(本) F=6 1000 重量			B=5 U型側溝(各種) E=3 L=2000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.46 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施工単価表

自由勾配側溝
L=10.0m

V0004

単第0 -0023 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	10	m			単第0-0024 表
自由勾配側溝 300×400×2000、FX可変側溝同等品	1	本			
自由勾配側溝 300×600×2000、FX可変側溝同等品	1	本			
自由勾配側溝 300×700×2000、FX可変側溝同等品	1	本			
自由勾配側溝 300×800×2000、FX可変側溝同等品	2	本			
モルタル練 高炉	0.10	m3			単第0-0025 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	16	枚			単第0-0026 表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	4	枚			単第0-0027 表
* * * 単位当たり * * *	1	式			

施工単価表

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

SDT00015

単第0 -0024 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	0.053	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.049	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.049	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.44 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.459 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=2 小型車割増有り		

施工単価表

頁0 -0049

モルタル練
高炉

SPK24040154

単第0 -0025 表

1
標準単価： m3 当り
94,888.00000

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 83.30% 材料構成比： 16.70% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	55.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋	11.28%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.42%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0050

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0026 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0027 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

単第0 -0028 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 5.95%

労務構成比:

28.30%

材料構成比:

65.75%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

11,865.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	4.84%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	7.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	4.87%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.25%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) <JSWASA-9>,呼び径300BZ,長2000 参考質量390kg	63.26%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		TTPC00134 TTPT00134
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0053

鉄筋コンクリート台付管

SPK24040097

單第0 -0028 表

据付 管径300mm

台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)

1 m 当り

機械構成比: 5.95% 勞務構成比: 28.30% 材料構成比: 65.75% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 11,865.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

G1-B400-L500-H1000

V0006

單第0 -0029 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0030 表

18-8-40BB

0.34m3を超え0.36m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.90%

労務構成比: 86.10%

材料構成比: 13.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

54,180.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	0.78%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.47%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	26.96%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.49%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	12.25%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK24040105

単第0 -0030 表

1

箇所 当り

18-8-40BB

0.34m3を超え0.36m3以下

標準単価:

54,180.00000

機械構成比: 0.90%

労務構成比: 86.10%

材料構成比: 13.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		0.45%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=3 D=1 F=2	18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 小型車割増有			C=8 E=1	0.34m3を超え0.36m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0 -0057

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0031 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

G2-B500-L650-H600(A)

V0007

單第0 -0032 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0033 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

労務構成比:

37.88%

材料構成比:

58.43%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

34,650.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.49%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	56.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0060

コンクリート

SPK24040153

单第0 -0033 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

勞務構成比：

37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

34,650.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155

単第0 -0034 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 8,483.40000

m2 当り
8,483.40000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		43.77%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		31.27%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.92%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0062

G2-B500-L650-H600(B)

V0008

單第0 -0035 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

SDT00033

單第0 -0036 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0064

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0037 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.42%

労務構成比:

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

673.26000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0065

鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0037 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 15.42%

勞務構成比:

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

673.26000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

単第0 -0038 表

機械構成比: 20.80% 労務構成比: 71.28% 材料構成比: 7.92% 市場単価構成比: 0.00% 1 標準単価: m2 当り 1,690.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.80%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

頁0 -0067

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 13.49% 労務構成比: 80.49% 材料構成比: 6.02% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 207.06000

SPK24040305 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0039 表 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	13.49%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	28.91%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	23.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	6.02%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0068

殻運搬(Co殻)
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)

単第0 -0040 表
1
標準単価: 2,961.30000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工単価表

頁0 -0069

殻運搬(As殻)
舗装版破碎
機械構成比: 44.95% 労務構成比: 38.97% 材料構成比: 16.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)

単第0 -0041 表
1
標準単価: 4,707.60000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.95%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	38.97%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=59 運搬距離22.0km以下(11.5km超)		

施工単価表

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 24.45% 労務構成比: 63.42% 材料構成比: 12.13% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040002
DID区間無し 距離7.5km以下(6.0km超)

単第0 -0042 表
1
標準単価: 2,119.70000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=33 距離7.5km以下(6.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0071

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0043 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.01%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0072

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0043 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm 小型車割増	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0073

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0044 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,836.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.87%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.13%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	1.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0074

表層(車道・路肩部)

平均幅員3.0m超

機械構成比: 1.35%

SPK24040241

1層当り平均仕上厚50mm

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0044 表

1

標準単価:

m2

当り

1,836.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	81.56%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.06%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=2 I=1	平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) 小型車割増有 -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

プレキャストガードレール基礎
C種用

V0002

単第0 -0045 表

20 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストガードレール基礎据付	20	m			単第0-0046 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.16	m3			単第0-0018 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.42	m2			単第0-0015 表
モルタル練 高炉	0.36	m3			単第0-0025 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1.96	m3			単第0-0018 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4.24	m2			単第0-0011 表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	20	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

プレキャストガードレール基礎据付

V0003

単第0 -0046 表

頁0 -0076

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストガードレール基礎 プレガード BC-800同等品	5	個			
土木一般世話役	0.22	人			
ブロック工	0.22	人			
普通作業員	0.67	人			
運転手(一般)	0.22	人			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	0.22	日			
雑材料	16	%			#09
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工単価表

頁0 -0077

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込

SS000123

單第0 -0047 表

[規]21m以上100m未滿

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

横断・転落防止柵 コンクリート建込
 ビーム式・パネル式 [規]100m未満

SS000145

單第0 -0048 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

m

当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0049 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	42.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0080

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0049 表

実線 15cm

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0081

大型土のう撤去
作業半径 6m以下

SHD10011

單第0 -0050 表

10

袋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0082

機-28_バックホウ運転(賃料)
クレーン付2.9t吊 山積0.8m3

S9035

單第0 -0051 表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊
機械構成比: 17.08% 労務構成比: 79.03% 材料構成比: 3.89% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040410
片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)

単第0 -0052 表
1
標準単価: 4,199.20000
t 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	17.08%		トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
運転手(特殊)	40.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	38.78%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=8 クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)			B=1 DID区間無し		

施工単価表

暗渠排水管

SPK24040092

単第0 -0053 表

撤去 波状管及び網状管 200 ~ 400mm

1 m 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 100.00% 材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 138.95000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	68.81%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	31.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 撤去 C=2 200 ~ 400mm			B=2 波状管及び網状管 I=1 -(全ての費用)		

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

工 事 数 量 総 括 表								
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	算出数量	設計数量	摘 要
道路改良								
	道路土工							
		掘削工						
			掘削	礫質土	m3	3.0	3	計第 1 表
		路体盛土工						
			路体盛土	W<2.5m	m3	18.9	20	計第 4 表
		路床盛土工						
			路床盛土	W<2.5m	m3	57.3	60	計第 3 表
		法面整形工						
			法面整形（切土部）	現場制約無し 砂質土	m2	39.9	40	計第 2 表
		不足土						
			運搬	処理土	m3	53.7	50	土砂配分表
			購入土	地山土量	m3	53.7	50	土砂配分表
		残土処理工						
			運搬		m3	47.7	50	土砂配分表
			建設発生土処分費	砂質土	m3	47.7	50	土砂配分表
	ブロック積工							
		作業土工						
			床掘	土砂	m3	99.9	100	計第 5 表
			基面整正		m2	31.7	30	計第 5 表
			埋戻	種別D	m3	35.1	40	計第 5 表
			埋戻コンクリート		m3	0.3	0.3	計第 5 表
		コンクリートブロック工						
			1号ブロック積擁壁	控35cm 裏コン15cm 水抜パイプ有	m2	120.1	120	計第 6 表
			裏込碎石	RC-40	m3	43.4	43	計第 6 表
			1号基礎	W550-H350	m	39.7	40	計第 6 表
	道路附属施設工							
		階段工						
			階段工		式	1.0	1	
	排水構造物工							
		作業土工						
			床掘	砂質土	m3	16.4	20	計第 7 表
			基面整正		m2	18.3	20	計第 7 表
			埋戻	種別D	m3	10.4	10	計第 7 表
			張コンクリート	t=10cm	m2	31.2	31	計第 8 表

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

工 事 数 量 総 括 表								
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	算出数量	設計数量	摘 要
		側溝工						
			プレキャスト U型側溝					
				PU1-B300-H300 ブロック積部	m	22.5	23	計第 9 表
				U型側溝(300)	m	21.7	22	計第 9 表
				U型可変側溝	m	10.0	10	計第 9 表
				コンクリート蓋(300)	枚	37	37	計第 9 表
				グレーチング蓋(300)	枚	6	6	計第 9 表
		管渠工						
			鉄筋コンクリート台付管					
				鉄筋コンクリート台付管	m	13.8	14	計第 9 表
		集水柵工						
			現場打ち集水柵工					
				G1-B400-L500-H1000	箇所	1.0	1	計第 9 表
				G2-B500-L650-H600(A)	箇所	1.0	1	計第 9 表
				G2-B500-L650-H600(B)	箇所	1.0	1	計第 9 表
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工						
			コンクリート 構造物取壊し	有筋構造物	m3	0.5	0.5	計第 10 表
			舗装版切断	As舗装版 t=15cm以下	m	8.5	9	計第 11 表
			舗装版破砕	小規模土工	m2	83.3	83	計第 11 表
			舗装版破砕	As舗装版 t=15cm以下	m2	57.7	58	計第 11 表
			石積取壊し	空積 t=30cm程度	m3	2.0	2	計第 12 表
		運搬処理工						
			殻運搬	Co殻 有筋	m3	0.5	0.5	土量配分表
			殻運搬	As殻	m3	5.9	6	土量配分表
			殻運搬	石積殻	m3	2.0	2	土量配分表
			殻処分	Co殻 有筋	t	1.3	1	0.5×2.50t/m3
			殻処分	As殻	t	13.9	14	5.9×2.35t/m3
			殻処分	石積殻	m3	2.0	2	
	舗装工							
		アスファルト舗装工						
			路盤	再生粒度調整碎石 t=10cm RM-30	m2	192.6	193	計第 13 表
			表層	再生密粒度As (20) t=5cm	m2	192.6	193	計第 13 表

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

工 事 数 量 総 括 表								
工事区分	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	算出数量	設計数量	摘 要
	防護柵工							
		路側防護柵工						
			ガードレール	Gr-C-2B	m	30.3	30	計第 14 表
			プレキャスト ガードレール基礎	C種用	m	29.8	30	計第 14 表
	防止柵工							
		転落防止柵工						
			転落防止柵	コンクリート建込	m	11.7	12	計第 14 表
	区画線工							
		区画線工						
			溶融式区画線	実線15cm	m	355.0	360	計第 14 表
	仮設工							
		土留・仮締切工						
			土のう	大型土のう撤去	袋	12.0	12	計第 15 表
			現場発生品運搬		t	0.04	0.04	12*3.0/1000
			廃プラ処分		kg	36.0	36.0	
		仮水路工						
			暗渠排水管	撤去	m	17.0	17	計第 15 表

土 量 配 分 表										
掘削工					盛土工					
片切掘削（礫質土）	3.0		3.0			31.0	84.7	63.7	57.3/0.9	B1
仮設工（大型土のう）		21.0						18.9/0.9	B2	
大型土のう撤去	12	×				0.83	=	10.0	10.0	
作業土工（礫質土）										
工 種	床掘	埋戻			作業残土					
	E	Fu(D)	Fu(E)	Fu/C						
ブロック積工	99.9	35.1		39.0	60.9	65.7				
排水構造物工	16.4	10.4		11.6	4.8					
					18.0					
					47.7					

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)

[illegible]

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)

計第 2 表			盛土法面整形，切土法面整形								計 算 書			
測 点	距 離	盛土法面整形（防草Co）			切土法面整形（ブロック積）									備 考
		BL	平 均	平積	CL	平 均	平積		平 均			平 均		
NO. 3					1. 1									
EC. 2 (NO. 3+6. 675)	6. 6				1. 0	1. 05	6. 9							
BC. 3 (NO. 3+13. 017)	6. 3				1. 6	1. 30	8. 2							
NO. 4	6. 9				1. 5	1. 55	10. 7							
SP. 3 (NO. 4+9. 441)	8. 8				1. 7	1. 60	14. 1							
合計							39. 9							

工事名：道路改良工事（上山南6号線） (No.)

工事名：道路改良工事（上山南6号線） (No.)

[illegible]

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)

[illegible]

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)

計第 5 表		ブロック積工 作業土工（ブロック積擁壁）									計 算 書			
測 点	距 離	床掘（礫質土）			埋戻（種別D）			埋戻（コンクリート）			基面整正			備 考
		E	平 均	立積	Fu(D)	平 均	立積	Fu(co)	平 均	立積	K	平 均	平積	
NO. 3		2.5			0.6			0.02			0.8			
EC. 2 (NO. 3+6.675)	6.6	2.4	2.45	16.2	0.6	0.60	4.0	0.02	0.02	0.1	0.8	0.80	5.3	
BC. 3 (NO. 3+13.017)	6.3	2.8	2.60	16.4	0.6	0.60	3.8	0.02	0.02	0.1	0.8	0.80	5.0	
NO. 4	6.9	2.9	2.85	19.7	0.6	0.60	4.1	0.02	0.02	0.1	0.8	0.80	5.5	
SP. 3 (NO. 4+9.441)	8.8	4.9	3.90	34.3	2.9	1.75	15.4				0.8	0.80	7.0	
		1.2			0.7						0.8			
SP. 3 (NO. 4+9.441)	4.5	1.2	1.20	5.4	0.7	0.70	3.2				0.8	0.80	3.6	
	6.6	1.2	1.20	7.9	0.7	0.70	4.6				0.8	0.80	5.3	
合計				99.9			35.1			0.3			31.7	

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)

計第 6 表		1号ブロック積擁壁								計 算 書			
測 点	距 離	ブロック積 (t=15cm)			裏込碎石						1号基礎		備 考
		L	平 均	平積	Gv	平 均	立積				平 均	延長	
NO. 3		3.7			1.40								本線
NO. 3+5.33	5.3	3.4	3.55	18.8	1.21	1.31	6.9					5.3	
EC. 2 (NO. 3+6.675)	1.3	3.3	3.35	4.4	1.21	1.21	1.6					1.3	
BC. 3 (NO. 3+13.017)	6.3	3.3	3.30	20.8	1.18	1.20	7.6					6.3	
NO. 4	6.9	3.1	3.20	22.1	1.09	1.14	7.9					6.9	
NO. 4+3.28	3.2	2.9	3.00	9.6	0.99	1.04	3.3					3.2	
		3.3			1.25								
SP. 3 (NO. 4+9.441)	5.6	3.3	3.30	18.5	1.22	1.24	6.9					5.6	
NO. 4+5.263		0.2			0.00								階段部
NO. 4+9.441	4.0	3.6	1.90	7.6	1.30	0.65	2.6					4.0	
NO. 4+9.93	0.5	4.0	3.80	1.9	1.50	1.40	0.7					0.5	
NO. 4+11.47	1.5	3.9	3.95	5.9	1.44	1.47	2.2					1.5	
NO. 4+16.749	5.1	0.2	2.05	10.5	0.00	0.72	3.7					5.1	
合計	39.7			120.1			43.4					39.7	

計第 7 表		排水構造物工 作業土工									計 算 書			
測 点	距 離	床掘（礫質土）			埋戻（種別D）			埋戻（コンクリート）			基面整正			備 考
		E	平 均	立積	Fu(D)	平 均	立積	Fu(co)	平 均	立積	K	平 均	平積	
SP. 2 (NO. 2+16. 607)		0. 4			0. 3						0. 6			左側
EC. 2 (NO. 3+6. 675)	10. 5	0. 4	0. 40	4. 2	0. 2	0. 25	2. 6				0. 6	0. 60	6. 3	
BC. 3 (NO. 3+13. 017)	6. 3	0. 4	0. 40	2. 5	0. 3	0. 25	1. 6				0. 6	0. 60	3. 8	
NO. 4	6. 3	0. 9	0. 65	4. 1	0. 6	0. 45	2. 8				0. 5	0. 55	3. 5	
SP. 3 (NO. 4+9. 441)	8. 6	0. 4	0. 65	5. 6	0. 2	0. 40	3. 4				0. 6	0. 55	4. 7	
合計				16. 4			10. 4			0. 0			18. 3	

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)

[illegible]

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)

計第 9 表		排水構造物延長（側溝工・集水桝工）							計 算 書		
測 点	距 離	PU1-B300-H300 ブロック積部	PU1-B300-H300 垂直擁壁部	U型側溝 (300)	U型可変 側溝(300)	コンクリート蓋 (300)	グレーチング蓋 (300)	バイコン台付管 (300)	G1-B400 L500-H1000	G2-B500 L650-H600 (A)	G2-B500 L650-H600 (B)
NO. 3											
EC. 2 (NO. 3+6. 675)		6. 2		10. 5							
BC. 3 (NO. 3+13. 017)		6. 3		6. 3							
NO. 4		6. 8		4. 9	1. 4				1. 0	1. 0	
SP. 3 (NO. 4+9. 441)		3. 2			8. 6			5. 2			
								8. 6			1. 0
合計		22. 5		21. 7	10. 0	$(21. 7/0. 5)-6=$ 37	$21. 7/4=$ 6. 0	13. 8	1. 0	1. 0	1. 0

自由勾配側溝 数量計算書

インバート コンクリート

サイズ	高さ		平均	延長	幅	立積	参考重量
300×400	0.100	0.100	0.100	1.595	0.30	0.048	432kg
	0.100	0.074	0.087	0.405	0.30	0.011	
300×600	0.273	0.147	0.210	2.000	0.30	0.126	591kg
300×700	0.247	0.125	0.186	2.000	0.30	0.112	678kg
300×800	0.225	0.129	0.177	2.000	0.30	0.106	769kg
	0.129	0.057	0.093	2.000	0.30	0.056	
合計						0.459	

基礎砕石

サイズ	幅	高さ	延長	平積	立積
300×400	0.440	0.100	2.000	0.880	0.088
300×600	0.440	0.100	2.000	0.880	0.088
300×700	0.440	0.100	2.000	0.880	0.088
300×800	0.440	0.100	4.000	1.760	0.176
合計				4.400	0.440

	インバート コンクリート	合計	延長	数量
	0.459	0.459	10.000	0.459
	0.440	0.440	10.000	0.440

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)

計第 10 表			コンクリート構造物取壊し							計 算 書				
測 点	距 離	コンクリート構造物取壊し（無筋）			コンクリート構造物取壊し（有筋）									備 考
		C(Co)	平 均	立積	C(Co’)	平 均			平 均			平 均		
					0.04									縦断側溝
NO. 4	3.5				0.04	0.04	0.1							
SP. 3														
(NO. 4+9. 441)	9.4				0.04	0.04	0.4							
合計							0.5							

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)

計第 11 表		舗装版破碎									計 算 書			
測 点	距 離	舗装版破碎 (t=5cm)			舗装版破碎 (t=3cm)			舗装版切断						備 考
		C(As)	平 均	平積	C(As')	平 均	平積		平 均			平 均		
BC. 2 (NO. 2+6. 539)					4. 5					4. 5				
SP. 2 (NO. 2+16. 607)	10. 1				4. 8	4. 65	47. 0							
					5. 2									
	2. 1				5. 0	5. 10	10. 7							
		2. 4												
EC. 2 (NO. 3+6. 675)	8. 0	2. 5	2. 45	19. 6										
BC. 3 (NO. 3+13. 017)	6. 3	2. 7	2. 60	16. 4										
NO. 4	7. 0	2. 5	2. 60	18. 2										
	8. 4	2. 6	2. 55	21. 4										
		1. 4												
SP. 3 (NO. 4+9. 441)	1. 0	2. 0	1. 70	1. 7										
	2. 0	4. 0	3. 00	6. 0						4. 0				
面積合計				83. 3			57. 7							
体積合計		83. 3	×0. 05	4. 2	57. 7	×0. 03	1. 7	合計		8. 5				

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)

[illegible]

工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)

計第 13 表		アスファルト舗装工									計 算 書			
測 点	距 離	表層 (t=5cm)			路盤			不陸整正						備 考
		W1	平 均	平積	W2	平 均	平積	W2'	平 均	平積				
BC. 2 (NO. 2+6. 539)		4. 45			4. 45									
	6. 6	5. 20	4. 83	31. 9	5. 20	4. 83	31. 9							
SP. 2 (NO. 2+16. 607)	3. 5	4. 80	5. 00	17. 5	4. 80	5. 00	17. 5							
EC. 2 (NO. 3+6. 675)	10. 1	4. 00	4. 40	44. 4	4. 00	4. 40	44. 4							
BC. 3 (NO. 3+13. 017)	6. 3	4. 00	4. 00	25. 2	4. 00	4. 00	25. 2							
NO. 4	7. 0	4. 00	4. 00	28. 0	4. 00	4. 00	28. 0							
SP. 3 (NO. 4+9. 441)	9. 4	4. 00	4. 00	37. 6	4. 00	4. 00	37. 6							
	2. 0	4. 00	4. 00	8. 0	4. 00	4. 00	8. 0							
合計				192. 6			192. 6							


工事名：道路改良工事（上山南6号線）

(No.)



計第 14 表		各種構造物延長							計 算 書		
測 点	距 離	ガードレール Gr-C-4E	ガードレール (Gr-C-2B) (左側)	ガードレール (右側)	ガードレール 基礎	補強鉄筋	転落防止柵 Co建込み用	円形型枠 H=200		区画線工	
										右側	左側
NO. 3											
EC. 2 (NO. 3+6. 675)				7. 8	7. 3						
BC. 3 (NO. 3+13. 017)				6. 3	6. 3						
NO. 4				6. 9	6. 9						
SP. 3 (NO. 4+9. 441)				9. 3	9. 3		4. 8				
							6. 9				
No. 0											
No. 9										175. 0	180. 0
合計			0. 0	30. 3	29. 8		11. 7		0. 0	175. 0	180. 0
			30. 3							355. 0	

計第 15 表				仮設工集計					計 算 書		
測 点	距 離	大型土のう 撤去	ポリエチレン管 撤去								
NO. 3		5.0									
SP. 3											
(NO. 4+9. 441)		7.0	17.0								
合計		12.0	17.0								

数量計算書

[illegible]


数量計算書




合計 N=1

[illegible]


数量計算書



A-A断面区




B-B断面图



合計 N=1

[illegible]

数量計算書

[illegible]