

2 0 2 5 年度（令和 7 年度）

福 山 市 沼 隈 町 地 内

四 辻 緑 地 剪 定 除 草 業 務 委 託 実 施 設 計 書

委
託
概
要

除草工 A= 6,700 m²

低木剪定 A= 120 m²

【特 記 仕 様 書】

（樹木の処分）

- 1.) 剪定・伐採・除草・清掃等により発生した樹木等は表 1.の「受入基準」に基づき、「ふくやま環境美化センター」で「廃棄物搬入届兼許可伝票」を使用し、処分すること。

（ふくやま環境美化センター内で、ごみ種ごとに処分場所が異なるため、分別したうえで、搬入すること）

「廃棄物搬入届兼許可伝票」が必要になった場合は、使用予定枚数を公園緑地課へ報告し受け取ること。

なお、受け取った「廃棄物搬入届兼許可伝票」で未使用のものがあれば、遅滞無く公園緑地課へ返却すること。

表 1. 受入施設および受入基準

	受入施設	ごみ種	受入施設	受入基準 2
①	ふくやま環境美化センター	A	幹の直径 <u>1 0 c m</u> 以下の樹木	<u>長さ 5 0 c m 以下</u> の樹木・草等
		B	幹の直径 <u>2 0 c m</u> 以下の樹木	<u>長さ 2 m 以下</u> の樹木等
②	チップ化施行業者	幹の直径 <u>2 0 c m</u> を超えるもの		2.) 「条件」ア)、イ)、ウ)

- 2.) 表 1.①、②の基準に適合しない樹木（幹の直径が 2 0 c m を超えるもの）は「チップ」として再利用するため、下記の条件に適合するよう処理し、チップ化施工業者（表 2.）へ直接搬入するものとする。

「条件」

- ア) 幹の直径 2 0 c m を超えるものは、長さ 3 m 未満に切断し搬入する。
- イ) 小枝・葉又は腐っている樹木はチップ化製品に適合しないため取り除いて搬入する。
- ウ) 小枝・葉又は腐っている樹木は「ふくやま環境美化センター」へ搬入する。

表 2. チップ化施行業者

①企 業 名	大光産業	②企 業 名	笠岡物産・大洋物産
場 所	福山市南松永町四丁目 2-55	場 所	福山市南松永町三丁目 1-52
電話番号	934-4868	電話番号	933-5669
受入時間	8:30~17:00	受入時間	8:30~17:00

（施工管理）

1.) 高木（せん定・伐採）

施行前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。

せん定樹木の幹周（胸高約1.20m）を測定し写真管理すること。

2.) 中低木（せん定・伐採）

施行前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。

せん定後の樹高・幅・長さを測定し写真管理すること。

3.) 下枝せん定

下枝せん定とは、地面より高さ3.00mまでの支障となる枝並びに道路または隣接する家屋等に侵入している枝等を付根から刈り取ることを言う。

施工前・施工中・施工後の状況を写真管理すること。

4.) 清掃

施行前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

5.) 除草

施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

6.) 薬剤散布

施工状況及び薬剤使用量を写真管理すること。

7.) 処分

積込前と積込後の状況を写真管理する。その際には、黒板に「廃棄物搬入届兼許可伝票ナンバー」を明記し写真内へ表示すること。

8.) 伐採

施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

9.) 植栽

施工前・施工状況・施工後の状況を写真管理すること。

（留意事項）

剪定を実施した樹木（サクラ）の枝等の切断面に、切口養生剤を塗布すること。

（交通誘導員）

項目	事項	該当	内容
安全 対策	交通誘導員	6人	業務委託範囲内において、通行車両等の誘導を行い、事故等が無いよう安全確保を行うもの。
	特別な交通安全対策が必要		

本業務において交通誘導員の積上げ人数については、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による積上げ人数の増員に対する変更は行わない。

（その他）

- 1.) 本特記仕様書、及び設計図書に明示していない事項又は、その内容に疑義が生じた場合は監督員の指示を受けること。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-07.05.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
植栽					Y1H02 レベル1
植栽工	1	式			Y1H0201 レベル2
堤防除草工	1	式			Y1B010201 レベル3
除草	1	式			Y1B01020102 レベル4
機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬14.5km以下(11.5km超)		m2			SPK24040358 00
	6,700	m2			単第0 -0001 表
道路植栽工(植樹管理 せん定) 寄植せん定 [規]100m2以上1000m2未満 低木					SS000289 00
	120	m2			単第0 -0002 表
仮設工					Y1A0206 レベル2
	1	式			
交通管理工					Y1A020621 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員		人			Y1A02062101レベル4
交通誘導警備員B		人			R0369 00
	6	人			
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額……… 率………					
※※工事費計※※					

施工単価表

頁0 -0005

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬
ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)
機械構成比: 1.48% 労務構成比:

SPK24040358
ダンプトラック運搬14.5km以下(11.5km超)
98.00% 材料構成比: 0.52%

単第0 -0001 表

1 143.90000
m2 当り
標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	1.17%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm	0.31%		草刈機 肩掛式 カッタ径φ255mm		MTPC00114 MTPT00114
普通作業員	49.87%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	33.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	8.03%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(一般)	3.98%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.52%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0006

機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬

SPK24040358

單第0 -0001 表

ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)

ダンプトラック運搬14.5km以下(11.5km超)

1

m2 当り

機械構成比: 1.48% 勞務構成比:

98.00%

材料構成比: 0.52%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

143.90000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0007

道路植栽工(植樹管理 せん定)
寄植せん定 [規]100m²以上1000m²未満

SS000289

單第0 -0002 表

m2 当り

低木

[illegible]

位置図 1:10000



図面番号	1	縮 尺	
委 託 名	四辻緑地剪定除草業務委託		
委託場所	福山市 沼隈町 地内		
設計年度	2025年		
図面種別	平面図		
福 山 市			

平 面 図

数量計算表

機械除草・集草・積込運搬	$1926 + 603 + 831 = 3360$	3360㎡
	$3360 \times 2 = 6720$	6720㎡
低木剪定（寄植）	$30.5 + 86.8 = 117.3$	117㎡

※機械除草・集草・積込運搬については年2回実施するものとする。

