

当初設計

2025年度

神村167号線

福山市神村町地内

道路改良工事 実施設計書

工 事 概 要	当初設計	
	工事延長	L=174. 6m
	道路幅員	W=6. 0m
	ブロック積工	L=38. 1m (A=183m2)
	重力式擁壁工	L=34. 2m (V=26m3)
	排水構造物工	L=139m
	防護柵工	L=116m
	舗装工	A=1010m2
	区画線工	L=504m

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、道路改良工事（神村167路線）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和6年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 境界の確認

- ・境界杭等の有無、位置等の確認を行うこととし、事前、事後に写真記録を行い、適切に管理すること。また、境界杭等がある場合は工事完了後に復旧することとする。

第5節 施工承認図の作成

- ・受注者は、受注後、設計図書に基づき現地を照査し、施工承認図を作成し監督員に提出すること。

第6節 情報共有システム

- 1 本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。
- 2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム
<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html>
- 3 受注者は、情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は、契約後すみやかに発注者にその旨を協議し、承諾を得ること。
- 4 受注者は、情報共有システムの利用に当たり、（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い、利用料を支払うものとする。
- 5 受注者は、情報共有システムの利用にあたり、情報共有システム利用手引に基づき運用すること
- 6 工事情報共有システムの完了後のデータ受理方法について
作成者：受注者
納品方法：CD、DVD
作成方法：「情報共有システム→共有書類・検査支援→一括ダウンロードしたデータ

第7節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第8節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第9節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 公害防止

- ・施工方法：官民境界付近のコンクリート構造物の取壊し作業に関しては、コンクリート圧砕機の使用を見込んでいる。工事現場の状況により、コンクリート圧砕機の使用が困難な場合には、監督員と協議すること。
- ・建設機械・設備：低騒振動型機械

第3節 事前・事後調査

- ・工事前に他の業務委託により工事損失の調査を行う予定である。工事開始前までに調査結果に相違ないかを確認し、工事期間中の経過観察を行うこと。工事完了後に、「福山市建設工事損失補償事務処理要綱」に基づき関係者へ通知すること。

第4節 交通誘導警備員

- 1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
- 2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
- 3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
- 4 本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
- 5 受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議すること。

第5節 建設副産物について

- (1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。
- 1 建設廃棄物処理計画書
 - ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
 - ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
 - ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
 - ・各処分場の現地確認写真
 - ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し
 - 2 再生資源利用計画書
 - 3 再生資源利用促進計画書
- (2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。
- 1 再生資源利用実施書
 - 2 再生資源利用促進実施書
 - 3 建設廃棄物処理実施書
 - ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
 - ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第6節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第7節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第8節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

- ・令和6年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-07. 05. 01 (0)	《 凡 例 》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T 補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証 (0. 04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土質, 施工方法, 押土の有無】 【障害の有無, 施工数量】		m3			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 片切掘削					SPK24040001 00
	660	m3			単第0 -0001 表
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満					SPK24040001 00
	150	m3			単第0 -0002 表
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準					SPK24040001 00
	90	m3			単第0 -0003 表
土砂等運搬 【土質】					Y1E01010102 レベル4
		m3			

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)	790	m3			SPK24040002 00 単第0 -0004 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	90	m3			SPK24040002 00 単第0 -0005 表
路体盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
路体(築堤)盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010301 レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	3	m3			SPK24040004 00 単第0 -0006 表
路床盛土工	1	式			Y1E010105 レベル3
路床盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010501 レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			SPK24040005 00 単第0 -0007 表
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形(切土部) 【現場制約の有無, 土質】		m2			Y1E01010701 レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土, 砂及び砂質土, 粘性土	140	m2			SPK24040025 00 単第0 -0008 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
残土等処分	1	式			Y1E01011003 レベル4
		m3			
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂処分	790	m3			F0000000001 00
土砂処分	90	m3			F0000000001 00
法面工					Y1E0104 レベル2
植生工	1	式			Y1E010401 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
種子散布 【種子規格, 肥料の有無, 施工規模】		m2			Y1E01040101 レベル4
種子散布工 [規]100m2以上250m2未満	140	m2			SS000275 00 単第0 -0009 表
擁壁工	1	式			Y1E0106 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010601 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01060102 レベル4
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	80	m3			SPK24040015 00 単第0 -0010 表
埋戻し 【土質区分, 土質】		m3			Y1E01060103 レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	40	m3			SPK24040020 00 単第0 -0011 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			SPK24040153 00 単第0 -0012 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正		m2			Y1E01060104レベル4
基面整正	50	m2			SPK24040017 00 単第0 -0013 表
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01060111レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(2.0km超)	30	m3			SPK24040002 00 単第0 -0014 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
土砂処分	30	m3			F0000000001 00
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1E010605 レベル3
小型擁壁 【高さ, 本体Co規格, 施工歩掛項目】		m3			Y1E01060501レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	4	m3			SPK24040153 00 単第0 -0015 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	16	m2			SPK24040155 00 単第0 -0016 表
コンクリート(張コンクリート) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設	0.6	m3			SPK24040153 00 単第0 -0017 表
重力式擁壁		m3			Y1E01060502 レベル4
重力式擁壁(GW15) 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎碎石有り 均しCo無し	16	m3			SPK24040070 00 単第0 -0018 表
鉄筋工 SD345_D13 一般構造物 [規]10t未満	0.02	t			SS000099 00 単第0 -0019 表
重力式擁壁(GW36) 擁壁平均高さ2m以上5m以下 基礎碎石有り 均しCo無し	6	m3			SPK24040070 00 単第0 -0020 表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 【Co規格, 底幅, 高さ】		m			Y1E01070301 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	5	m3			SPK24040049 00 単第0 -0021 表
コンクリートブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	183	m2			SDT00039 00 単第0 -0022 表
胴込・裏込材(砕石) 【砕石規格】		m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	50	m3			SPK24040045 00 単第0 -0023 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留方式無し 障害無し	20	m3			SPK24040015 00 単第0 -0010 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK24040015 00 単第0 -0024 表
埋戻し 【土質区分, 土質】		m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			SPK24040020 00 単第0 -0011 表
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK24040020 00 単第0 -0025 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	3	m3			SPK24040153 00 単第0 -0012 表
基面整正		m2			Y1E01090104レベル4
基面整正	9	m2			SPK24040017 00 単第0 -0013 表
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1E01090111レベル4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(2.0km超)	6	m3			SPK24040002 00 単第0 -0014 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など 【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
土砂処分	6	m3			#0041 F0000000001 00
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 【U型側溝規格】		m			Y1E01090301 レベル4
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	115	m			SDT00013 00 単第0 -0026 表
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	203	枚			SDT00017 00 単第0 -0027 表
蓋版 鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ JIS, T-25, 細目ゴム付, みぞ幅300[997×410]	14	枚			SDT00017 00 単第0 -0028 表
自由勾配側溝 【側溝規格】		m			Y1E01090304 レベル4
自由勾配側溝 自由勾配側溝(各種) 1000<重量≤2000	2	m			SDT00015 00 単第0 -0029 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0030 表
管渠工	1	式			Y1E010904 レベル3
鉄筋コンクリート台付管 【管規格】		m			Y1E01090404 レベル4
1号重圧管 据付 管径400mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	7	m			SPK24040097 00 単第0 -0031 表
2号重圧管 据付 管径450mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)	13	m			SPK24040097 00 単第0 -0032 表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905 レベル3
現場打ち集水桝 【集水桝・街渠桝種類, Co規格】 【法面作業補正】		箇所			Y1E01090502 レベル4
3号集水ます 1000×1000×1600	1	個			V0002 00 単第0 -0033 表
場所打水路工	1	式			Y1E010907 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打水路 【内幅, 内高, Co規格】		m			Y1E01090701 レベル4
L型水路 L1-B300-H300	2	m			V0001 00 単第0 -0035 表
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
アスカーブ 【材料種類, 断面積】		m			Y1E02060304 レベル4
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13)	70	m			SPK24040245 00 単第0 -0039 表
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1E020801 レベル3
ガードレール 【Gr規格, 施工規模, 曲線部補正】		m			Y1E02080101 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防護柵設置工(Gr) 土中建込 - 塗装品_Gr-C-4E [規]100m以上	104	m			SS000121 00 単第0 -0040 表
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]100m以上	12	m			SS000123 00 単第0 -0041 表
道路付属施設工	1	式			Y1E0212 レベル2
道路付属物工	1	式			Y1E021202 レベル3
視線誘導標 【視線誘導標規格, 施工区分, 施工規模】		本			Y1E02120201 レベル4
視線誘導標(Co建込用)(穿孔含まない) 設置 - 両面反射 反射体_径φ100以下 支柱径φ60.5 [規]10本未満	8	本			SS000081 00 単第0 -0042 表
車線分離標 【車線分離標規格, 施工区分, 施工規模】		本			Y1E02120204 レベル4
車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式) 設置 可変式(穿孔式)(1本脚) 高さ_800mm [規]10本未満	4	本			SS000093 00 単第0 -0043 表
道路反射鏡設置工 一面鏡 建柱及び鏡取付	2	基			S2080 00 単第0 -0044 表

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路反射鏡材料費					V0003 00
	2	基			単第0 -0045 表
コンクリート基礎 500×500×600					V0004 00
	2	基			単第0 -0046 表
舗装工					Y1E0204 レベル2
	1	式			
アスファルト舗装工					Y1E020404 レベル3
	1	式			
下層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類, 路盤材規格, 仕上り厚】					Y1E02040401 レベル4
		m2			
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚150mm 1層施工 RC-40					SPK24040232 00
	1, 000	m2			単第0 -0047 表
上層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類, 路盤材規格, 仕上り厚】					Y1E02040403 レベル4
		m2			
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工					SPK24040234 00
	1, 000	m2			単第0 -0048 表
表層(車道・路肩部) 【材料種類, 材料規格, 舗装厚, 平均幅員】					Y1E02040409 レベル4
		m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	1,000	m2			SPK24040241 00 単第0 -0049 表
コンクリート舗装工	1	式			Y1E020412 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類, 路盤材規格, 仕上り厚】		m2			Y1E02041201 レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-40	10	m2			SPK24040232 00 単第0 -0050 表
コンクリート舗装 【Co規格, Co規格, 舗装厚】		m2			Y1E02041207 レベル4
コンクリート舗装 t=10cm	10	m2			V0005 00 単第0 -0051 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
溶融式区画線 【施工方法区分, 規格・仕様区分, 厚さ】 【排水性舗装用の有無】		m			Y1E02100101 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	369	m			SDT00001 00 単第0 -0052 表
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	122	m			SDT00001 00 単第0 -0053 表
区画線設置(溶融式) ゼブラ_45cm	13	m			SDT00001 00 単第0 -0054 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分, 工法区分】		m3			Y1E01120601 レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	54	m3			SDT00031 00 単第0 -0055 表
舗装版切断 【舗装版種別, 舗装版の全体厚】		m			Y1E01120602 レベル4
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	11	m			SPK24040306 00 単第0 -0056 表

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	11	m			SPK24040306 00 単第0 -0057 表
舗装版破碎 【舗装版種別, 舗装版厚】		m2			Y1E01120603 レベル4
舗装版破碎積込(小規模土工)	100	m2			SPK24040018 00 単第0 -0058 表
石積取壊し 【形状】		m2			Y1E01120604 レベル4
石塊取壊し 岩塊・玉石 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	6	m3			SPK24040001 00 単第0 -0059 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601 レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	54	m3			SPK24040151 00 単第0 -0060 表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離2.5km以下(1.5km超)	5	m3			SPK24040151 00 単第0 -0061 表

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
石塊運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)	6	m3			SPK24040002 00 単第0 -0062 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート殻処分 無筋	126	t			F0000000003 00
アスファルト殻処分	12	t			F0000000004 00
石塊処分	6	m3			F0000000002 00
仮設工	1	式			Y1E0115 レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521 レベル3
交通誘導警備員		人			Y1E01152101 レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B					R0369 00
	114	人			
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
準備費					Z0005
準備費					YZZ05 レベル2
	1	式			
準備費					YZZ05001 レベル3
	1	式			
木根等処分費					YZZ05001001 レベル4
		式			
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(機械施工)					SPK24040179 00
	400	m2			単第0 -0063 表
運搬(伐木除根) 機械施工 除根作業有り DID区間有り 運搬距離5.0km以下(4.0km超)					SPK24040185 00
	86	m3			単第0 -0064 表
【準備費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0047

本工事費 内訳表

頁0 -0020


費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生木材処分					F0000000006 00
	86	m3			
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対象額 当初対象額

本工事費 内訳表

頁0 -0021


費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 消費税相当額 ＊ ＊ 計算情報…… 対象額……… 率……………					
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 契約保証費計 ＊ ＊					

図面番号	1 / 1 7	縮	尺	S=1:10,000
工種	道路改良工事			
種別	位置図	番号		
路線名	神村167号線			
工事箇所	福山市 神村町 地内			
福 山 市				



図面番号	2 / 17		縮尺	1:250	
工種	道路改良工事				
種別	平面図			番号	1 / 1
路線名	神村167号線				
工事箇所	福山市神村町地内				
福 山 市					

A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月



表層工 A=1004.9㎡
上層路盤工 A=1004.3㎡
下層路盤工 A=1003.8㎡


工事延長 L=174.6m
道路幅員 W=6.0m
ブロック積工 L=38.1m (A=183m²)
重力式擁壁工 L=34.2m (V=26m³)
排水構造物工 L=139m
防護柵工 L=116m
舗装工 A=1010m²
区画線工 L=504m

工事起点
SP.2
No. 3+5.36

工事終点
No. 12+0.0

図面番号	3 / 17	縮 尺	H=1/250 V=1/100
工 種	道路改良工事		
種 別	縦断面図	番 号	1 / 1
路 線 名	神村167号線		
工事箇所	福山市神村町地内		

A1図面を縮小
設計年月：2025年5月




図面番号	4 / 17	縮 尺	1 : 50
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	標 準 横 断 面 図	番 号	1 / 1
路 線 名	神 村 1 6 7 号 線		
工事箇所	福 山 市 神 村 町 地 内		
福 山 市			

A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月

標準横断面図

記 号 説 明				
種 別		細 別		記号
準 備 工			コンクリート取壊し	CoT
			アスファルト取壊し	AsT
			石積取壊し (t=30cm)	StT
土 工	掘 削	片 切 オープン	斜面	C1
			道路部	C2
	盛 土	路 床	W<1.0	B1-1
			1.0 ≤ W<2.5	B1-2
			2.5 ≤ W<4.0	B1-3
			4.0 ≤ W	B1-4
		路 体	W<1.0	B2-1
			1.0 ≤ W<2.5	B2-2
			2.5 ≤ W<4.0	B2-3
			4.0 ≤ W	B2-4
作 業 土 工	床 掘		土質砂	E (SE)
	埋 戻			Fu (d)
	埋戻コンクリート			Fu (Co)
舗装工	基面整正		土質砂	K (SE)
	車道鋪装 (本線)	表 層	再生密粒度As (t=5cm)	W1
		上層路盤	再生粒調砕石 (t=10cm)	W2-1
		下層路盤	再生砕石 (t=15cm)	W2-2
	法面覆工		切土法面	L1
	防草工		張コンクリート (t=7cm)	HCo




N3交通 推定設計CBR6		TA
表層 (再生密粒度アスコン) t=5cm		5.0
上層路盤 (再生粒度調整碎石) t=10cm		3.5
下層路盤 (RC-40) t=15cm		3.75
目標値	設計値	

TA (90%) 11.7 < 12.25


A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月

DL=10. 00

DL=10.00




DL=10.00

DL=10.00








工事起点 SP. 2 (No. 3+5. 36)

図面番号	6 / 17	縮 尺	1 : 100	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	横 断 面 図	番 号	2 / 5	
路 線 川 名	神 村 1 6 7 号 線			
工事箇所	福 山 市 神 村 町 地 内			
福 山 市				







A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月



A1図面をA3図面に縮小 NO. 6 ~ SP5
設計年月：2025年5月







A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月



図面番号	9 / 17	縮 尺	1 : 100
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	横 断 面 図	番 号	5 / 5
路 線 名	神 村 1 6 7 号 線		
工事箇所	福 山 市 神 村 町 地 内		
福 山 市			

A1図面をA3図面に縮小 NO. 10 ~ NO. 12
設計年月：2025年5月



工事終点 No. 12+0.0

D = 5.532
NO. 12
GH= 28.14
FH= 26.651

D = 12.464
SP7
GH= 27.79
FH= 25.958

D = 7.536
NO. 11
GH= 26.81
FH= 25.680


D = 5.532
NO. 12
GH= 28.14
FH= 26.651

図面番号	10 / 17	縮 尺	図 示	
工 種	道路改良工事			
種 別	構 造 図		番 号	1 / 6
路 線 名	神村167号線			
工事箇所	福 山 市 神 村 町 地 内			
福 山 市				

A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月

1号基礎工


S=1:20



材料表				
種 別	規 格	単 位	10m当り	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	7.200	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ³	0.720	
型 枠		m ³	4.000	
コンクリート	σ OK=18N/mm ²	m ³	1.100	

2号基礎工


S=1:20



材料表				
種 別	規 格	単 位	10m当り	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	7.500	
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ³	0.750	
型 枠		m ³	4.500	
コンクリート	σ OK=18N/mm ²	m ³	1.400	

1号ブロック積工


S=1:50



※ 目地材は、10m当りに1ヶ所とする。

2号ブロック積工


S=1:50



※ 目地材は、10m当りに1ヶ所とする。

1号小口止工


S=1:50



材料表			
種別	規格・寸法	単位	1箇所当り
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.70
型 枠		m ²	5.66

2号小口止工


S=1:50



材料表			
種別	規格・寸法	単位	1箇所当り
コンクリート	18N/mm ²	m ³	0.64
型 枠		m ²	5.17

アスカーブ

S=1:10




材料表			
種別	規格・寸法	単位	10m当り
細粒アスコン	13mm	m ³	0.23
タックコート	PK-4 0.4L/m ²	m ²	2.00

図面番号	11 / 17	縮 尺	図 示	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	構 造 図		番 号	2 / 6
路 線 川 名	神 村 1 6 7 号 線			
工事箇所	福 山 市 神 村 町 地 内			
福 山 市				


A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月

SGW27（小型重力式擁壁）
S=1:20



数量表					1m当り
H	B	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)	
0.30	0.29	0.07	0.61	0.49	
0.80	0.44	0.26	1.64	0.64	
0.90	0.47	0.30	1.84	0.67	

GW15（重力式擁壁）
S=1:20
1～3号重力式擁壁




数量表（1号重力式擁壁）					1m当り
H	B	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)	
1.02	0.91	0.62	2.20	1.11	
1.22	1.01	0.82	2.60	1.21	

数量表（2号重力式擁壁）					1m当り
H	B	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)	
1.57	1.19	1.24	3.30	1.39	
1.75	1.28	1.47	3.70	1.48	


数量表（3号重力式擁壁）					1m当り
H	B	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)	
0.45	0.64	0.23	1.00	0.83	
0.70	0.75	0.41	1.50	0.97	
0.80	0.80	0.48	1.70	1.00	
1.50	1.15	1.20	3.20	1.40	
1.60	1.20	1.28	3.40	1.40	
1.80	1.30	1.53	3.80	1.50	

嵩上げ工
S=1:20




数量表			1m当り
H	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	
0.00	0.03	0.20	
0.05	0.04	0.30	
0.10	0.06	0.40	
0.15	0.07	0.50	
0.20	0.09	0.60	
0.25	0.10	0.70	
0.30	0.12	0.80	
0.40	0.15	1.00	

1号自由勾配
S=1:20




L1-B300-H300
S=1:20




材料表					10m当り
種別	規格	単位	数量		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	4.000		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ³	0.400		
型枠		m ²	9.000		
コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	1.125		

L1-B400-H400
S=1:20




材料表					10m当り
種別	規格	単位	数量		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	5.000		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ³	0.500		
型枠		m ²	11.000		
コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	1.425		

PU3-B300-H300
S=1:20




材料表					10m当り
種別	規格	単位	数量		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	4.600		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ³	0.460		
目地モルタル	1:3	m ³	0.002		
敷モルタル	1:3	m ³	0.108		
側溝	PU3型	個	5		
側溝蓋	PC4-B300	枚	20		

U1-B400-H400
S=1:20



材料表					10m当り
種別	規格	単位	数量		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ²	8.000		
基礎砕石	RC-40 t=10cm	m ³	0.800		
型枠		m ²	22.000		
コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	2.250		

2号自由勾配
S=1:20




図面番号	12 / 17	縮 尺	1 : 100	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	構 造 図		番 号	3 / 6
路 線 名	神 村 1 6 7 号 線			
工事箇所	福 山 市 神 村 町 地 内			
福 山 市				

A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月


重力式擁壁詳細図（１）

展開図 S=1:100



ガードレール補強鉄筋

S=1:20




支柱一箇所当り			
記号	規格	単位	重量
①	D13	kg	1.493
②	D13	kg	1.493
合計		kg	2.986

GW15（重力式擁壁）

S=1:20

4号重力式擁壁




数量表（4号重力式擁壁）				
H	B	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)
0.50	0.65	0.26	1.06	0.85
1.00	0.90	0.65	2.12	1.10
1.22	1.01	0.86	2.58	1.21
1.26	1.03	0.90	2.67	1.23
1.28	1.04	0.92	2.71	1.24
1.35	1.08	1.00	2.86	1.28
1.42	1.11	1.07	3.01	1.31
1.50	1.15	1.16	3.18	1.35
1.52	1.16	1.19	3.22	1.36
1.66	1.23	1.35	3.52	1.43
1.70	1.25	1.40	3.60	1.45
1.81	1.31	1.54	3.83	1.51
1.97	1.39	1.76	4.17	1.59
1.99	1.40	1.79	4.21	1.60
2.00	1.40	1.80	4.24	1.60

GW36（重力式擁壁）

S=1:20

5号重力式擁壁





数量表（5号重力式擁壁）				
H	B	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	基礎砕石 (m2)
2.00	1.60	2.00	4.33	1.60
2.06	1.64	2.10	4.46	1.64
2.11	1.67	2.18	4.57	1.67
2.19	1.71	2.31	4.74	1.71
2.22	1.73	2.37	4.81	1.73

図面番号	13 / 17	縮 尺	1 : 100	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	構 造 図		番 号	4 / 6
路 線 名	神 村 1 6 7 号 線			
工事箇所	福 山 市 神 村 町 地 内			
福 山 市				


A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月

重力式擁壁詳細図（2）


展開図 S=1:100



ポストコーン S=1:20




デリニエータ S=1:20



小型重力式擁壁 (SGW17)


S=1:20



数量表 (小型重力式擁壁 SGW17) 1m当り				
H	B	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	備考
0.00	0.20	0.00	0.00	
0.17	0.29	0.04	0.36	
0.23	0.32	0.06	0.49	
0.32	0.36	0.09	0.68	
0.39	0.40	0.12	0.83	
0.46	0.43	0.14	0.97	
0.48	0.44	0.15	1.02	
0.54	0.47	0.18	1.14	
0.62	0.51	0.22	1.31	
0.67	0.54	0.25	1.42	

SGW69 (小型重力式擁壁)

S=1:20




数量表 (小型重力式擁壁 SGW69) 1m当り				
H	B	コンクリート (m3)	型枠 (m2)	備考
1.91	1.35	1.58	2.18	
2.12	1.47	1.88	2.42	

図面番号	14 / 17	縮 尺	図示	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	構 造 図		番 号	5 6
路 線 川 名	神 村 1 6 7 号 線			
工事箇所	福 山 市 神 村 町 地 内			
福 山 市				


A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月

1号重圧管




数 量 表		10m 当り
種 別	数 量	
基礎砕石	5.54 m ²	
〃	0.83 m ³	
敷モルタル	0.11 m ³	
重圧管 (φ400)	5.00 本	

2号重圧管





数 量 表		10m 当り
種 別	数 量	
基礎砕石	5.96 m ²	
〃	0.89 m ³	
敷モルタル	0.12 m ³	
重圧管 (φ450)	5.00 本	

3号重圧管




数 量 表		10m 当り
種 別	数 量	
基礎砕石	6.36 m ²	
〃	0.95 m ³	
敷モルタル	0.13 m ³	
重圧管 (φ500)	5.00 本	

1号集水樹




2号集水樹



数 量 表		1ヶ所 当り
種 別	数 量	
基礎砕石	1.44 m ²	
〃	0.22 m ³	
コンクリート	1.00 m ³	
型 枠	9.36 m ²	
グレーチング樹蓋	1.00 枚	


数 量 表		1ヶ所 当り
種 別	数 量	
基礎砕石	1.00 m ²	
〃	0.15 m ³	
コンクリート	0.50 m ³	
型 枠	6.00 m ²	
グレーチング樹蓋	1.00 枚	

3号集水樹




数 量 表		1ヶ所 当り
種 別	数 量	
基礎砕石	2.56 m ²	
〃	0.51 m ³	
コンクリート	2.34 m ³	
型 枠	17.5 m ²	
グレーチング 蓋	1.00 枚	
足掛金具	4.00 本	

8号集水樹




数 量 表		1ヶ所 当り
種 別	数 量	
均しコンクリート	0.56 m ²	
均しコン型枠	0.31 m ²	
インバートコンクリート	0.01 m ³	
プレキャスト樹	1.00 個	
グレーチング 蓋	1.00 枚	

1号歩車道境界



数 量 表		10m 当り
種 別	数 量	
均しコンクリート	3.80 m ²	
均しコン型枠	3.20 m ²	
コンクリート	0.11 m ³	
敷モルタル	0.05 m ³	
歩車道境界ブロック	16.5 個	

2号歩車道境界



数 量 表		10m 当り
種 別	数 量	
均しコンクリート	3.57 m ²	
均しコン型枠	4.50 m ²	
コンクリート	0.22 m ³	
敷モルタル	0.05 m ³	
歩車道境界ブロック	16.5 個	

舗 装 構 成

S=1:10

市道





表 層 再生密粒度アスコン
上層路盤 粒度調整砕石 (M-30)
下層路盤 再生砕石 (RC-40)


図面番号	15 / 17	縮 尺	1 : 100
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	構 造 図	番 号	6 / 6
路 線 名	神 村 1 6 7 号 線		
工事箇所	福 山 市 神 村 町 地 内		
福 山 市			

A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月


1号自由勾配側溝 (B300) 1/100




ガードレール(路側用) S=1:20




構造物建込み用
Gr-C-2B



道路反射鏡 S=1:20




品名	材質・規格
鏡体	径φ800×厚0.9~1.0mm ステンレス
補助金具	
注意板	高600×幅180×厚1.0 無反射 防錆処理鋼板
支柱	静電粉体塗装 STK400 φ76.3×3.2×4000



図面 番号	17 / 17	縮 尺	1:250	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	区画線工平面図		番号	1 / 1
路 線 名 河 川	市道神村167号線			
工 事 箇 所	福山市神村町地内			
福 山 市				

A1図面をA3図面に縮小
設計年月：2025年5月



参 考 图 书

施工単価表

頁0 -0001

掘削
土砂 片切掘削
機械構成比: 10.05% 労務構成比: 84.73% 材料構成比: 5.22% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0001 表

1
標準単価: m3 当り
1,249.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	10.05%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
普通作業員	74.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	10.09%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=2 片切掘削		

施工単価表

頁0 -0002

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 44.26% 労務構成比: 36.73% 材料構成比: 19.01% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 328.03000

SPK24040001 障害無し 5,000m3未満

単第0 -0002 表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	44.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	36.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.26%

SPK24040001
標準
61.70%

労務構成比:
材料構成比: 11.04%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0003 表

1
標準単価:

m3 当り
1,212.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	27.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	61.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0004

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 45.59%

SPK24040002

DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

労務構成比: 39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0004 表

1

標準単価:

m3

当り

736.78000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=9 距離3.0km以下(2.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0005

土砂等運搬
小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
機械構成比: 24.45% 労務構成比: 63.42% 材料構成比: 12.13% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040002
DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

単第0 -0005 表
1
標準単価: 1,236.50000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	24.45%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.42%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	12.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=12 距離2.5km以下(1.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK24040004

単第0 -0006 表

1
標準単価: m3 当り
6,330.20000

0.70% 労務構成比: 99.06% 材料構成比: 0.24% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.70%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.24%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0007

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK24040005

単第0 -0007 表

1
標準単価: m3 当り
6,427.10000

0.81% 労務構成比: 98.92% 材料構成比: 0.27% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.81%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.26%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0008

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 9.71% 労務構成比: 80.61% 材料構成比: 9.68% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 874.32000

SPK24040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0008 表
1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	9.71%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.49%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	19.83%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0009

種子散布工

SS000275

單第0 -0009 表

[規]100m²以上250m²未滿

m2 当り

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 平均施工幅1m以上2m未満
機械構成比: 20.36% 労務構成比: 65.67% 材料構成比: 13.97% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040015
土留方式無し 障害無し

単第0 -0010 表

1
標準単価: 281.39000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	20.36%		バックハウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
運転手(特殊)	65.67%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	13.97%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=2 平均施工幅1m以上2m未満 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0011

埋戻し

SPK24040020

単第0 -0011 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.57% 労務構成比: 86.79% 材料構成比: 3.64% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 3,157.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3	8.96%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.61%		タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.01%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.36%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.80%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0012

埋戻し

SPK24040020

單第0 -0011 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 9.57%

勞務構成比: 86.79%

材料構成比: 3.64%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,157.90000

[illegible]

施工単価表

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0012 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 29.40%

材料構成比: 70.60%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1

m3 当り

28,051.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	13.20%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.69%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	70.60%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0014

基面整正

SPK24040017

單第0 -0013 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	労務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	478.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 45.59%

労務構成比: 39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 906.81000

SPK24040002

DID区間無し 距離2.5km以下(2.0km超)

単第0 -0014 表

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=8 距離2.5km以下(2.0km超)			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0016

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0015 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比:

60.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

33,754.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0017

コンクリート

SPK24040153

单第0 -0015 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比:	3.79%	労務構成比:	35.68%	材料構成比:	60.53%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 33,754.00000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0016 表

1
標準単価:

m2 当り
9,352.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.19%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.57%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

頁0 -0019

コンクリート(張コンクリート)

SPK24040153

単第0 -0017 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79%

労務構成比:

35.68%

材料構成比:

60.53%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

33,754.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.10%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.64%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.70%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0020

コンクリート(張コンクリート)

SPK24040153

单第0 -0017 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.79% 勞務構成比:

35.68%

材料構成比: 60.53%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

33,754.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

重力式擁壁(GW15)

SPK24040070

単第0 -0018 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎砕石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比: 3.22%

労務構成比:

68.30%

材料構成比:

28.48%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

66,277.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	2.22%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	16.66%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	14.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.20%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	28.08%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.28%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0022

重力式擁壁(GW15)

SPK24040070

單第0 -0018 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比: 3.22%

勞務構成比：

68.30%

材料構成比: 28.48%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

66,277.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

鉄筋工
SD345 D13

SS000099

單第0 -0019 表

一般構造物 [規]10t未満

1 t 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

重力式擁壁(GW36)
擁壁平均高さ2m以上5m以下
機械構成比: 6.67% 労務構成比: 61.41% 材料構成比: 31.92% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040070
基礎砕石有り 均しCo無し

単第0 -0020 表
1
標準単価: m3 当り
59,876.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	4.58%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	13.37%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	13.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.65%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	2.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	31.09%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.57%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0025

重力式擁壁(GW36)

SPK24040070

單第0 -0020 表

擁壁平均高さ2m以上5m以下

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比: 6.67%

勞務構成比：

61.41%

材料構成比: 31.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

59,876.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

現場打基礎コンクリート

SPK24040049

単第0 -0021 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.24%

労務構成比:

68.05%

材料構成比:

29.71%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

76,045.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	1.58%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.66%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	17.71%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.31%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.18%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.49%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0027

現場打基礎コンクリート

SPK24040049

單第0 -0021 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.24%

勞務構成比：

68.05%

材料構成比: 29.71%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

76,045.00000

[illegible]

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039

単第0 -0022 表

18-8-40BB

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.168	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.15 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

頁0 -0029

胴込・裏込材(砕石)

SPK24040045

単第0 -0023 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.68%

労務構成比: 66.52%

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

6,906.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	9.68%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	34.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.03%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	19.63%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0030

胴込・裏込材(碎石)

SPK24040045

單第0 -0023 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

機械構成比: 9.68% 勞務構成比:

66.52%

材料構成比: 23.80%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m3 当り

6,906.50000

[illegible]

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.87% 労務構成比: 72.99% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0024 表

1
標準単価: m3 当り
2,170.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	19.87%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	39.96%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0032

埋戻し
土砂

SPK24040020
上記以外(小規模)

単第0 -0025 表

1
標準単価:

m3 当り
3,871.10000

機械構成比: 9.48%

労務構成比: 86.47%

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.90%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.58%		タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.42%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.20%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0033

埋戻し

土砂

機械構成比: 9.48%

勞務構成比: 86.47%

上記以外(小規模)

材料構成比: 4.05%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0025 表

1
標準単価：

m3 当り
3,871.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

蓋版

SDT00017

單第0 -0027 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた

$$300[412 \times 95 \times 500]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

蓋版

SDT00017

單第0 -0028 表

鋼製グレーチング-ノンスリップかさ上げ

JIS,T-25,細目ゴム付,みぞ幅300[997×410]

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

蓋版

SDT00017

單第0 -0030 表

自由勾配側溝ふた

$$300[400 \times 95 \times 500]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

1号重圧管
 据付 管径400mm
 機械構成比: 5.48% 労務構成比: 29.93% 材料構成比: 64.59% 市場単価構成比: 0.00%
 SPK24040097 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)
 単第0 -0031 表 1 m 当り
 標準単価: 16,552.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	4.46%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	7.22%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	5.23%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.22%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) <JSWASA-9>,呼び径400BZ,長2500 参考質量720kg	62.29%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450mm×長さ2,500mm		TTPCD0201 TTPT00135
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0040

1号重圧管		SPK24040097		単第0 -0031 表	
据付 管径400mm		台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)		1 m 当り	
機械構成比:	5.48%	労務構成比:	29.93%	材料構成比:	64.59%
				市場単価構成比:	0.00%
				標準単価:	16,552.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

2号重圧管 SPK24040097 単第0 -0032 表
 据付 管径450mm 台付鉄筋コンクリート管(バイコン管) 1 m 当り
 機械構成比: 5.48% 労務構成比: 29.93% 材料構成比: 64.59% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 16,552.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	4.46%		バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.66%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	7.22%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	5.23%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.22%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
台付鉄筋コンクリート管(バイコン台付管) <JSWASA-9>,呼び径450BZ,長2500 参考質量892kg	62.29%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450mm×長さ2,500mm		TTPC00135 TTPT00135
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.87%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0042

2号重圧管		SPK24040097		単第0 -0032 表	
据付 管径450mm		台付鉄筋コンクリート管(バイコン管)		1 m 当り	
機械構成比:	5.48%	労務構成比:	29.93%	材料構成比:	64.59%
				市場単価構成比:	0.00%
				標準単価:	16,552.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

3号集水ます
1000 × 1000 × 1600

V0002

單第0 -0033 表

1 個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

基礎碎石		SPK24040034		単第0 -0034 表	
碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下		RC-40		1	
機械構成比: 4.99%		労務構成比: 69.17%		標準単価: 1,350.10000	
材料構成比: 25.84%		市場単価構成比: 0.00%		m2 当り	
代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	4.96%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	33.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	14.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.23%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.28%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	21.33%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0045

基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0034 表

碎石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下

RC-40

機械構成比: 4.99% 労務構成比: 69.17%

材料構成比: 25.84%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m2 当り
1,350.10000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

L型水路
L1-B300-H300

V0001

單第0 -0035 表

10 m 当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

基礎碎石

SPK24040034

単第0 -0036 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.58% 労務構成比:

77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,206.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.55%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.13%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.71%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	11.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	5.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0048

基礎碎石

SPK24040034

單第0 -0036 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.58% 労務構成比: 77.45%

材料構成比: 16.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：
1

m2 当り
1,206.10000

[illegible]

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK24040155

単第0 -0037 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 8,483.40000

m2 当り
8,483.40000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		43.77%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		31.27%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.92%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0050

コンクリート

SPK24040153

単第0 -0038 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

労務構成比:

37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

34,650.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.49%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.47%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	56.64%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0051

コンクリート

SPK24040153

单第0 -0038 表

小型構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.69%

勞務構成比：

37.88%

材料構成比: 58.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

34,650.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

アスカープ

SPK24040245

単第0 -0039 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1 m 当り

機械構成比: 3.62% 労務構成比:

51.60%

材料構成比: 44.78%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,184.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	2.05%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 能力4.0～4.5m3/h	1.37%		アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 能力4.0～4.5m3/h		MTPC00055 MTPT00055
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	23.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.39%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.67%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(一般)	7.28%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	43.47%		再生細粒度アスコン 13		TTPC00025 TTPT00025

施工単価表

頁0 -0053

アスカーブ

SPK24040245

単第0 -0039 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1 m 当り

機械構成比: 3.62%

労務構成比:

51.60%

材料構成比:

44.78%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,184.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	0.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン, レギュラー スタンド渡し, スタンド給油	0.33%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 断面積215cm2以上235cm2未満 C=1 - E=1 -(全ての費用)			B=2 再生細粒度アスファルト混合物(13) D=1 -		

施工単価表

頁0 -0054

防護柵設置工(Gr) 土中建込

SS000121

單第0 -0040 表

- 塗装品 Gr-C-4E

[規]100m以上

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込

SS000123

單第0 -0041 表

- 塗装品 Gr-C-2B

[規] 100m以上

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

視線誘導標(Co建込用)(穿孔含まない)

SS000081

單第0 -0042 表

設置 - 両面反射 反射体 径φ100以下

支柱径 $\phi 60.5$ [規]10本未滿

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

車線分離標(可変式・着脱式)(穿孔式)

SS000093

單第0 -0043 表

設置 可変式(穿孔式)(1本脚)

高さ 800mm [規]10本未満

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

道路反射鏡設置工 一面鏡

S2080
建柱及び鏡取付

單第0 -0044 表

10

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

道路反射鏡材料費

V0003

單第0 -0045 表

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0060

コンクリート基礎
500 × 500 × 600

V0004

單第0 -0046 表

1 基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

下層路盤(車道・路肩部)

SPK24040232

単第0 -0047 表

全仕上り厚150mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比:

15.69%

材料構成比:

79.64%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,202.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚150mm 1層施工

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

SPK24040232

単第0 -0047 表

1

標準単価:

m2 当り

1,202.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	78.02%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=150 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):150.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0063

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0048 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 9.88% 労務構成比: 33.13% 材料構成比: 56.99% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	3.96%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	3.13%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1.01%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	15.46%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	5.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	5.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	1.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0064

上層路盤(車道・路肩部)

SPK24040234

単第0 -0048 表

RM-30

機械構成比: 9.88%

労務構成比: 33.13%

材料構成比: 56.99%

市場単価構成比: 0.00%

全仕上り厚100mm 1層施工

標準単価: 1 m2 当り 569.67000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm	53.57%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 H=1 RM-30 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0065

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0049 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,836.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.87%		アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.13%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	1.94%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0066

表層(車道・路肩部)

SPK24040241

単第0 -0049 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.35%

労務構成比: 9.47%

材料構成比: 89.18%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,836.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	81.56%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.06%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0067

下層路盤(車道・路肩部)

SPK24040232

単第0 -0050 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 4.67%

労務構成比:

15.69%

材料構成比:

79.64%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,202.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m	1.87%		モータグレーダ 土工用・排2 ブレード幅3.1m		MTPC00134 MTPT00134
ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m	1.48%		ロードローラ マカダム・排2 運転質量10t締固め幅2.1m		MTPC00135 MTPT00135
<賃>タイヤローラ 質量8～20t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.48%		タイヤローラ 質量8～20t		KTPC00007 KTPT00007
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	7.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.44%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	2.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	0.72%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0068

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 4.67%

労務構成比: 15.69%

材料構成比: 79.64%

市場単価構成比: 0.00%

SPK24040232

単第0 -0050 表

1

標準単価:

m2 当り

1,202.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 40～0mm	78.02%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0069

コンクリート舗装

V0005

單第0 -0051 表

10

m2

当り

t=10cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0052 表

名称・規格など		数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし		1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白		598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm		26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用		26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		37.800	L			
諸雑費		1	式			
*** 合計 ***		1,000	m			
*** 単位当たり ***		1	m			
A=1 C=1 E=1	昼間施工 実線_15cm アスファルトに設置の場合			B=1 D=1 F=1	白色 塗布厚t=1.5mm 時間的制約なし	
G=1 I=1	- -			H=2 J=1	未供用区間に施工する場合 -(全ての費用)	

施工単価表

頁0 -0071

区画線設置(熔融式)

SDT00001

單第0 -0052 表

実線 15cm

1000

m

当日

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

単第0 -0053 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	95.550	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0073

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字 15cm換算

SDT00001

單第0 -0053 表

1000 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

区画線設置(溶融式)

SDT00001

単第0 -0054 表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_45cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	1,785.000	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	78.750	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	78.750	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	85.050	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 ゼブラ_45cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=2 未供用区間に施工する場合 J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0075

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0054 表

ゼブラ 45cm

1000

m

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0055 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0056 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 15.42%

労務構成比:

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

673.26000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	10.49%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	19.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	8.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	23.29%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.83%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0078

鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0056 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当口

機械構成比: 15.42%

勞務構成比：

57.13%

材料構成比: 27.45%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

673.26000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0079

舗装版切断

SPK24040306

単第0 -0057 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 13.36%

労務構成比:

49.56%

材料構成比: 37.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,222.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm	9.09%		コンクリートカッター バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	16.98%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッターブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	33.48%		コンクリートカッターブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.45%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0080

鋪裝版切断

SPK24040306

單第0 -0057 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 13.36%

勞務構成比：

49.56%

材料構成比: 37.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,222.00000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

単第0 -0058 表

機械構成比: 20.80%

労務構成比: 71.28%

材料構成比: 7.92%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,690.80000

1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3	20.80%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)	71.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.92%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工単価表

石塊取壊し
岩塊・玉石 オープンカット 押土無し
機械構成比: 44.26% 労務構成比: 36.73% 材料構成比: 19.01% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040001
障害無し 5,000m3未満

単第0 -0059 表

1
標準単価: 419.28000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	44.26%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	36.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	19.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0083

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 41.69% 労務構成比: 43.88% 材料構成比: 14.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)

単第0 -0060 表
1
標準単価: 2,042.30000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	41.69%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	43.88%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=50 運搬距離14.4km以下(10.9km超)		

施工単価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 18.57% 労務構成比: 72.35% 材料構成比: 9.08% 市場単価構成比: 0.00%

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離2.5km以下(1.5km超)

単第0 -0061 表
1
標準単価: 2,817.70000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	18.57%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.35%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=10 運搬距離2.5km以下(1.5km超)		

施工単価表

石塊運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 45.59%

SPK24040002

DID区間無し 距離3.0km以下(2.0km超)

労務構成比: 39.52%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0062 表

1

標準単価:

m3

当り

736.78000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	45.59%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	39.52%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=9 距離3.0km以下(2.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0086

伐木・伐竹(伐木除根)

伐木(機械施工)

機械構成比: 44.51%

労務構成比: 43.53%

材料構成比: 11.96%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0063 表

1

標準単価:

m2

当り

34.58500

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 山積0.5/平積0.4m3	31.03%		バックハウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 山積0.5/平積0.4m3		MTPC00158 MTPT00158
バックハウ用アタッチメント 切断機能付掴み装置 開口幅880～1,000mm カット最大300～400mm	13.35%		バックハウ用アタッチメント 切断機能付掴み装置 開口幅880～1,000mm カット最大300～400mm		MTPC00161 MTPT00161
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	35.88%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	7.52%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001

施工単価表

頁0 -0087

伐木·伐竹(伐木除根)

SPK24040179

單第0 -0063 表

伐木(機械施工)

1

m2 当り

機械構成比: 44.51%

勞務構成比：

43.53%

材料構成比：

11.96%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

34.58500

[illegible]

施工単価表

運搬(伐木除根)

機械施工 除根作業有り DID区間有り

機械構成比: 59.50%

労務構成比: 29.20%

材料構成比: 11.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,160.30000

SPK24040185

運搬距離5.0km以下(4.0km超)

単第0 -0064 表

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	59.50%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 深あおり・土砂禁止 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00162T1 MTPT00162T1
運転手(一般)	29.20%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.30%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 機械施工 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 除根作業有り D=15 運搬距離5.0km以下(4.0km超)		

設 計 数 量 総 括 表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	計上数量	摘 要
道路改良工事(神村167号線)							
土 工							
	切 土	片 切	砂質土	m ³	659.5	660	土工集計表
		オープン掘削	〃	m ³	149.1	150	土工集計表
		オープン掘削 小規模	〃	m ³	89.1	90	土工集計表
	盛 土	路 床 盛 土	B1-1、B1-2	m ³	11.3	10	土工集計表
		路 体 盛 土	B2-1、B2-2	m ³	3.0	3	土工集計表
	残土処理	残 土	切土 砂質土	m ³	792.7	790	土量配分表
		残 土	切土(小規模) 砂質土	m ³	89.1	90	土量配分表
	法 面 工	切 土 法 面 整 形	砂質土 片 切	m ²	137.6	140	土工集計表
	法面保護工	切 土 法 面	種子散布	m ²	137.6	140	土工集計表
擁 壁 工							
	作業土工	床 掘	砂 質 土	m ³	80.9	80	擁壁工集計表
		埋 戻 D	W1<1,W2<1	m ³	43.9	40	擁壁工集計表
		埋 戻 コン	コンクリート	m ³	1.5	2	擁壁工集計表
		基面整正	砂質土	m ²	53.2	50	擁壁工集計表
		残土処分	砂質土	m ³	32.1	30	土量配分表
	ブロック積工	2号ブロック積擁壁	積ブロック 控35cm 裏コンt=15cm	m ²	183.0	183	擁壁工集計表
			裏込碎石 RC-40	m ³	50.3	50	擁壁工集計表
			2号基礎工 B550 H350	m	37.8	-	擁壁工集計表
			2号基礎工 コンクリート	m ³	5.3	5	擁壁工集計表
	現場打擁壁工	小型重力式擁壁	コンクリート	m ³	3.9	4	擁壁工集計表
			型 枠	m ²	15.7	16	擁壁工集計表


費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	計上数値	積算数値	摘 要
		張コンクリート	コンクリート	m ³	0.6	0.6	擁壁工集計表
		重力式擁壁	コンクリート	m ³	16.0	16	擁壁工集計表
		(GW15ほか)	型 枠	m ²	41.2	-	擁壁工集計表
			基礎砕石 RC-40 t=15cm	m ²	16.5	-	擁壁工集計表
			防護柵補強鉄筋	t	0.021	0.02	擁壁工集計表
		重力式擁壁	コンクリート	m ³	6.3	6	擁壁工集計表
		(GW36)	型 枠	m ²	13.3	-	擁壁工集計表
			基礎砕石 RC-40 t=15cm	m ²	4.9	-	擁壁工集計表
排 水 工							
	作業土工	床 掘	砂 質 土	m ³	17.2	20	排水工集計表
		床 掘 小 規 模	砂 質 土	m ³	19.9	20	排水工集計表
		埋 戻 D	W1<1,W2<1	m ³	17.2	20	排水工集計表
		埋 戻 D 小規模	W1<1,W2<1	m ³	10.5	10	排水工集計表
		埋 戻 コン	コンクリート	m ³	3.3	3	排水工集計表
		基面整正	砂質土	m ²	9.3	9	排水工集計表
		残土処分	砂質土	m ³	6.3	6	土量配分表
	側溝工	L1-B300-H300	現場打ちL型	m	2.1	2	排水工集計表
		PU3-B300-H300	プレキャストU型	m	115.3	115	排水工集計表
		1号自由勾配側溝	プレキャストU型 B300-H1100	m	1.9	2	排水工集計表
	蓋版工	蓋版工	PU3-B300-H300 コンクリート蓋	枚	203.0	203	排水工集計表
		蓋版工	PU3-B300-H300 グレーチング	枚	14.0	14	排水工集計表
		蓋版工	自由勾配側溝300 コンクリート蓋	枚	2.0	2	排水工集計表
	管 渠 工	1号重圧管	プレキャストU型 φ 400	m	7.4	7	排水工集計表
		2号重圧管	プレキャストU型 φ 450	m	12.7	13	排水工集計表
	集水桝工	3号集水桝	現場打ちL型 B1000-L1000-H1600	個	1.0	1	排水工集計表

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	計上数値	積算数値	摘 要
防護柵工							
	防護柵工	ガードレール	Gr-C-2B (コンクリート建込)	m	11.8	12	防護柵工集計表
		ガードレール	Gr-C-4E (土中建込)	m	104.3	104	防護柵工集計表
舗装工							
	アスファルト 舗 装 工	表 層	再生密粒度As (20) t=50	m ²	1,004.9	1,000	舗装工集計表
		上 層 路 盤	RM-30、t=100	m ²	1,004.3	1,000	舗装工集計表
		下 層 路 盤	RC-40、t=150	m ²	1,003.8	1,000	舗装工集計表
	コンクリート 舗 装 工	表 層	コンクリート、t=100	m ²	10.4	10	舗装工集計表
		路 盤	RC-40、t=100	m ²	10.4	10	舗装工集計表
道路 付属物工							
	道路付属物工	ア ス カ ー プ		m	72.6	70	道路付属物工集計表
		デリネーター	H=900	本	8.0	8	道路付属物工集計表
		ポストコーン	H=800	本	4.0	4	道路付属物工集計表
		カーブミラー	一面鏡 φ 800 支柱 φ 76. 3、L=4000	箇所	2.0	2	道路付属物工集計表
		カーブミラー基礎	500×500×600	個	2.0	2	道路付属物工集計表
区画線工							
	区画線工	溶融式区画線	白色実線 W=15cm	m	369.4	369	区画線工集計表
		溶融式区画線	ゼブラ W=45cm	m	13.3	13	区画線工集計表
		溶融式区画線	矢印・文字・記号 W=15cm換算	m	122.0	122	区画線工集計表
構造物 撤去工							
	構造物撤去工	舗装版取切断	アスファルト版 t =5cm	m	11.3	11	構造物撤去工集計表
			コンクリート版 t=10cm	m	10.5	11	構造物撤去工集計表
		舗装版取壊し	アスファルト版 t =5cm	m ²	102.7	100	構造物撤去工集計表
		コンクリート構造物 取壊し	無筋構造物	m ³	53.8	54	構造物撤去工集計表
		石塊取壊し	t =30cm	m ³	6.3	6	構造物撤去工集計表
	殻運搬	殻運搬	アスファルト塊	m ³	5.1	5	構造物撤去工集計表
			コンクリート塊 無筋構造物	m ³	53.8	54	構造物撤去工集計表
			石 塊	m ³	6.3	6	構造物撤去工集計表

[illegible]

土 量 配 分 表

土量の変化率：砂質土 C = 0.90



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計第 5-1-1 表 擁 壁 工 集 計 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
擁壁工						
	作業土工					
		床 掘	砂 質 土	m ³	25.9	計第4-1-1表
		床 掘	砂 質 土	m ³	55.0	計第4-1-2表
		合 計			80.9	
		埋 戻 D	W1<1,W2<1	m ³	14.8	計第4-1-1表
		埋 戻 D	W1<1,W2<1	m ³	29.1	計第4-1-2表
		合 計			43.9	
		埋 戻 コン	コンクリート	m ³	1.5	計第4-1-1表
		合 計			1.5	
		基面整正	砂質土	m ²	30.4	計第4-1-1表
		基面整正	砂質土	m ²	22.8	計第4-1-2表
		合 計			53.2	
	ブロック積工					
		2号ブロック積	積ブロック控35cm 裏コンt=10cm	m ²	183.0	計第5-1表
			裏込碎石 RC-40	m ³	50.3	計第5-1表
			2号基礎工 B520 H300	m	37.8	計第5-1表
			2号基礎工コンク リート	m ³	5.3	構造図より 37.8*1.40/10
	現場打擁壁工					
		小型重力式擁壁	コンクリート	m ³	3.9	計第5-2表
			型 枠	m ²	15.7	計第5-2表
		張コンクリート	コンクリート	m ³	0.6	計第5-2表
		重力式擁壁	コンクリート	m ³	16.0	計第5-3表
		(GW15ほか)	型 枠	m ²	41.2	計第5-3表
			基礎碎石 RC-40 t=15cm	m ²	16.5	計第5-3表
			防護柵補強鉄筋	t	0.021	構造図より 2.986/1000*7本
		重力式擁壁	コンクリート	m ³	6.3	計第5-4表
		(GW36)	型 枠	m ²	13.3	計第5-4表
			基礎碎石 RC-40 t=20cm	m ²	4.9	計第5-4表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計 第 5-2 表 小型重力式擁壁 (SGW27・17・69) 計 算 書											
測 点	距 離	コンクリート			型枠			張コンクリート(HCo)			壁高
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	平 積	断 面	平 均	立 積	
SGW17 水路側		構造図より									
No. 4		0.18			1.14						H=0.54
～ No. 4+7.75	0.80	0.15	0.17	0.14	1.02	1.08	0.9				H=0.48
	2.80	0.09	0.12	0.34	0.68	0.85	2.4				H=0.32
	3.20	0.00	0.05	0.16	0.00	0.34	1.1				H=0.00
SGW17 民地側											
No. 3+14.8 75		0.04			0.36						H=0.17
～ No. 4+7.29	2.22	0.25	0.15	0.33	1.42	0.89	2.0				H=0.67
	0.91	0.22	0.24	0.22	1.31	1.37	1.2				H=0.62
	2.21	0.14	0.18	0.40	0.97	1.14	2.5				H=0.46
	0.81	0.12	0.13	0.11	0.83	0.90	0.7				H=0.39
	2.53	0.06	0.09	0.23	0.49	0.66	1.7				H=0.23
	2.76	0.00	0.03	0.08	0.00	0.25	0.7				H=0.00
SGW69 2号重圧											
No. 4+0.44		1.88			2.42						H=2.12
～ No. 4+1.05	0.95	1.58	1.73	1.64	2.18	2.30	2.2				H=1.91
	0.25	0.00	0.79	0.20	0.00	1.09	0.3				H=0.00
張りコンク リート											
BC. 3								0.00			
N0. 4	2.2							0.08	0.04	0.09	
SP. 3	0.9							0.02	0.05	0.05	
EC. 3	3.0							0.05	0.04	0.12	
	5.7							0.07	0.06	0.34	
小計	31.2			3.85			15.7			0.6	
合計	31.2			3.85			15.7			0.6	

計 第		5-3		表		重力式擁壁(GW15)						計 算 書		
測 点	距 離	コンクリート			型枠			基礎砕石			壁高			
		断 面	平 均	立 積	断 面	平 均	平 積	断 面	平 均	平 積				
4号重力式擁壁														
		構造図より												
BC. 3		0.26			1.06			0.85			H=0.50			
N0. 4	2.15	1.00	0.63	1.35	2.86	1.96	4.2	1.28	1.07	2.3	H=1.35			
SP. 3	0.87	1.40	1.20	1.04	3.60	3.23	2.8	1.45	1.37	1.2	H=1.70			
EC. 3	3.00	1.76	1.58	4.74	4.17	3.89	11.7	1.59	1.52	4.6	H=1.97			
N0. 4+10. 4	5.74	1.16	1.46	8.38	3.18	3.68	21.1	1.35	1.47	8.4	H=1.50			
すり付け工 (N0. 4+1. 0付近右 2 号重圧管吐口) 横断面図より											0Co+Co 0.38+0.66 =1.04			
		1.04			2.70									
SP. 3	0.1	1.04	1.04	0.10	2.70	2.70	0.3							
	0.4	1.04	1.04	0.42	2.70	2.70	1.1							

[illegible]

排水工 集 計 表						
工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	摘 要
排水工						
	作業土工					
		床 掘	砂 質 土	m ³	16.2	計第6-1表
		床 掘	砂 質 土	m ³	1.0	計第6-3表
		合 計		m ³	17.2	
		床 掘	小規模 砂 質 土	m ³	19.9	計第6-2表
		埋 戻 D	W1<1,W2<1	m ³	15.7	計第6-1表
		埋 戻 D	W1<1,W2<1	m ³	1.5	計第6-3表
		合 計		m ³	17.2	
		埋 戻	小規模	m ³	10.5	計第6-2表
		埋 戻 コン	コンクリート	m ³	3.27	計第6-2表
		埋 戻 コン	コンクリート	m ³	0.04	計第6-3表
		合 計		m ³	3.31	
		基面整正	砂質土	m ²	8.2	計第6-1表
		基面整正	砂質土	m ²	38.9	計第6-2表 小規模のため計上しない
		基面整正	砂質土	m ²	1.1	計第6-3表
		合 計		m ²	9.3	
	側溝工					
		L1-B300-H300	現場打ちL型	m	2.1	計第7-1表
		PU3-B300-H300	プレキャストU型	m	115.3	計第7-1表
		1号自由勾配側溝	プレキャストU型 B300-H1100	m	1.9	計第7-1表
	蓋版工					
		蓋版工	PU3-B300-H300 コンクリート蓋	枚	203.0	計第7-3表
		蓋版工	PU3-B300-H300 グレーチング	枚	14.0	計第7-3表
		蓋版工	自由勾配側溝300 コンクリート蓋	枚	2.0	計第7-3表
	管渠工					
		1号重圧管	プレキャストU型 φ 400	m	7.4	計第7-1表
		2号重圧管	プレキャストU型 φ 450	m	12.7	計第7-2表
	集水柵工					
		3号集水柵	B1000-L1000- H1600	個	1.0	計第7-2表

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計 第 7-1 表 排水工延長 計算書

[illegible]

[illegible]

[illegible]


[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

取 付 舗 装



舗装面積 10.4 m²

[illegible]

[illegible]

[illegible]

計 第 11-1 表 区 画 線 工 延 長 計 算 書										
測 点	距 離	白色実線 W=15cm		セブラ W=45cm		矢印・文字・記号 W=15cm換算				備考
		左側	右側	左側	右側	左側	右側			
EC. 2		163.3	183.4							
BC. 3										
No. 4										
SP. 3										
EC. 3										
No. 5										
BC. 4										
SP. 4										
No. 6							61.0			
EC. 4										
No. 6+10.000										
No. 7										
BC. 5										
SP. 5										
EC. 5										
No. 8							61.0			
No. 8+10.000										
No. 9										
No. 9+4.780										
BC. 6										
No. 10										
SP. 6										
EC. 6, BC. 7										
No. 11			22.7		13.3					
SP. 7										
小計		163.3	206.1	0.0	13.3	0.0	122.0			
合計			369.4		13.3		122.0			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]