

中津原浄水場PCB測定等業務委託

質問Q & A

番号	質問事項	福山市上下水道局回答
1	「試料採取のために使用した資材等は、微量PCBの有無の如何にかかわらず、福山上下水道局において保管する」とあります。現地での作業を想定したものと推察いたしますが、小型コンデンサについて、持ち帰って作業することは認められるでしょうか。	小型コンデンサを持ち帰っての作業は認められません。
2	仕様書 6 分析測定方法 について 厚生労働省告示で定められている方法にて行うこと。と記載がございますが、「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定法(第5版)」(2020年10月 環境省通知)による測定方法は実施可能でしょうか？	「低濃度PCB含有廃棄物に関する測定法(第5版)」については、必要になった場合のみ可とします。 尚、仕様書 6 に記載している「厚生労働省告示で定められている方法」の測定方法に加えて、「絶縁油中の微量PCBに関する簡易測定法マニュアル(第3版)」での測定方法も可とします。
3	設計書 4ページ 第2号明細表について 絶縁油中のPCB含有試験 と記載がございますが、分析検体の性状が油以外(固形やグリス状)のものがあつた場合分析費用の変更対象となりますでしょうか？	変更対象とするかは、協議の上、決定します。
4	中津原浄水場内で作業場所を提供頂けるか？	保管場所内に作業場所（2mx3m程度）があります。 作業場所が不足する場合は、協議の上、決定します。
5	作業場所を提供頂ける場合、作業時間、作業日等に制約はあるか？	基本的には、平日の8:30～17:15です。 それ以外の時間となる場合は、協議の上、決定します。
6	作業場所を提供頂ける場合、電力、水道の提供も可能か？	100Vコンセントであれば保管場所内のコンセントが利用可能です。水道については、手洗い程度であれば利用可能です。それ以外の場合は、協議の上、決定します。
7	作業場所を提供頂ける場合、連続した、あるいは断続的な複数日での採取作業を想定するが、機資材等を採取期間中作業場所に置いておくことは可能か？	可能です。
8	検査対象のコンデンサは、既に系統から外されたものか？	全て既に系統から外されたものです。
9	検査対象のコンデンサが既に系統から外されている場合、放電しきっている（帯電していない）ことは確認済みか？	全て放電済みです。