

当初設計

2025年度

赤坂77号線・7-1

福山市 赤坂町 地内

道路改良工事 実施設計書

工 事 概 要	当初設計		第 1 回変更
	工事延長	L=73. 7m	
	道路幅員	W=4. 0m	
	重力式擁壁工	L=10m (V=6m3)	
	ブロック積工	L=29m (A=86m2)	
	側溝工	L=77m	
	集水樹工	N=2基	
	舗装工	A=292m2	
	仮設工	一式	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、道路改良工事（赤坂77号線・7-1）に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和7年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第6節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 交通誘導警備員

- 1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
- 2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
- 3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
- 4 本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。

第3節 熱中症対策

・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。

1 工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13 日間、年末年始6 日間（12月29 日～1月3 日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日及び振替休日を除く3日間とする。）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。

2 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。

3 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。なお、本工事において、上記地上観測所及び観測地点は、「福山」とすることを標準とする。

4 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。

5 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。

6 積算方法は次のとおりとする。

（1）補正方法

ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。ただし、現場管理費率の補正は、「積算寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本通知の補正値を合計し、2%を上限とする。

イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期

ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2

（2）補正値の計算結果は、パーセント表示で少数点3位を四捨五入して2位止めとする。

7 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることが出来る。

8 検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

第4節 任意仮設

・本工事に伴う以下の内容の仮設工は、積算用参考図に見込んでいる。なお、積算用参考図は任意仮設の積算内容を示したものであり、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

・内容：ブロック積工に関する足場工

第5節 建設副産物について

(1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。

1 建設廃棄物処理計画書

- ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）

- ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）

- ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの

- ・各処分場の現地確認写真

- ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し

2 再生資源利用計画書

3 再生資源利用促進計画書

(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。

1 再生資源利用実施書

2 再生資源利用促進実施書

3 建設廃棄物処理実施書

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し

（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

- ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第6節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。

- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

- ・実施伝票は原本を提出すること。

第7節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。

- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。

- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。

- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。

- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

第2節 福山市週休2日適用工事について

本工事は、持続可能な建設産業に向けた労働環境の改善を目的とする週休2日適用工事の対象工事です。詳細については、別紙（土木関連工事における福山市週休2日適用工事の実施について）によるものとします。

土木関連工事における福山市週休2日適用工事の実施について

- 1 福山市週休2日適用工事の実施に係る用語の定義は次の各号に定めるものとする。
 - (1) 「週休2日」とは、次のアからウまでに定める区分に応じ、各条件を満たすものをいう。
 - ア 「完全週休2日(土日)」とは、対象期間の全ての週(原則として、土曜日から金曜日までの7日間とする。以下同じ。)毎に現場閉所又は現場休息(以下「現場閉所等」という。)を原則として土曜日及び日曜日に指定し、1週間に2日以上現場閉所等を行うものをいう。
 - イ 「月単位の週休2日」とは、対象期間内の全ての月毎に現場閉所等の日数が、4週8休(現場閉所等の割合が28.5%(8日/28日)以上のものをいう。以下同じ。)以上であるものをいう。
 - ウ 「通期の週休2日」とは、対象期間内において現場閉所等の日数が4週8休以上のものをいう。
 - (2) 「現場閉所」とは、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。
 - (3) 「現場休息」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて1日を通して現場作業が無い状態をいう。
 - (4) 「対象期間」とは、工事着手日(準備期間(契約上の工事の始期から現場事務所などの設置、測量、本体工事又は仮設工事のいずれか最も早い日までの期間をいう。)を除く。)から工事の完成日(後片付け期間(契約図書に基づく工事目的物の施工が全て完了し、余剰資材等の撤去、現場の清掃等、工事の完成検査を受けるために必要な作業を行う期間をいう。)を除く。)までの期間をいう。ただし、次の期間は対象期間から除くものとする。
 - ア 年末年始6日間及び夏季休暇3日間
 - イ 工場製作のみが行われている期間
 - ウ 災害時の緊急対応その他受注者の責めによらず、休工又は現場作業を余儀なくされた期間
 - (5) 「発注者指定型」とは、週休2日適用工事として発注者が指定するものをいう。
 - (6) 「受注者希望型」とは、受注者が工事着手前に、発注者に対して週休2日適用工事として取り組む旨を申し出たものをいう。
- 2 週休2日は、次のアからウまでに定める区分に応じ、各号に定めるところにより実施するものとする。
 - ア 完全週休2日(土日)
 - 1 (1)アに定めるところにより実施するものとする。ただし、対象期間内のうち、日数が7日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行うことで実施できるものとする。
 - イ 月単位の週休2日
 - 1 (1)イに定めるところにより実施するものとする。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の現場閉所等では4週8休に満たない月又は日数が28日に満たない月においては、当該

月の対象期間内の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行うことにより実施できるものとする。

ウ 通期の週休2日

1 (1)ウに定めるところにより実施するものとする。

- 3 受注者は、受注した工事が発注者指定型の場合は、工事着手までに監督員に対し、実施する週休2日の区分について申し出るとともに、現場閉所（現場休息）計画表兼実績表（様式1）（以下「計画表」という。）を提出するものとする。
- 4 受注者は、受注した工事が受注者希望型の場合は、工事着手までに監督員に対し、週休2日実施の有無及び実施する週休2日の区分について申し出るとともに、実施する場合は計画表を提出するものとする。なお、工事着手前に週休2日を実施しない旨を申し出た場合は、工事着手後の週休2日を実施する旨の申出は受け付けないものとする。
- 5 受注者は、天候を理由として現場閉所等を行う場合のほか、次に掲げる場合は、監督員との協議により工事着手後であっても週休日を変更することができるものとする。
 - (1) 品質管理、安全管理等のため作業を継続して行う必要がある場合
 - (2) その他工程の都合上やむを得ない場合
- 6 受注者は、当該工事が週休2日適用工事である旨を標示板の見えやすい位置に記載して工事現場に設置しなければならない。この場合において、記載内容は、別記様式に定めるものを基本とするものとする。
- 7 受注者は、計画表に現場閉所等の状況を記入し、現場閉所等の状況が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等をいう。）とともに毎月7日（7日が閉庁日の場合は翌開庁日）まで及び工事完成後速やかに、工事打合せ簿により監督員に提出し、確認を受けるものとする。
- 8 週休2日を理由とする工期延長については、認めないものとする。
- 9 受注者は、週休2日を実施できなくなった場合は、速やかにその旨及び理由を工事打合せ簿により監督員に報告するものとする。
- 10 発注者指定型の工事の経費の補正は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土木工事

月単位の週休2日の経費を見込んで発注し、現場閉所等の実績に基づき、完全週休2日（土日）を達成したと認めた場合は、完全週休2日（土日）の補正係数を適用して変更契約し、月単位の週休2日を達成できなかった場合は、月単位の週休2日の補正係数を除いて変更契約を行うものとする。

(2) 港湾工事

月単位の週休2日の経費を見込んで発注し、現場閉所等の実績に基づき、月単位の週休2日を達成できなかった場合は、月単位の週休2日の補正係数を除いて変更契約を行うものとする。

- 11 受注者希望型の工事の経費の補正は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土木工事

週休2日の経費は見込まず発注し、現場閉所等の実績に基づき、達成した週休2日の区分に応じて完全週休2日（土日）（港湾工事を除く。）又は月単位の週休2日の補正係数を適用して変更契約を行うものとする。

(2) 港湾工事

週休2日の経費は見込まず発注し、現場閉所等の実績に基づき、月単位の週休2日を達成したと認めるとき、当該週休2日の補正係数を適用して変更契約を行うものとする。

12 土木工事（港湾工事を含む。）に係る経費の補正については、次の各号に掲げる現場閉所等の実績に基づき、当該各号に定める補正係数、別表土木工事市場単価の補正係数（港湾工事を除く。）及び土木工事標準単価の補正係数の表に定める補正係数を用いるものとする。ただし、港湾工事（港湾土木請負工事積算基準を適用した工事）については、月単位の週休2日を達成した場合に限り、第2号に定める補正係数及び別表港湾工事市場単価の補正係数の表に定める補正係数により、経費の補正を行うものとする。

(1) 完全週休2日（土日）

ア 労務費	1.02
イ 共通仮設費	1.02
ウ 現場管理費	1.03

(2) 月単位の週休2日

ア 労務費	1.02
イ 共通仮設費	1.01（港湾工事を除く。）
ウ 共通仮設費	1.02（港湾工事に限る。）
エ 現場管理費	1.02（港湾工事を除く。）
オ 現場管理費	1.03（港湾工事に限る。）

13 12(1)ア及び12(2)アに規定する労務費に係る補正対象は、公共工事設計労務単価、電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工及び港湾請負工事積算基準に係る標準賃金（船舶製作工を除く。）とする。

14 土木工事については、完全週休2日（土日）又は月単位の週休2日を達成したとき、港湾工事については、月単位の週休2日を達成したときに工事成績評定表の「工程管理」及び「創意工夫」において評価するものとする。

15 週休2日を達成できなかった場合であっても、工事成績評定は減点しない。

16 計画表その他の提出資料に虚偽の記載等を行った場合は、指名除外措置の対象となる場合がある。

別表

土木工事市場単価の補正係数（港湾工事を除く。）

名称	区分	補正係数	
		月単位 の週休２日	完全 週休２日 (土日)
鉄筋工		1.02	1.02
ガス圧接工		1.01	1.01
インターロッキングブロック工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードレール）	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（ガードパイプ）	設置	1.00	1.00
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（横断・転落防止柵）	設置	1.02	1.02
	撤去	1.02	1.02
防護柵設置工（落石防護柵）		1.01	1.01
防護柵設置工（落石防止網）		1.01	1.01
道路標識設置工	設置	1.00	1.00
	撤去・移設	1.01	1.01
道路付属物設置工	設置	1.01	1.01
	撤去	1.02	1.02
法面工		1.01	1.01
吹付砕工		1.01	1.01
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		1.01	1.01
道路植栽工		1.02	1.02
公園植栽工		1.02	1.02
橋梁用伸縮継手装置設置工		1.01	1.01
橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工		1.02	1.02
橋面防水工		1.01	1.01
薄層カラー舗装工		1.00	1.00
グルーピング工		1.00	1.00
軟弱地盤処理工		1.01	1.01
コンクリート表面処理工 （ウォータージェット工）		1.01	1.01
硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.01
リブ付硬質塩化ビニル管設置工		1.01	1.01
砂基礎工	人力施工	1.02	1.02
	機械施工	1.02	1.02
碎石基礎工	人力施工	1.02	1.02
	機械施工	1.02	1.02
組立マンホール設置工		1.01	1.01
小型マンホール工		1.00	1.00
取付管及びます設置工	ます設置工	1.00	1.00
	取付管布設及び支管取付工	1.01	1.01

港湾工事市場単価の補正係数

名称	補正係数
	月単位 の週休2日
底面工	1.01
マット工（アスファルトマット設置・ゴム系マット設置）	1.00
支保工	1.02
足場工	1.01
鉄筋工	1.02
吊鉄筋工	1.02
型枠工	1.02
コンクリート打設工（ポンプ車打設）	1.02
コンクリート打設工（ポンプ車打設以外）	1.02
止水板工	1.02
上蓋工	1.02
伸縮目地工	1.01
係船柱取付	1.02
防舷材取付	1.02
車止・縁金物取付	1.02
係船柱撤去	1.02
防舷材撤去	1.02
車止撤去	1.02
電気防食取付	1.02
防砂目地板取付工（陸上施工）	1.02
防砂目地板取付工（水中施工）	1.02
吸出し防止工（陸上施工・海上施工）	1.02
港湾構造物塗装工（係船柱・車止・縁金物）	1.01
ペトロラタム被覆	1.02
現場鋼材溶接・切断工（陸上施工・海上施工）	1.02
現場鋼材溶接・切断工（水中施工）	1.02
かき落とし工	1.02
汚濁防止膜設置・撤去・移設	1.01
汚濁防止枠設置・撤去	1.01
灯浮標設置・撤去	1.01
汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船あり・水中目視点検）	1.00
汚濁防止膜保守管理（海上目視点検作業船なし）	1.02
異形ブロック製作型枠工	1.02
異形ブロック製作コンクリート打設工	1.02
異形ブロック製作給熱養生	1.01

土木工事標準単価の補正係数

名称	区分	補正係数	
		月単位 の週休２日	完全 週休２日 (土日)
区画線工		1.02	1.02
高視認性区画線工		1.02	1.02
橋梁塗装工		1.01	1.01
構造物とりこわし工	機械	1.01	1.01
	人力	1.02	1.02
コンクリートブロック積工		1.02	1.02
排水構造物工		1.02	1.02

(1)

ご協力をお願いします	
週休2日適用工事	
〇〇〇〇〇を なおしています	
〇〇年〇〇月まで	
時間帯〇:〇〇~〇:〇〇	
〇〇〇〇工事	
発注者	福山市 〇〇〇〇課
	電話 000-000-0000
施工者	〇〇〇〇建設株式会社
	電話 000-000-0000

(2)

週休2日適用工事
この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、週休2日の確保に取り組む工事です。
発注者：福山市〇〇〇〇〇〇課
受注者：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
(A3サイズ以上)

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-07.09.01(0)		凡例 Co … コンクリート As … アスファルト DT … ダンプトラック BH … バックホウ CC … クローラクレーン TC … トラッククレーン RTC… ラフテレーンクレーン
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101 レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101 レベル3
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】	1	式			Y1E01010101 レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	250	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
路体盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
路体(築堤)盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010301 レベル4
路肩盛土 施工幅員2.5m未満	9	m3			SPK25040004 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路体(築堤)盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010301レベル4
路外盛土 施工幅員2.5m未満	1	m3			SPK25040004 00 単第0 -0003 表
路床盛土工	1	式			Y1E010105 レベル3
路床盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	30	m3			SPK25040005 00 単第0 -0004 表
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	10	m3			SPK25040005 00 単第0 -0005 表
法面整形工	1	式			Y1E010107 レベル3
法面整形(切土部) 【現場制約の有無,土質】		m2			Y1E01010701レベル4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	60	m2			SPK25040025 00 単第0 -0006 表

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
法面整形(盛土部) 【法面締固めの有無,現場制約の有無】		m2			Y1E01010702レベル4
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	30	m2			SPK25040025 00 単第0 -0007 表
残土処理工					Y1E010110 レベル3
土砂等運搬 【土質】	1	式			Y1E01011002レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)	210	m3			SPK25040002 00 単第0 -0008 表
残土等処分		m3			Y1E01011003レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
発生土処分費	210	m3			F0001 00
擁壁工	1	式			Y1E0106 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
作業土工					Y1E010601 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】		m3			Y1E01060102 レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040015 00
	10	m3			単第0 -0009 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01060103 レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040020 00
	6	m3			単第0 -0010 表
場所打擁壁工(構造物単位)					Y1E010605 レベル3
	1	式			
小型擁壁 【高さ,本体Co規格,施工歩掛項目】		m3			Y1E01060501 レベル4
小型擁壁 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎碎石有り					SPK25040070 00
	6	m3			単第0 -0011 表
石・ブロック積(張)工					Y1E0107 レベル2
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
作業土工					Y1E010701 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】		m3			Y1E01070102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040015 00
	30	m3			単第0 -0009 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)					SPK25040020 00
	20	m3			単第0 -0010 表
Coブロック工(Coブロック積)					Y1E010703 レベル3
	1	式			
2号ブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB					SDT00039 00
	38	m2			単第0 -0012 表
胴込・裏込材(碎石) 【碎石規格】		m3			Y1E01070308レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	16	m3			SPK25040046 00 単第0 -0013 表
基礎材 【基礎材規格,敷厚】		m			Y1E01070303レベル4
2号基礎工	8	m			V2001 00 単第0 -0014 表
小口止コンクリート 【Co規格】		箇所			Y1E01070314レベル4
2号小口止め No.1	1	箇所			V2002 00 単第0 -0016 表
2号小口止め No.1+8.70	1	箇所			V2003 00 単第0 -0018 表
3号ブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	48	m2			SDT00039 00 単第0 -0012 表
胴込・裏込材(碎石) 【碎石規格】		m3			Y1E01070308レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	15	m3			SPK25040046 00 単第0 -0013 表
基礎材 【基礎材規格,敷厚】		m			Y1E01070303レベル4
1号基礎工	21	m			V3001 00 単第0 -0019 表
小口止コンクリート 【Co規格】		箇所			Y1E01070314レベル4
1号小口止め No.3+11.75	1	箇所			V3002 00 単第0 -0020 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	30	m3			SPK25040015 00 単第0 -0009 表

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK25040020 00 単第0 -0010 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 【U型側溝規格】		m			Y1E01090301レベル4
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	44	m			V4001 00 単第0 -0021 表
U型側溝(ブロック積1:0.3) 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	21	m			V4002 00 単第0 -0023 表
U型側溝(ブロック積1:0.4) 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	9	m			V4003 00 単第0 -0026 表
横断側溝 【管規格】		m			Y1E01090302レベル4
横断溝	4	m			V4004 00 単第0 -0027 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管渠工					Y1E010904 レベル3
	1	式			
ヒューム管(B形管) 【管規格】		m			Y1E01090402レベル4
ヒューム管(B形管) 据付 管径300mm 固定基礎無し 外圧管1種	0.8	m			SPK25040091 00
集水桝・マンホール工					単第0 -0032 表 Y1E010905 レベル3
	1	式			
プレキャスト集水桝 【桝規格】		箇所			Y1E01090504レベル4
1号集水桝 G2-B500-L500-H500	1	箇所			V4005 00
					単第0 -0033 表
3号集水桝 G2-B700-L700-H2100	1	箇所			V4006 00
					単第0 -0036 表
構造物撤去工					Y1E0112 レベル2
	1	式			
構造物取壊し工					Y1E011206 レベル3
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1E01120601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	0.2	m3			SDT00031 00 単第0 -0041 表
運搬処理工	1	式			Y1E011216 レベル3
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	0.2	m3			SPK25040155 00 単第0 -0042 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻処分費	0.5	t			F0002 00
舗装工	1	式			Y1E0113 レベル2

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装打換え工					Y1E011301 レベル3
	1	式			
上層路盤工 【材料規格】		m2			Y1E01130101レベル4
上層路盤(車道・路肩部) RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工	292	m2			SPK25040237 00 単第0 -0043 表
下層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1A01110601レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	292	m2			SPK25040235 00 単第0 -0044 表
仮設工					Y1E0115 レベル2
	1	式			
任意仮設					Y1E011501 レベル3
	1	式			
任意仮設 【施工幅員】		式			Y1E01150101レベル4
任意仮設					V5001 00
	1	式			単第0 -0045 表

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
* * 直接工事費 * *					
#0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 共通仮設費計 * *					
* * 純工事費 * *					
現場管理費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					
* * 工事原価 * *					
一般管理費率分					前払補正率...
計算情報..... 対象額..... 率.....					
契約保証費					
計算情報..... 対象額..... 率.....					当初請対額 当初対象額


本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
* * 工事価格 * *					
* * 消費税相当額 * *					
計算情報.....					
対象額.....					
率.....					
* * 工事費計 * *					
* * 契約保証費計 * *					

位置図 S=1/10,000

図面番号	1 / 12	縮 尺	図 示
工 種	道路改良工事		
種 別	位 置 図	番 号	1 / 1
路 線 名	赤 坂 7 7 号 線 ・ 7 - 1		
工事箇所	福山市 赤坂町 地内		
福 山 市			



図面番号	4 / 12	縮 尺	図 示	
工 程	道 路 改 良 工 事			
種 別	標準断面図		番 号	1 / 1
路 線 名	赤坂77号線・7-1			
工事箇所	福 山 市 赤 坂 町 地 内			
福 山 市				


標準横断面図

S=1:50

道路規格と舗装構成

道 路 規 格	第 3 種 第 5 級		
設計速度	V = 20 km/h		
標準幅員構成	W = 4.00 m		
直線部の横断勾配	---- %		
最大片勾配	---- %		
交通の区分	T < 100		
設計 C B R	8 %以上		
目標とする値	TA = 11		
舗 装 構 成	舗装厚	等値換算係数	T A 値
表層基層工(再生密粒度As)	5 cm	1.00	5.00
上層路盤工(再生粒調碎石)	10 cm	0.35	3.50
下層路盤工(再生切込碎石)	10 cm	0.25	2.50
計	25 cm		11.00

BC-1付近




※ΔH：ブロック積の前面に水路を設ける場合は根入れを0.50mとする。
その他は 0.30m程度の根入れとする。

E (SE)=床掘 (礫質土)
Fu (D)=埋戻 (D)
K (SE)= 基面整正 (礫質土)

DL=50.00

BC-3付近



※ΔH：ブロック積の前面に水路を設ける場合は根入れを0.50mとする。
その他は 0.30m程度の根入れとする。

E (SE)=床掘 (礫質土)
Fu (D)=埋戻 (D)

E (SE)=床掘 (礫質土)
Fu (D)=埋戻 (D)

DL=50.00


凡 例

記 号	種 別
C1 (SE)	掘削 片切 (砂質土)
C1 (表土)	掘削 片切 (表土)
C (As)	アスファルト舗装取壊し
C (Co)	コンクリート取壊し 無筋構造物
C (Co鉄)	コンクリート取壊し 鉄筋構造物
B1	路床盛土
B2	路体盛土
B3	路肩盛土
B4	路外盛土
盛土施工幅区分	
a	W<2.5m
b	2.5≤W<4.0m
c	W≥4.0m
L' (SE)	法面整形 (礫質土)
L'	法面整形 (盛土)
E (SE)	床掘 (礫質土)
Fu (C)	埋戻 (C)埋戻し 1.0m≤W1<4.0m , W2<1.0m
Fu (D)	埋戻 (D) " W1<1.0m , W2<1.0m
Fu	小規模
K (SE)	基面整正 (礫質土)
車道舗装	
W1	表層 (再生密粒度アスコン)
W2	上層路盤 (再生粒度調整碎石RM-30)
W3	下層路盤 (再生切込碎石 RC-30)

舗装構成図

S=1:10

車道舗装




図面番号	5 / 12	縮尺	図示	
工種	道路改良工事			
種別	横断図	番号	1 / 3	
路線 河川名	赤坂77号線・7-1			
工事箇所	福山市赤坂町地内			
福 山 市				


NO. 0 ~ EC-1

設計年月 2025年9月

※この図面は縮小しています：A1→A3



横断面図 S=1/100









図面番号	6 / 12	縮尺	図示	
工種	道路改良工事			
種別	横断図	番号	2	3
路線 河川	名 赤坂77号線・7-1			
工事箇所	福山市赤坂町地内			
福 山 市				

NO. 2 ~ NO. 4

設計年月 2025年9月







※この図面は縮小しています：A1→A3



D=12.569

NO. 4

GH=52.00
FH=51.07









図面番号	7 / 12	縮 尺	図 示
工 種	道 路 改 良 工 事		
種 別	横 断 図	番 号	3 / 3
路 線 名	赤坂77号線・7-1		
工事箇所	福 山 市 赤 坂 町 地 内		
福 山 市			

BC-3 ~ EP

設計年月 2025年9月

※この図面は縮小しています：A1→A3




図面番号	8 / 12	縮 尺	図 示		
工 種	道 路 改 良 工 事				
種 別	構 造 図			番 号	1 / 2
路 線 河 川	赤坂77号線・7-1				
工事箇所	福 山 市 赤 坂 町 地 内				
福 山 市					

設計年月 2025年9月
※この図面は縮小しています：A1→A3

PU3-B300-H300


S=1:20



数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
基礎砕石	RC-40	m ³	0.560
敷モルタル	1:3	m ³	0.108
側 溝	PU3-B300-H300	個	5

ベンチフリューム250


S=1:20



数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
ベンチフリューム側溝	B250-H175	m	10.000
床 掘		m ³	3.0
埋 戻	種別D	m ³	1.0
基 面 整 正		m ²	3.1

PU3-B300-H300
ブロック積 (1:0.3)


S=1:20



数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
基礎砕石	RC-40	m ³	0.540
敷モルタル	1:3	m ³	0.108
コンクリート	σ28=18N/mm ²	m ³	0.175
側 溝	PU3-B300-H300	個	5

PU3-B300-H300
ブロック積 (1:0.4)

S=1:20



数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
基礎砕石	RC-40	m ³	0.540
敷モルタル	1:3	m ³	0.108
コンクリート	σ28=18N/mm ²	m ³	0.21
側 溝	PU3-B300-H300	個	5

HPΦ150


S=1:20



数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
ヒューム管	Φ150	m	10.000

HPΦ300


S=1:20



数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
ヒューム管	Φ300	m	10.000

横 断 溝


S=1:20



数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σ28=18N/mm ²	m ³	2.100
型 枠		m ²	22.000
基礎砕石	RC-40	m ²	7.000
グレーチング蓋	T-14	枚	10.0
床 掘		m ³	7.0
埋 戻	種別D	m ³	4.0

アスカーブ

S=1:10




数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
細粒度アスコン	13mm	m ³	0.225
タックコート	PK-4, 0.41/m ²	m ²	2.000


図面番号	9 / 12	縮 尺	図 示	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	構 造 図		番 号	2 / 2
路 線 河 川 名	赤坂77号線・7-1			
工事箇所	福 山 市 赤 坂 町 地 内			
福 山 市				

設計年月 2025年9月
※この図面は縮小しています：A1→A3

1号集水樹
G2-B500-L500-H500
S=1:20




A-A断面




数量表		1箇所当り	
名称	規格	単位	数量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.260
型枠		m ²	2.780
基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	0.810
床掘		m ³	1.1
埋戻	種別D	m ³	0.9
グレーチング蓋	500×500 T-14 110° 開閉	枚	1.0

3号集水樹
G2-B700-L700-H2100
S=1:20




A-A断面




数量表		1箇所当り	
名称	規格	単位	数量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	1.665
型枠		m ²	15.819
基礎碎石	RC-40 t=200	m ²	1.440
床掘		m ³	6.1
埋戻	種別C	m ³	4.0
1号縞鋼板蓋	t=3.2mm	枚	2.0
足掛金具		本	5.0


足掛金具詳細図
S=1/10



2号集水樹
G2-B500-L500-H700
S=1:20




A-A断面



数量表		1箇所当り	
名称	規格	単位	数量
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	m ³	0.337
型枠		m ²	3.973
基礎碎石	RC-40 t=150	m ²	0.810
床掘		m ³	1.8
埋戻	種別D	m ³	1.4
基面整正		m ²	0.8
グレーチング蓋	500×500 T-14 110° 開閉	枚	1.0
せき板用溝	SUS304 L=664mm C-H40×B20×t3	本	2.0

1号縞鋼板蓋
S=1:20



数量表		1枚当り	
種別	規格別	単位	数量
縞鋼板	t=3.2mm	kg	10.854
等辺山形鋼	L=50*50*4	kg	4.284
丸鋼		kg	0.624


図面番号	10 / 12	縮 尺	図 示	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	ブロック積擁壁工展開図		番 号	1 / 2
路 線 名	赤坂77号線・7-1			
工事箇所	福 山 市 赤 坂 町 地 内			
福 山 市				

ブロック積擁壁工展開図 (1/2)
S=1:50

2号ブロック積擁壁 (1:0.4)
(No. 1+0.30~No. 1+8.40区間 右側)


2号ブロック積擁壁
S=1:50

設計年月 2025年9月
※この図面は縮小しています：A1→A3





数 量 表		箇所当り	
測 点	コンクリート (m3)	型 枠 (m2)	
No. 1 (右)	1.114	3.715	


2号小口止工
(No. 1+8.70)
S=1:50



数 量 表		箇所当り	
測 点	コンクリート (m3)	型 枠 (m2)	
No. 1+8.70 (右)	0.687	2.290	



2号基礎工
S=1:20



数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	18N/mm2	m3	1.360
型 枠	小型構造物	m2	4.500
基 礎 砕 石	RC-40, t=100	m2	7.500


図面番号	11 / 12	縮 尺	図 示	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	ブロック積擁壁工展開図	番 号	1 / 2	
路 線 河 川 名	赤坂77号線・7-1			
工事箇所	福 山 市 赤 坂 町 地 内			
福 山 市				

ブロック積擁壁工展開図 (2/2)
S=1:50


3号ブロック積擁壁 (1:0.3)
(No. 3+12.05~No. 4+15.60区間 右側)

設計年月 2025年9月
※この図面は縮小しています：A1→A3


DL=50.0



3号ブロック積擁壁
S=1:50




1号小口止工
(No. 3+11.75, No. 4+15.97)
S=1:50



数 量 表		箇所当り	
測 点	コンクリート (m3)	型 枠 (m2)	
No. 3+11.75 (右)	0.148	0.493	
No. 4+15.97 (右)	0.148	0.493	

1号基礎工
S=1:20



数 量 表		10m当り	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.140
型 枠		m2	4.000
基 礎 砕 石	RC-40	m2	7.200


図面番号	12 / 12	縮 尺	図 示	
工 種	道 路 改 良 工 事			
種 別	コンクリート擁壁工展開図		番 号	1 / 1
路 線 名	赤坂77号線・7-1			
工事箇所	福 山 市 赤 坂 町 地 内			
福 山 市				

1号コンクリート擁壁展開図

S=1:50



小型重力式擁壁工
(No. 4+3.00~No. 6+2.10区間 左側)

設計年月 2025年9月
※この図面は縮小しています：A1→A3



1号コンクリート擁壁
SGW69

S=1:20



以下参考図書

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 26.01% 労務構成比: 62.89% 標準
SPK25040001
材料構成比: 11.10% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0001 表
1
標準単価: 1,241.00000 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0002

路肩盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK25040004

単第0 -0002 表

1
標準単価: m3 当り
6,722.70000

0.66% 労務構成比: 99.11% 材料構成比: 0.23% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.66%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0003

路外盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK25040004

単第0 -0003 表

1
標準単価: m3 当り
6,722.70000

0.66% 労務構成比: 99.11% 材料構成比: 0.23% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.66%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.70%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.41%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0004

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比:

SPK25040005

単第0 -0004 表

1
標準単価: m3 当り
6,824.80000

0.76% 労務構成比: 98.98% 材料構成比: 0.26% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8~1.1t	0.76%		振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.64%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0005

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPK25040005

単第0 -0005 表

1
標準単価： m3 当り
901.19000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.65%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.62%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)	67.85%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0006

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 9.24% 労務構成比: 81.28% 材料構成比: 9.48% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 918.97000

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第0 -0006 表
1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	9.24%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

法面整形

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し

機械構成比: 11.64%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 76.42%

材料構成比: 11.94%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0007 表

1

標準単価:

m2

当り

729.97000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	11.64%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	31.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.10%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=1 法面締固め有り D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0008

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 26.52%

SPK25040002

DID区間無し 距離2.5km以下(1.5km超)

労務構成比: 61.90%

材料構成比: 11.58%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0008 表

1

標準単価:

m3 当り

1,334.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	26.52%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	61.90%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.58%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=12 距離2.5km以下(1.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0009 表

1
標準単価: m3 当り
2,247.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0010

埋戻し
土砂

SPK25040020
上記以外(小規模)

単第0 -0010 表

1
標準単価:

m3 当り
4,063.80000

機械構成比: 8.87%

労務構成比: 87.15%

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	8.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg	0.60%		タンパ及びランマ ランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	50.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.35%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.77%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0011

埋戻し

土砂

機械構成比: 8.87%

勞務構成比： 87.15%

上記以外(小規模)

材料構成比: 3.98%

市場単価構成比: 0.00%

單第0 -0010 表

1
標準単価：

m3 当り
4,063.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

小型擁壁 SPK25040070 単第0 -0011 表
 擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下 18-8-40BB 基礎碎石有り 1 m3 当り
 機械構成比: 4.37% 労務構成比: 73.66% 材料構成比: 21.97% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 97,710.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t	3.46%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	22.78%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.88%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.60%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	21.42%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0013

小型擁壁

SPK25040070

单第0 -0011 表

擁壁平均高さ0.8m以上1.0m以下

18-8-40BB 基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比:	4.37%	労務構成比:	73.66%	材料構成比:	21.97%	市場単価構成比:	0.00%
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------

標準単価： 97,710.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039

単第0 -0012 表

18-8-40BB

1

m2

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=2 小型車割増有 H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m) K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし					

施工単価表

頁0 -0015

コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック

SDT00039

單第0 -0012 表

m2 当り

18-8-40BB

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

胴込・裏込材(砕石)

SPK25040046

単第0 -0013 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

労務構成比: 67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

7,183.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	9.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	35.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm 小型車割増有	18.87%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.13%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0017

胴込・裏込材(碎石)

SPK25040046

單第0 -0013 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 9.31%

勞務構成比：

67.69%

材料構成比: 23.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,183.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

2号基礎工

V2001

單第0 -0014 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

単第0 -0015 表

18-8-40BB

基礎砕石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

労務構成比:

67.80%

材料構成比:

30.11%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

81,736.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	1.47%		バックハウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.62%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.74%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	17.98%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.22%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	10.17%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.85%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0020

現場打基礎コンクリート

SPK25040050

單第0 -0015 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 2.09%

勞務構成比：

67.80%

材料構成比: 30.11%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

81,736.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

2号小口止め

V2002

單第0 -0016 表

箇所 当り

No. 1

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

現場打小口止コンクリート

SPK25040051

単第0 -0017 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.83% 労務構成比: 68.15% 材料構成比: 30.02% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 72,749.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.83%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.77%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.44%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.83%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.04%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

頁0 -0023

現場打小口止コンクリート

SPK25040051

單第0 -0017 表

18-8-40BB

一般養生

1

m3 当り

機械構成比: 1.83%

勞務構成比：

68.15%

材料構成比: 30.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

72,749.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

2号小口止め

V2003

單第0 -0018 表

箇所 当り

No. 1+8.70

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

1号基礎工

V3001

單第0 -0019 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

1号小口止め
No.3+11.75

V3002

單第0 -0020 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

U型側溝

V4001

單第0 -0021 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

300A[300 × 300 × 2000]

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

U型側溝（ブロック積1:0.3）
落ちふた式U形側溝（JIS A 5372）3種

V4002
300A[300 × 300 × 2000]

單第0 -0023 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0025 表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.68% 材料構成比: 71.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 30,615.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.85%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.30%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.58%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.32%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

頁0 -0032

U型側溝（ブロック積1:0.4）
落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

V4003
300A[300 × 300 × 2000]

單第0 -0026 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

横断溝

V4004

單第0 -0027 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

コンクリート

SPK25040157

単第0 -0028 表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00%

労務構成比: 41.15%

材料構成比: 58.85%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

36,756.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159

単第0 -0029 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 9,147.60000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
型わく工		44.28%		型わく工			RTPC00010 RTPT00010
普通作業員		30.82%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		11.86%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)			ER009
積算単価				積算単価			EP001
A=1 C=1	一般型枠 -(全ての費用)			B=2	小型構造物		

施工単価表

頁0 -0036

基礎碎石

SPK25040034

単第0 -0030 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.04% 労務構成比:

74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,335.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.01%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.04%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	13.95%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm 小型車割増有	16.17%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.66%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0037

基礎碎石

SPK25040034

單第0 -0030 表

碎石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.04% 労務構成比: 74.10%

材料構成比: 20.86%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：¹

m2 当り

1,335.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

蓋版

SDT00017

單第0 -0031 表

蓋版(各種) 40<重量 170

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

ヒューム管(B形管)

SPK25040091

単第0 -0032 表

据付 管径300mm 固定基礎無し

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 3.57%

労務構成比:

44.13%

材料構成比:

52.30%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

12,526.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	3.19%		バックホウ(クローラ型)(後方超小旋回型) クレーン機能付 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		KTPC00067 KTPT00067
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	18.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	9.22%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	7.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	4.51%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
遠心力鉄筋コンクリート管(JISA5372) 外圧管,B形1種,呼び径300,長さ2,000 参考質量165kg	49.94%		ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm		TTPC00109 TTPT00109
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0040

ヒューム管(B形管)

SPK25040091

单第0 -0032 表

据付 管径300mm 固定基礎無し

外圧管1種

1 m 当り

機械構成比: 3.57% 勞務構成比:

44.13%

材料構成比: 52.30%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

12,526.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

1号集水枰
G2-B500-L500-H500

V4005

單第0 -0033 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0034 表

18-8-40BB

0.24m3を超え0.26m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

労務構成比: 88.42%

材料構成比: 11.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

46,977.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.08%		バックハウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工	35.04%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	29.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.33%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.76%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	11.14%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD00010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.08%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0043

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

單第0 -0034 表

18-8-40BB

0.24m³を超え0.26m³以下

1

箇所 当り

機械構成比: 0.08%

勞務構成比: 88.42%

材料構成比: 11.50%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

46,977.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

SDT00017

單第0 -0035 表

1枚当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

3号集水枰
G2-B700-L700-H2100

V4006

單第0 -0036 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0037 表

18-8-40BB

1.61m3を超え1.70m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.02%

労務構成比:

82.20%

材料構成比:

16.78%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

218,920.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	0.91%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	0.06%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	33.43%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	21.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.97%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	15.97%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003

施工単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

SPK25040104

単第0 -0037 表

18-8-40BB

1.61m3を超え1.70m3以下

1

箇所 当り

機械構成比: 1.02%

労務構成比: 82.20%

材料構成比: 16.78%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

218,920.00000

代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		0.51%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			E9999
A=3 D=1 F=2	18-8-40BB バックハウ(クレーン機能付)打設 小型車割増有			C=35 E=1	1.61m3を超え1.70m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工単価表

頁0 -0048

足掛金物取付工

V4007

單第0 -0038 表

1 本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK25040114

単第0 -0039 表

削孔深さ30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比: 2.15% 労務構成比: 95.53% 材料構成比: 2.32% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 684.28000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音	1.03%		<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音		KTPC00041 KTPT00041
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm	0.72%		電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 38 ~ 40mm		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	45.54%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.55%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.59%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.89%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0050

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

SPK25040114

單第0 -0039 表

削孔深さ30mm以上200mm未満

1

孔 当り

機械構成比: 2.15% 労務構成比: 95.53%

材料構成比: 2.32%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

684.28000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

足掛金物取付工

S6578

單第0 -0040 表

本 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

構造物とりこわし工(無筋構造物)

SDT00031

單第0 -0041 表

m3 当り

機械施工

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 40.77% 労務構成比: 44.82% 材料構成比: 14.41% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040155
DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)

単第0 -0042 表
1
標準単価: 2,475.10000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	40.77%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	44.82%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.41%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=56 運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工単価表

頁0 -0054

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0043 表

RM-30

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0055

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第0 -0043 表

RM-30 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り
機械構成比: 11.57% 労務構成比: 37.08% 材料構成比: 51.35% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 637.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生粒度調整碎石 30～0mm 小型車割増有	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00010 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=5 RM-30 H=1 -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0056

下層路盤(車道・路肩部)

SPK25040235

単第0 -0044 表

全仕上り厚100mm 1層施工

RC-30

1

m2 当り

機械構成比: 5.72%

労務構成比:

18.33%

材料構成比:

75.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,289.30000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.95%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.49%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.49%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.06%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	2.95%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.16%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

下層路盤(車道・路肩部)

全仕上り厚100mm 1層施工

機械構成比: 5.72%

労務構成比: 18.33%

材料構成比: 75.95%

市場単価構成比: 0.00%

RC-30

SPK25040235

単第0 -0044 表

1

標準単価:

m2

当り

1,289.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャー 30～0mm 小型車割増有	74.21%		クラッシャー 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0018 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0058

任意仮設

V5001

單第0 -0045 表

1 式 当り

[illegible]

施工単価表

手摺先行型枠組・単管・単管傾斜足場
単管足場

S0380

単第0 -0046 表

100 掛m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.900	人			
とび工	6.900	人			
普通作業員	1.800	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1~3,2011,2014	0.800	日			
諸雑費	29	%			#09
*** 合計 ***	100	掛m2			
*** 単位当たり ***	1	掛m2			
A=2 単管足場 C=0 潮待割増			B=1 安全ネットを設置しない		

数量集計表

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 目	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
道路土工	掘削	砂質土	m3	252.4	250	計第 2 表
	路肩盛土		m3	8.9	9	計第 2 表
	路外盛土		m3	1.3	1	計第 2 表
	路床盛土	W<2.5m	m3	28.5	30	計第 2 表
		2.5m≦W<4.0m	//	14.0	10	計第 2 表
	法面整形	切土法面整形	m2	62.4	60	計第 2 表
		盛土法面整形	//	34.4	30	計第 2 表
残土処理	運搬	砂質土	m3	210.8	210	計第 1 表
	処分	砂質土	m3	210.8	210	計第 1 表
擁壁工	作業土工					
	床 掘	砂質土	m3	10.1	10	計第 9 表
	埋 戻	Fu(D)	//	5.8	6	計第 9 表
	1号コンクリート擁壁 SGW69					
	コンクリート	σ ck=18N/mm2	m3	5.5	6	計第 9 表
ブロック積工	作業土工					
	床 掘	砂質土	m3	32.4	30	計第 12 表
	埋 戻	Fu(D)	//	21.7	20	計第 12 表
	2号ブロック面積	控 35cm 裏 15cm	m2	37.6	38	計第 12 表
	裏込碎石	RC-40	m3	16.1	16	計第 12 表
	2号基礎工		m	8.1	8	計第 12 表
	2号小口止め	No. 1	箇所	1.0	1	計第 12 表
	2号小口止め	No. 1+8.70	//	1.0	1	計第 12 表
	3号ブロック面積	控 35cm 裏 10cm	m2	48.1	48	計第 12 表
	裏込碎石	RC-40	m3	15.2	15	計第 12 表
	1号基礎工		m	20.6	21	計第 12 表
	1号小口止め	No. 3+11.75	箇所	1.0	1	計第 12 表

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 目	単位	計算過程の数値	設計計上数値	摘 要
排水工	作業土工					
	床 掘	砂質土	m3	29.4	30	計第 16 表
	埋 戻	Fu(D)	〃	21.9	20	計第 16 表
	側溝工					
	PU3-B300-H300		m	43.5	44	計第 16 表
	PU3-B300-H300 (ブロック積1:0.3)		m	20.6	21	計第 16 表
	PU3-B300-H300 (ブロック積1:0.4)		m	8.7	9	計第 16 表
	現場打水路工					
	横断溝		m	3.8	4	計第 16 表
	管渠工					
	HP φ 300		m	0.8	0.8	計第 16 表
	集水桝					
	1号集水桝		箇所	1.0	1	計第 16 表
	3号集水桝		〃	1.0	1	計第 16 表
構造物撤去工	構造物取壊し工					
	コンクリート構造物 取壊し	無筋構造物	m3	0.2	0.2	計第 22 表
	運搬処理工					
	コンクリート殻運搬	無筋	m3	0.2	0.2	計第 22 表
	コンクリート殻処分	無筋	t	0.5	0.5	0.2*2.35
舗装工	車道舗装					
	上層路盤工	粒度調整碎石 (RM-30) t=10cm	m2	291.8	292	計第 25 表
	下層路盤工	再生切込碎石 (RC-30) t=10cm	〃	291.6	292	計第 25 表
仮設工	足 場 工	単管傾斜足場	掛m2	76.9	77	計第 27 表

道路土工数量計算書

◆ 作業形態別土工

床掘 E(SF)=(砂質土)		71.9
擁壁工	10.1	
ブロック積擁壁	32.4	
排水工	29.4	

$54.9 \times 0.9 = 49.4$

17.0

$17.0 \times 0.9 = 15.3$

埋戻 Fu () =

擁壁工			49.4
	Fu (D)	5.8	
ブロック積擁壁			
	Fu (D)	21.7	
排水工	Fu (C)		
	Fu (D)	21.9	

盛土

路床盛土	B1a	28.5	52.7
	B1b	14.0	
	B1c		
路肩盛土	B3	8.9	
路外盛土	B4	1.3	

◆ 片切掘削

砂質土	C1	252.4

210.8

$41.6 \times 0.9 = 37.4$

計(52.7)

残土運搬処分	
砂質土	210.8

計第 2 表 道 路 土 工 数 量 集 計 表

[illegible]

計第 6 表

路床盛土

計 算 書

測 点	距 離	W<2.5m		B1a	2.5m≤W<4.0m		B1b	4.0m≤W		B1c
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積
					0.0					
No. 2	3.1				0.3	0.15	0.5			
BC-2	13.3	0.7			0.5	0.40	5.3			
SP-2	7.0	0.2	0.45	3.2	1.6	1.05	7.4			
	1.0	0.0	0.10	0.1	0.0	0.80	0.8			
No. 3+2.00		0.5	---	----						
	1.3	0.5	0.50	0.7						
		1.8								
EC-2	3.8	1.8	1.80	6.8						
No. 4	12.6	0.4	1.10	13.9						
BC-3	12.6	0.2	0.30	3.8						
合 計				m3 28.5			m3 14.0			

計第 7 表 切土法面整形 計 算 書										
測 点	距 離	法面整形		L' (SE)						
		法 長	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積	法 長	平 均	面 積
右側		0.0	---	----						
SP-1	1.9	0.9	0.45	0.9						
EC-1	3.4	1.0	0.95	3.2						
No. 2	5.3	1.3	1.15	6.1						
	5.3	1.6	1.45	7.7						
	0.4	0.0	0.80	0.3						
No. 3+2.00		0.3	---	----						
EC-2	5.3	1.0	0.65	3.4						
	3.5	1.0	1.00	3.5						
	1.2	0.0	0.50	0.6						
		0.0	---	----						
	5.5	1.6	0.80	4.4						
	6.4	6.8	4.20	26.9						
BC-3	0.8	6.8	6.80	5.4						
合 計				m2 62.4						

擁壁工数量計算書

[illegible]

計第 11 表 擁壁工数量集計表

工 種	延長・箇所	基礎碎石 (t=20cm)		基礎碎石 (t=15cm)		均しコンクリート		均しコン型枠		コンクリート		型枠	
		10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計
SGW69	9.60				10.1						5.5		20.4
合 計					10.1		0.0		0.0		5.5		20.4

1号コンクリート擁壁 (SGW69) 計 算 書

[illegible]

ブロック積工数量計算書

[illegible]

計第 14 表 2号ブロック積工 計 算 書										
測 点	距 離	ブロック面積		SL	裏込砕石		Gv	基礎工延長		
		法 長	平 均	面 積	断面積	平 均	立 積		延 長	
No. 1+0. 30		3. 9	---	----	1. 5	---	----			
No. 1+2. 00	1. 7	4. 6	4. 25	7. 2	1. 9	1. 70	2. 9		1. 7	
BC-1	5. 4	5. 2	4. 90	26. 5	2. 4	2. 15	11. 6		5. 4	
No. 1+8. 40	1. 0	2. 5	3. 85	3. 9	0. 8	1. 60	1. 6		1. 0	
合 計	m 8. 1			m2 37. 6			m3 16. 1		m 8. 1	

排水工数量計算書

[illegible]

計第 17 表 排水工－作業土工 計 算 書													
測 点	距 離	床 掘		E (SE)	埋 戻		Fu (C)	埋 戻		Fu (D)			
		断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積			
PU3-B300-H300		0.4	---	----				0.4	---	----			
SP-1	2.2	0.4	0.40	0.9				0.4	0.40	0.9			
EC-1	3.4	0.4	0.40	1.4				0.4	0.40	1.4			
No. 2	5.3	0.4	0.40	2.1				0.3	0.35	1.9			
BC-2	13.3	0.4	0.40	5.3				0.3	0.30	4.0			
SP-2	7.7	0.4	0.40	3.1				0.3	0.30	2.3			
	1.7	0.4	0.40	0.7				0.3	0.30	0.5			
1号集水桝		1.1	---	1.1				0.9	---	0.9			
		0.7	---	----				0.4	---	----			
横断溝	3.8	0.7	0.70	2.7				0.4	0.40	1.5			
3号集水桝		6.1	---	6.1				4.0	---	4.0			
		0.4	---	----				0.3	---	----			
EC-2	5.1	0.4	0.40	2.0				0.3	0.30	1.5			
	10.0	0.4	0.40	4.0				0.3	0.30	3.0			
合 計				m3 29.4						m3 21.9			

計第 18 表

排水工数量集計表

工 種	延長・箇所	基礎碎石 (t=10cm)		基礎碎石 (t=15cm)		基礎碎石 (t=20cm)		均しコンクリート		均しコン型枠		コンクリート		型枠					
		10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計	10m当り 箇所当り	合計
側溝工																			
PU3-B300-H300	43.5	5.600	24.4																
PU3-B300-H300 (ブロック積1:0.3)	20.6	5.400	11.1																
PU3-B300-H300 (ブロック積1:0.4)	8.7	5.400	4.7																
現場打水路工																			
横断溝	3.8			7.000	2.7							2.100	0.8	22.000	8.4				
管渠工																			
HP φ 300	0.8																		
集水桝																			
1号集水桝	1.0			0.810	0.8							0.260	0.3	2.780	2.8				
2号集水桝																			
3号集水桝	1.0			1.440	1.4							1.665	1.7	15.819	15.8				
合 計			40.2		4.9								2.8		27.0				

計第 19 表

排水工延長調書－(1)

計 算 書

測 点	PU3-B300-H300		PU3-B300-H300 (ブロック積1:0.3)		PU3-B300-H300 (ブロック積1:0.4)		横断溝	
右 側								
No. 1+2. 00					2. 0			
BC-1					5. 4			
SP-1	2. 2				1. 3	計 8. 7		
EC-1	3. 4							
No. 2	5. 3							
BC-2	13. 3							
SP-2	7. 7							
No. 3+2. 00	1. 7						3. 8	
EC-2	5. 1	計 33. 6						計 3. 8
No. 4	4. 8	計 9. 9	8. 0					
BC-3			12. 6					
				計 20. 6				
合 計		m 43. 5		m 20. 6		m 8. 7		m 3. 8

計第 20 表 排水工延長調書－(2) 計 算 書								
測 点	HPΦ300	ベンチフリューム 250	HPφ150	アスカーブ				
No. 3+2.0付近(左)	0.8							
No. 4+19.2付近(右)								
No. 4+19.2付近								
SP-2 (左)								
No. 3+2.00 (左)								
合 計	m 0.8	m 0.0	m 0.0	m 0.0				

[illegible]

構造物撤去工 数量計算書

[illegible]

計第 23 表 撤 去 工 数 量 計 算 書			
種 別	細 別	算 式	数 量
構造物取壊し工	コンクリート構造 物取壊し(無筋)	(計第25表 数量計算書参照) =	0.2 m3
		合 計 =	0.2 m3
運搬処理工	殻運搬処理	コンクリート(無筋)殻 =	0.2 m3

[illegible]

舗装工数量計算書

[illegible]

計第 26 表

舗 装 工

計 算 書

測 点	距 離	表層工 W1			上層路盤工 W2			下層路盤工 W3					
		幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積	幅	平 均	面 積
					4.00	---	----	3.90	---	----			
No. 1+2.00	3.1				4.00	4.00	12.4	4.00	3.95	12.2			
BC-1	5.4				4.00	4.00	21.6	4.00	4.00	21.6			
SP-1	3.6				4.00	4.00	14.4	4.00	4.00	14.4			
EC-1	3.6				4.00	4.00	14.4	4.00	4.00	14.4			
No. 2	5.3				4.00	4.00	21.2	4.00	4.00	21.2			
BC-2	13.3				4.00	4.00	53.2	4.00	4.00	53.2			
SP-2	7.0				4.00	4.00	28.0	4.00	4.00	28.0			
	1.7				4.00	4.00	6.8	4.00	4.00	6.8			
					4.00	---	----	4.00	---	----			
EC-2	4.7				4.00	4.00	18.8	4.00	4.00	18.8			
N0. 4	12.8				4.00	4.00	51.2	4.00	4.00	51.2			
BC-3	12.6				3.90	3.95	49.8	3.90	3.95	49.8			
合 計							m2 291.8			m2 291.6			

仮設工数量計算書

[illegible]

計第

28

表

ブロック積工—足場工

計

算

書

測 点	距 離	足場工								
		法 長	平 均	面 積	断面積	平 均	立 積	断面積	平 均	立 積
2号（右側）		3.9	---	----						
No. 1+2. 00	1. 7	4. 6	4. 25	7. 2						
BC-1	5. 4	5. 2	4. 90	26. 5						
	0. 7	2. 5	3. 85	2. 7						
小計				36. 4						
3号（右側）		2. 2	---	----						
No. 4	2. 2	2. 5	2. 35	5. 2						
BC-3	12. 6	3. 1	2. 80	35. 3						
小計				40. 5						
合 計				掛m2 76. 9						