仕 様 書

品　名	シーリングペンダント（救急外来及びNICU・GCU）
納期等	当該機器は新本館Ⅰ期2階救急外来及び同3階NICU・GCUに設置予定 納入期限は2026年7月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する

項目	名称	型式等	数量
1	シーリングペンダント	ドレーゲルジャパン株式会社	一式
2	構成		
2-1	シーリングペンダント(救急外来)		一式
2-1-1	足元用シーリングペンダント	Ambia Easy Lift_(ambia Mヘッド)	(2)
2-1-2	Handle with sensonic EasyLift	G39970	(4)
2-1-3	吸引ボトルホルダー（スライド式）	5305138	(1)
2-1-4	頭元用シーリングペンダント	Ambia arm_(ambia Mカラム)	(2)
2-1-5	Handle with sensonic Ambia用ハンドル（センサー付き）		(4)
2-1-6	Handle for brakes		(2)
2-1-7	Shelf-430x480-side rail		(2)
2-1-8	Drawer 1Bx340mm		(2)
2-1-9	PC本体ラック		(2)
2-1-10	Set Stand rail 400		(4)
2-1-11	手袋ボックスホルダー2連		(2)
2-1-12	ワイヤーバスケット（600）		(2)
2-1-13	コーナーブラケット（Ambia用）		(4)
2-2	無影灯(救急外来)		一式
2-2-1	無影灯	Polaris Pro	(4)
2-3	シーリングペンダント（NICU1,2,11,12）		一式
2-3-1	シーリングペンダント	Ambia arm（ambia_Mカラム）	(4)
2-3-2	電源ボックスアーム		(4)
2-3-3	Handle with sensonic		(8)
2-3-4	Shelf-430x480-side rail		(4)
2-3-5	Drawer 1Bx340mm		(8)
2-3-6	25mm pole double arm 300/300mm		(4)
2-3-7	Rail holder, short		(4)
2-3-8	Set Standard rail 400		(4)
2-3-9	Small equipment pole 1000mm		(4)
2-3-10	ワイヤーバスケット(600)		(4)
2-3-11	吸引ボトルホルダー（スライド式）		(4)
2-3-12	手袋ボックスホルダー_2連		(4)
2-3-13	VESA Lift arm 520/300mm+KB		(4)
2-3-14	生体情報モニター用コーナーブラケット（Ambia用）		(8)
2-3-15	Celling light RGB,double		(4)
2-3-16	Floor light RGBW		(4)
2-3-17	Touch contr.light,RGBW		(4)

項目	名称	型式等	数量
2-4	シーリングペンダント（NICU3～10）		一式
2-4-1	シーリングペンダント	Ambia arm（ambia_Mカラム）	(8)
2-4-2	Handle with sensonic		(16)
2-4-3	Shelf-430x480-side rail		(8)
2-4-4	Drawer 1Bx340mm		(16)
2-4-5	25mm pole double arm 300/300mm		(8)
2-4-6	Rail holder, short		(8)
2-4-7	Set Standard rail 400		(8)
2-4-8	Small equipment pole 1000mm		(8)
2-4-9	ワイヤーバスケット(600)		(8)
2-4-10	吸引ボトルホルダー（スライド式）		(8)
2-4-11	手袋ボックスホルダー_2連		(8)
2-4-12	VESA Lift arm 520/530mm+KB		(8)
2-4-13	生体情報モニター用コーナーブラケット（Ambia用）		(16)
2-4-14	Celling light RGB,double		(8)
2-4-15	Floor light RGBW		(8)
2-4-16	Touch contr.light,RGBW		(8)
2-5	シーリングビーム（GCU）		一式
2-5-1	ビーム式サプライユニット	Ponta SE_Beam2.8	(2)
2-5-2	ビーム式サプライユニット	Ponta S_（Ambia Mカラム）	(3)
2-5-3	Handle with sensonic		(6)
2-5-4	Set Standard rail 400		(6)
2-5-5	ワイヤーバスケット(600)		(3)
2-5-6	吸引ボトルホルダー（スライド式）		(3)
2-5-7	生体情報モニター用コーナーブラケット（Ambia用）		(3)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること（設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと）。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後１年間は無償修理に応じること。		
	（ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。）		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・落札業者は、後日、当入札の内訳（2-1～2-5）を提出すること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		