

## 現場説明書（技術的事項）

工事名 福山市立樹徳小学校敷地東側他整備工事

（●印を適用）

1. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）」

第9条第1項に規定する対象工事

該当する

該当しない

2. 別途工事

なし

3. 現場の状況

設計図のとおり

4. 留意事項

① 本工事請負人は、地元企業の活用に努めてください。

② 工事中は学校運営と同時使用となるため、仮囲い等を設置し、事故の無いよう十分注意してください。

③ 工事期間中は、周辺地域、児童、職員及び第三者の安全に細心の注意を払い、危険の無いよう対策を講じてください。構内管理については学校管理者との協議、調整を十分に行ってください。

④ 工事車両の出入り口と学校関係者（給食食材搬入車両）の出入り口が重複するため、細心の注意を払い、徐行運転するとともに、周辺道路を汚さないように注意し、汚れた場合は道路の清掃を行ってください。

⑤ 工事関係車両の駐車場は、学校管理者と協議が必要です。

⑥ 工事中は、散水を十分に行い、粉塵の飛散防止に努めるとともに、騒音に対しても近隣対策を講じてください。

⑦ 撤去物以外のものに損傷を与えないように対策を講じてください。

⑧ 2026年7月18日～2026年8月24日は夏休みです。

⑨ 夏休みに給食室の改修工事があり、工事車両の動線が重複する可能性があるの  
で、調整をしてください。







# 参考数量書

§ 工事名称 福山市立樹徳小学校敷地東側他整備工事

§ 工事場所 福山市木之庄町一丁目1番63号

## 特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款1条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

# 設 計 書

工事名称 福山市立樹徳小学校敷地東側他整備工事

工事場所 福山市木之庄町一丁目1番63号

【工事概要】  
敷地東側他整備工事・・・一式

























北側整備		外構		改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	小規模土工 -	10.7	m <sup>3</sup>			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	0.3	m <sup>3</sup>			
床付け	総掘り	36.8	m <sup>2</sup>			
砂利地業	再生クッション	3.7	m <sup>3</sup>			
捨てコンクリート	JIS A5308 呼び強度18 S15 粗骨材20	0.3	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 - -	0.3	m <sup>3</sup>			
普通型枠	小型構造物	3	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	3	m <sup>2</sup>			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.3	t			
鉄筋加工組立	小型構造物	0.3	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.3	t			
普通コンクリート	立上り壁コンクリート JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	6.4	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15~S18 - -	6.4	m <sup>3</sup>			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	36.8	m <sup>2</sup>			
計						



