

当初設計

2026年度

内海町

福山市 内海町 地内

市道管理業務委託 実施設計書

当初設計

除草工 A=10.500m²

工
事
概
要

特記仕様書

(届出等)

施工に当たって、関係諸法令等を遵守し、諸官公署への届出及び許可申請等の手続きは速やかに行うこと。

(業務内容)

本業務は、草刈・側溝清掃及び倒木処理等により交通の妨げとなる障害物を除去し、年間を通じて市道を良好な状態にするための業務である。

早期の除草については、「数量表」の施工時期を確認しながら行うこと。

また、除草の幅は原則両側合わせて平均 1.0m (片側平均 0.5m) とするが、通行に支障をきたす場合はそれを超えて除草をすること。

(地元への周知・地権者への承諾)

受注者は、地先住民、町内会長、土木常設員に業務着手及び業務完了の報告を行うこと。また、業務着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な業務内容、方法、施工時期等の説明を行い、承諾を得ること。

受注者は、業務着手の際に、あらかじめ沿線地権者に業務内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

業務に伴う伐採等は、業務執行上必要最小限に止めると共に、伐採した有価木は附近に整理し、みだりに第三者に被害を与え、トラブルを生じることのないよう留意するものとする。

(発生材等)

1. 当該業務委託により発生する除草、伐採木Ⅰ、伐採木Ⅱ、伐採木Ⅲの規格は、次のとおりとする。

- (1) 除草 除草した草の根等に土が付着していないこと。
- (2) 伐採木Ⅰ 直径 10 cm以下の幹及び枝 (長さ 50 cm以下に伐採すること。)
- (3) 伐採木Ⅱ 直径 10 cm超過 20 cm以下の幹及び枝 (長さ 200 cm以下に伐採すること。)
- (4) 伐採木Ⅲ 直径 20 cm超過の幹及び枝 (伐採の長さ基準なし。)、根。

2. 当該業務委託により発生する除草、伐採木Ⅰは、次の処分先を見込んでいる。

- (1) 処分場所 福山市箕沖町『福山ローズエネルギーセンター (ふくやま環境美化センター)』
除草、伐採木Ⅰ
- (2) 運搬距離 25キロメートル
- (3) 受入時間 平日 8:45~16:45
- (4) 受入方法 廃棄物搬入届兼許可伝票による。
この伝票を受注者へ5枚配布する。
搬入車両 1 台につき 1 枚を福山ローズエネルギーセンター (ふくやま環境美化センター) に提出する。
- (5) 伝票の
過・不足 不足する場合は申し出ること。
未使用の場合は返却すること。

3. 処分方法について、委託発注後に明らかになったやむを得ない事情により、上記の指定によりがたい場合は、発注者と受注者が協議をすること。

4. 検査期間

本業務の履行期間は、完了検査期間として10日間を見込んでいる。

(その他)

本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	0 73 福山市(内海) 00-08.04.01(0) 1 公共(一般)	≪凡例≫ Co・・・コンクリート As・・・アスファルト DT・・・ダンプトラック BH・・・バックホウ CC・・・クローラクレーン TC・・・トラッククレーン RTC・・・ラフテレーンクレーン
	当世代	前世代
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 ICT補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	13 道路維持工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0% 00 補正無し 03 補正しない	
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。		

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路維持					Y1G01 レベル1
除草工	1	式			Y1G0121 レベル2
道路除草工	1	式			Y1G012101 レベル3
除草 【作業形態】	1	式			Y1G01210102 レベル4
除草_道路除草 肩掛け式 飛び石防護無し	10,500	m2			SPK25040356 00 単第0 -0001 表
積込運搬		m2			Y1G01210104 レベル4
積込運搬_道路除草 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) ダンプトラック運搬26.0km以下(23.5km超)	10,500	m2			SPK25040358 00 単第0 -0002 表
直接工事費 #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費 内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
計算情報…… 対象額…… 率……					
** 工事原価 **					
一般管理費率分					前払補正率…
計算情報…… 対象額…… 率……					
一般管理費計					
** 工事価格 **					

施工単価表

除草_道路除草

SPK25040356

単第0 -0001 表

肩掛け式

飛び石防護無し

1

m2 当り

機械構成比: 0.62% 労務構成比: 99.38%

材料構成比: 0.00% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 76.19100

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
草刈機 肩掛式 カッタ径 φ255mm	0.61%		草刈機 肩掛式 カッタ径 φ255mm		MTPC00114 MTPT00114
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	66.89%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	16.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	13.33%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 肩掛け式 C=1 -(全ての費用)			B=2 飛び石防護無し		

施工単価表

積込運搬_道路除草

SPK25040358

単第0 -0002 表

ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級)

ダンプトラック運搬26.0km以下(23.5km超)

1

m2 当り

機械構成比: 8.26% 労務構成比:

88.52% 材料構成比: 3.22%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

40.49900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	8.26%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
普通作業員	62.73%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(一般)	25.17%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	3.22%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 D=1 ダンプトラック(オンロード・DE・2t積級) -(全ての費用)			B=8 ダンプトラック運搬26.0km以下(23.5km超)		

市道管理業務委託(内海町)

数量表

路線名	延長	m	除草工	m ²	施工時期
田島3号幹線	1,377.4		840		8月中旬～下旬
田島5号幹線	684.8		418		
田島1号幹線	2,418.1		1,475		
田島2号幹線	1,692.0		1,032		
田島10号幹線	1,171.0		714		
田島11号幹線	528.0		322		早期:梅雨明けから8月上旬
田島4号幹線	468.3		286		8月中旬～下旬
横島2号幹線	1,544.0		942		
田島28号線	917.0		559		
田島2号線	513.0		313		
田島9号線	585.0		357		
田島30号線	322.0		196		
田島98号線	2,598.0		1,585		早期:梅雨明けから8月上旬
横島52号線	198.0		121		8月中旬～下旬
横島5号幹線	1,616.0		986		早期:6月中旬から6月末 (海水浴シーズンまでに)
横島56号線	171.0		104		
横島28号線	418.0		255		8月中旬～下旬
計	17,222		10,505		
積算数量			10,500	m ²	

* 沿線の町内会長及び住民等と日程調整を行い行ってください。

