

仕様書		
品名	固定式パーテーション	
納期等	当該機器は新本館病棟に設置予定 納入期限は2026年8月7日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。	
項目	名称	数量
1	固定式パーテーション(1つの4床室に対して2台使用するもの)	8台
2	仕様内容	
1	寸法は幅110mm、長さ1,265mm(スライド時1,900mm)、高さ1,800mm(アルミ支柱部含め2,500mm)程度であること。	
2	スライド部を最大限に伸ばした際の製品全長は、2025mm であること。	
3	パーテーションは木製とし、戸袋側には磁性鋼板を内蔵したマグネット対応パネルを設けること。	
4	パネルの表面仕上げは、木目調のポリ合板(ポリエステル化粧合板)であること。	
5	使用するすべての木質材料、接着剤、および表面化粧材は、「F☆☆☆☆(エフ・フォースター)」品であること。	
6	アルミ支柱を天井・床・壁面へ固定する固定式のパーテーションであり、固定側となる戸袋パネル内部から、可動スライド板を引き出す伸縮式構造であること。	
7	スライド板は、軽快な操作性と高い静粛性を長期間維持できる「上吊り金具式」であること。	
8	上吊り金具は、スライド板を吊り下げた状態(設置後)のまま、上下の建付けを微調整できること。	
9	戸袋下部には、パネル開閉時における前後の横ブレを確実に防止するための「ガイド金具(振れ止め)」を設けていること。	
10	引き戸を全開位置(最大限に引き出した状態)まで動かした際、スライド板を保持できるロック機能を上下に設けていること。	
11	パネル本体は天井と床に固定した上、アルミ支柱を木製パネル(戸袋側)の中を通し、パネル本体と固定する構造であること。	
12	アルミ支柱は厚み 3mm以上 の【参考品】エルヨン社製のアルミ押出型材を使用し、パネル外部から露出するアルミ支柱の見えかかり部分については、意匠性を考慮し、耐久性に優れた塗装仕上げを施していること。	
13	スライド板側に採光および外部からの視認性を確保するための明かり窓を1か所設けていること。	
14	設置場所にコンセント等がある場合、パネルに欠き込み加工を施し、両面から利用できる構造であること。	
15	水・消毒剤・アルコール等を使用しても表面素材が変色しない材質であること。	
16	取付工事及びそれに付随する必要な図面作成(取付後の図面を含む)を行うこと。	
3	参考図面	
	別紙のとおり	
4	その他	
	<ul style="list-style-type: none"> ・入札に参加するものは、別紙「事前承認申請書」とあわせ、カタログ、図面など規格のわかる資料を2026年6月26日(金)までに、福山市民病院管理課(建設推進担当・本館2階) 担当:下川または有田(TEL 941-5151)へ提出し、承認を得てから入札に参加すること。承認を得ていない場合は、入札に参加できない。 ・福山市民病院の指定する場所に、適正に搬入・設置・組立・据付(工事含む)・調整すること。 ・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。 (ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。) ・仕様書に記載がないことについては、別途、病院と協議し決定すること。 	