

「（仮称）福山市立あけぼのこども園新築工事」の質問に対する回答（設計図書に関するもの）

2026年（令和8年）7月10日
福山市建設局建築部営繕課

No.	質問事項	回答	掲載日
1	参考数量書58Pで防滑ビニル床シートの摘要欄にアンダーレイシート厚4.5共とありますが、図番 A-12 仕上表で前室(1)～調理室（洗浄コーナー）はビニル床シート（防滑性）仕上げはアンダーレイシート下地の明記はありません。不要で考えて宜しいでしょうか。	前室（1）については不要としますが、調理用WC～調理室（洗浄コーナー）については、アンダーレイシート厚4.5の上、防滑ビニル床シート張りとしてください。	7月10日
2	調理機器は建築工事に含まれていないようですが、図番 A-12 仕上表で下処理・ワゴン・調理室の巾木・腰・壁仕上げがステンス板A1.6とありますが、参考数量書には項目、数量がありません。調理機器同様に別途工事と考えますが宜しいでしょうか。	下処理室、ワゴン室、調理室（洗浄コーナー）の腰板・壁仕上げについては、メラミン不燃化粧板張りとしてください。	7月10日
3	図番 A-124、125 昇降機設備図には（建築工事）として鉄骨部材記号表としてa～hが書かれていますが、取付・固定方法及び積算の為の図面が不足しているのと参考数量書にも記述がありません。壁仕上げ、増し打ち、立ち上がり壁、防水工事ほかも参考数量書にはありません。図面からは正確な数量が読み取れません、何か提供資料はありますか。	鉄骨部材の取付・固定方法の詳細は、昇降機設備工事契約後に昇降機の詳細仕様（機種、荷重条件、取付条件等）が確定することから、標準的な納まりを想定してください。なお、防水工事はケイ酸質系塗膜防水を見込んでおります。	7月10日