

2026年度

福山市 赤坂町 地内

山北農道改良工事・8-1 実施設計書

工 事 概 要	当初設計		
	工事延長	L=72. 6m	
	農道幅員	W=4. 0m	
	排水工	L=153. 6m	
	擁壁工	L=5. 5m (V=0. 7m ³)	
	集水樹工	N=3基	
	路盤工	A=340m ²	
	表層工	A=340m ²	
	張コンクリート工	A=276m ²	
	階段工	一式	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、山北農道改良工事・8-1に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和7年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 地権者への承諾

- ・地権者に官地内の境界杭等の有無を確認すること。境界杭等がある場合は工事完了後、復旧することとし、地権者が境界杭等はないと回答をした場合であっても、境界杭等の有無を確認しながら、施工しなければならない。受注者は地権者と現地で立会を行い、境界杭等の有無、位置等の確認を行うこととし、事前、事後に写真記録を行い、適切に管理すること。

第5節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第6節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第7節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 熱中症対策

- ・本工事は、工事現場の熱中症対策に資する経費に関して、現場管理費の補正を行う工事である。
- 1 工期（工事の始期日から工事の終期日までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働日及び後片付け期間の合計をいう。なお、検査期間13 日間、年末年始6 日間（12月29 日～1月3 日）、夏季休暇3日間（国民の祝日である山の日の次の日から土曜日、日曜日及び振替休日を除く3 日間とする。）、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間は含まない。）期間中の真夏日の状況に応じて、変更契約時に現場管理費の補正を行うものとする。
- 2 真夏日とは、日最高気温が30度以上の日をいう。また、日最高暑さ指数（WBGT）が25度以上の日をいう。ただし、夜間工事の場合は、作業時間帯の最高気温又は最高暑さ指数（WBGT）を対象とする。
- 3 気温の計測箇所及び結果は、施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指数（WBGT）を用いることを標準とする。なお、本工事において、上記地上観測所及び観測地点は、「福山」とすることを標準とする。
- 4 受注者は、工事期間中における気温の計測箇所、用いる計測値及び計測期間（計測開始日、計測終了予定日）を明記した施工計画書を工事着手前に提出し、計測結果を工事完成時までに監督員に提出すること。
- 5 受注者は、計測終了日について、工事完成時までに監督員と協議するものとする。
- 6 積算方法は次のとおりとする。
 - （1）補正方法
 - ア 受注者より提出された計測結果の資料を基に、補正値を算出し現場管理費率に加算する。ただし、現場管理費率の補正は、「積算寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」、「緊急工事の場合」及び本通知の補正値を合計し、2%を上限とする。
 - イ 真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期
 - ウ 補正値（%）＝真夏日率×1.2
 - （2）補正値の計算結果は、パーセント表示で少数点3位を四捨五入して2位止めとする。
- 7 受注者より、熱中症対策に資する現場管理費の補正が不要である旨の協議があった場合は、補正を行う工事から対象外とすることが出来る。
- 8 検査員から修補の指示があった場合、修補期間は対象外とする。

第3節 建設副産物について

- （1）工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。
- 1 建設廃棄物処理計画書
 - ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
 - ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
 - ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
 - ・各処分場の現地確認写真
 - ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し
- 2 再生資源利用計画書
- 3 再生資源利用促進計画書
- （2）工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。
- 1 再生資源利用実施書
- 2 再生資源利用促進実施書
- 3 建設廃棄物処理実施書
 - ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
 - ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第4節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

- ・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第5節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

- ・令和7年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-08.07.01(0)		
諸経費体系	9 公共(011015 ~)		
	当世代	前世代	
諸経費工種 工事費端数区分 週休補正区分 施工地域・工事場所区分 契約保証費区分 前払支出割合区分 軽油区分 復興補正区分 I C T 補正区分	04 道路改良工事 01 千円未満切捨 00 補正なし 00 補正なし 01 金銭的保証(0.04%) 00 補正なし 00 一般軽油使用 00 補正なし 00 補正なし		

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
道路改良工事										レベル 1	
土工		1			式					レベル 2	
掘削工		1			式					レベル 3	
土砂掘削		1			式					レベル 4	
【土質】					m3						
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		300			m3					00	
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		77			m3					単第 0 -0001号表 00	
路体盛土工										レベル 3	
路体(築堤)盛土・埋戻		1			式					レベル 4	
【施工幅員】					m3						

本工事費

内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
振動ローラ締固め 1.0m W<2.5m 路体・築堤 路体盛土	13		m3						00	単第 0 -0002号表
路体(築堤)盛土・埋戻 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	3		m3						00	単第 0 -0004号表
路床盛土工	1		式						レベル 3	
路床盛土 【施工幅員】			m3						レベル 4	
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	43		m3						00	単第 0 -0005号表
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	130		m3						00	単第 0 -0006号表
路肩盛土			m3						レベル 4	
振動ローラ締固め W<1.0m 路体・築堤 路肩盛土	10		m3						00	単第 0 -0007号表
路外盛土			m3						レベル 4	

本工事費

内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ締固め 1.0m W<2.5m 路体・築堤 路外盛土	7	m3				00 単第 0 -0002号表
整形仕上げ工	1	式				レベル 3
法面整形（掘削部） 【現場制約の有無、土質】		m2				レベル 4
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	150	m2				00 単第 0 -0009号表
法面整形（盛土部） 【現場制約の有無、土質】		m2				レベル 4
法面整形 盛土部 法面締固め有り 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	150	m2				00 単第 0 -0010号表
作業残土処理工	1	式				レベル 3
作業残土処理		m3				レベル 4
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超) 表土	77	m3				00 単第 0 -0011号表

本工事費

内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離7.5km以下(6.5km超) 礫質土	77		m3			00 単第 0 -0012号表
処分費対象額調整(直接工事費計上分) 「処分費等」の取扱いによる	1					
投棄料 表土	77		m3			00
投棄料 礫質土	77		m3			00
擁壁工	1		式			レベル 2
作業土工	1		式			レベル 3
床堀			m3			レベル 4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	3		m3			00 単第 0 -0013号表
埋戻			m3			レベル 4

本工事費

内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
機械併用埋戻(小規模土工)									00	
現場打擁壁工	2		m3						単第 0 -0014号表	レベル 3
1号擁壁	1		式							
基礎材										レベル 4
【規格】				m2						
基礎碎石									00	
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下										
RC-40	2.8		m2						単第 0 -0017号表	レベル 4
コンクリート										
【規格】				m3						
コンクリート									00	
小型構造物 18-8-40BB										
人力打設	0.7		m3						単第 0 -0018号表	レベル 4
型枠										
				m2						
型枠									00	
一般型枠										
小型構造物	5.5		m2						単第 0 -0019号表	レベル 2
小型水路工										
	1		式							

本工事費

内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
作業土工										レベル 3	
		1			式						
床堀					m3					レベル 4	
床掘り 土砂 上記以外(小規模)										00	
		54			m3					単第 0 -0013号表	
埋戻					m3					レベル 4	
機械併用埋戻(小規模土工)										00	
		41			m3					単第 0 -0014号表	
側溝工										レベル 3	
		1			式						
鉄筋コンクリート側溝 【規格】					m					レベル 4	
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000] 1号水路工					m					00	
		69.3			m					単第 0 -0020号表	
2号水路 角フリューム300 基礎砕石										00	
		84.3			m					単第 0 -0021号表	

本工事費

内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝蓋 【規格・種別】			枚			レベル 4
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	6		枚			00 単第 0 -0023号表
蓋版 蓋版(各種) 40 重量	4		枚			00 単第 0 -0024号表
管渠工	1		式			レベル 3
管渠 【規格】			m			レベル 4
暗渠排水管 据付 直管 200～400mm 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径300mm	5.3		m			00 単第 0 -0025号表
集水桝工	1		式			レベル 3
集水桝 【規格】			箇所			レベル 4
1号集水桝 400*400*600	3		基			00 単第 0 -0026号表

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法面工	蓋版									00	
	蓋版(各種) 40 重量	3		枚						単第 0 -0027号表	
		1		式						レベル 2	
防草工		1		式						レベル 3	
張コンクリート		1		式						レベル 4	
				m2							
張コンクリート		276		m2						00	
植生工		1		式						単第 0 -0028号表	
										レベル 3	
植生マット										レベル 4	
				m2							
植生マット工										00	
[規]250m2未満		130		m2						単第 0 -0030号表	
舗装工		1		式						レベル 2	

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート舗装工									レベル 3	
	1			式						
上層路盤 【材料種別・規格】				m2					レベル 4	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整・路盤材(各種) 全仕上り厚100mm 1層施工	290			m2					00	
コンクリート舗装 【材料種別・規格】				m2					単第 0 -0031号表 レベル 4	
コンクリート舗装 厚み12cm 溶接金網6.0mm	290			m2					00	
									単第 0 -0032号表	
コンクリート舗装工									レベル 3	
	1			式						
上層路盤 【材料種別・規格】				m2					レベル 4	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整・路盤材(各種) 全仕上り厚100mm 1層施工	50			m2					00	
コンクリート舗装 【材料種別・規格】				m2					単第 0 -0031号表 レベル 4	

本工事費

内訳表

頁0 -0011

[illegible]

本工事費

内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
直接工事費											
準備費											
準備費										レベル 2	
準備費		1			式					レベル 3	
準備費		1			式					レベル 4	
抜開・除根					式						
樹木伐採除根		1			式					00	
人力刈払 チェーンソー 樹量区分40.1～80（本・m / 1 0 a）		0.07			ha					単第 0 -0038号表 00	
人力刈払後の集積		6.60			a					単第 0 -0039号表 00	
木根等処分					式					単第 0 -0040号表 レベル 4	

本工事費

内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬（伐開・除根・除草） 運搬距離10 k m						00
	50		空m3			単第 0 -0042号表
処分費 「処分費等」の取扱いによる						
投棄料 伐採木						00
	50		m3			
共通仮設費率 分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率 分						


本工事費


内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格計 * *						
* * 消費税相当額計 * *						
* * 請負工事費計 * *						

図面番号	1/8	縮 尺	S=1:10,000
工 種	農道改良工事		
種 別	位置図		
路 線 名	山北農道・8-1		
工事箇所	福山市 赤坂町 地内		
福 山 市			






設計年月 2026年7月
この図面は実際の図面を約50%に縮小している

図面番号	2/8	縮 尺	図 示
工 種	農道改良工事		
種 別	平 面 図		
路 線 名	山北農道・8-1		
工事箇所	福山市赤坂町地内		
福 山 市			

縦断面



設計年月 2026年7月 この図面は実際の図面を約50%に縮小している			
図面番号	3/8	縮 尺	V=1:100 H=1:500
工 種	農道改良工事		
種 別	縦 断 図		
路 線 名	山北農道・8-1		
工事箇所	福山市赤坂町地内		
福 山 市			

標準横断面図




S=1:50

道路規格

道路規格 第3種 第5級	
設計速度 V=20km/h	
道路幅員	W=3.00m+路肩0.50m×2= 全幅4.00m
交通量の区分	500台/日未満

舗装構成図

S=1:10



凡 例

工 種	記 号	種 別	規 格
道路土工	G1	掘削(硬質土)	
	G2	掘削(山林表土剥取り)	t=10cm
	B1(1)	路床盛土	W<2.5
	B1(2)		2.5≤W<4.0
	B1(3)		W≥4.0
	B2(1)	路体盛土	W<2.5
	B2(2)		2.5≤W<4.0
	B2(3)		W≥4.0
	B3	路肩盛土	
	B4	路外盛土	
作業土工	L1	切土法面整形工(硬質土)	切土法面
	L3	盛土法面整形工(硬質土)	盛土法面
	E(SE)	床掘り(硬質土)	
	Fu1	埋戻し(種別C)流用土	1m≤W1<4.0m W2<1.0m
	Fu1	埋戻し(種別D)流用土	W1<1.0m W2<1.0m
擁壁工	K	基面整正(硬質土)	
	H1	1号擁壁工直高	
法面工	w1	張コンクリート工幅	t=70
舗 装 工 (Co舗装)	W1	表層工	セメントコンクリート t=12cm
		路盤工	再生切込砕石 RC-30 t=10cm
舗 装 工 (Go舗装) 車道・昇降路		表層工	セメントコンクリート t=10cm
		路盤工	再生切込砕石 RC-30 t=10cm


設計年月 2026年7月
この図面は実際の図面を約50%に縮小している

図面番号	4/8	縮 尺	図 示
工 種	農道改良工事		
種 別	標 準 横 断 面 図		
路 線 名	山北農道・8-1		
工事箇所	福山市赤坂町地内		
福 山 市			

DL=15.00

DL=15.00

DL=15.00




横断面

S=1:100


DL=15.00

DL=15.00


DL=15.00



設計年月 2026年7月			
この図面は実際の図面を約50%に縮小している			
図面番号	5/8	縮 尺	図示
工 種	農道改良工事		
種 別	横 断 図		
路線 河 川 名	山北農道・8-1		
工事箇所	福山市赤坂町地内		
福 山 市			



横断面
S=1:100




設計年月 2026年7月
 この図面は実際の図面を約50%に縮小している

図面番号	6/8	縮 尺	図 示
工 種	農道改良工事		
種 別	横 断 図		
路 線 名 河 川	山北農道・8-1		
工事箇所	福山市赤坂町地内		
福 山 市			

1号水路工
(PU3-B300-H300)


S=1:20



数量表		10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量
プレキャストU型側溝	PU3-B300-H300	本	5.0
敷モルタル	1:3	㎡	0.11
基礎砕石	RC-40 t=100	㎡	4.6

2号水路工
(KF-B300-H300)



S=1:20



数量表		10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量
角フリューム	300×300mm	本	5.0
敷モルタル	1:3	m3	0.07
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	3.3

1号集水樹
(G1-B400-L400-H600)

S=1:20




数量表		1箇所当り	
種 別	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σck=18N/mm2	㎡	0.27
型 枠	小型構造物	㎡	3.3
基礎砕石	RC-40 t=150	㎡	0.6
床 掘		㎡	1.0
埋 戻		㎡	0.8
基面整正		㎡	0.6


丸太階段工

S=1:20


正面図



側面図



平面図




数量表		1式 (19段当り)	
種 別	規 格	単 位	数 量
杉丸太	φ120mm L=1.50m	本	38
杉丸太	φ90mm L=0.60m	本	38
ボルト	M20-200	本	76


1+2 0mを13本計上 (L=2.0mを3分削し使用、38/3=12.666本)

設計年月 2026年7月			
この図面は実際の図面を約50%に縮小している			
図面番号	7/8	縮 尺	図 示
工 種	農道改良工事		
種 別	構 造 図		
路 線 名	山北農道・8-1		
工事箇所	福山市赤坂町地内		
福 山 市			

張コンクリート工 S=1:20




伐採工平面図 S=1:500



伐採 面積 A=0.066ha
集積 A=6.600a


樹木伐採・除根 一式
幹周90cm以上120cm未満 N=3本
幹周120cm以上150cm未満 N=3本
幹周150cm以上200cm未満 N=4本

1号擁壁工 (SGW20) S=1:20




数量表		m当り			
H1	B	コンクリート σ ck=18N/mm2 (t=5)	型 枠 (m2)	基礎砕石 RC-40 t=150 (m3)	
0.35	0.270	0.08	0.71	0.5	
0.45	0.290	0.11	0.91	0.5	
0.60	0.320	0.16	1.21	0.5	

擁壁工展開図 S=1:100



DL=20.00

石積み S=1:50



設計年月 2026年7月
この図面は実際の図面を約50%に縮小している

この図面は、本市の図面番号の末尾に附記してある。

図面番号	8/8	縮 尺	図示
工 種	農道改良工事		
種 別	各 種 図 面		
路 線 名	山北農道・8-1		
工事箇所	福山市赤坂町地内		
福 山 市			

参 考 図 書

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 42.72% 労務構成比: 37.91% 材料構成比: 19.37% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 331.5900

SPK25040001 障害無し 5,000m3未満

単第 0 -0001号表 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3	42.72%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00128 MTPT00128
運転手(特殊)	37.91%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.37%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

振動ローラ締め

1.0m $W < 2.5m$

路体・築堤

路体盛土

单第 0 -0002号表

頁0 -0016

100

m3

当日

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

機-28 振動口一ヲ運転 (賃料)

搭乗式コンバインド型 3.0~4.0t

单第 0 -0003号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

路体(築堤)盛土・埋戻

SPKN2504004

単第 0 -0004号表

施工幅員4.0m以上

施工数量20,000m3未満 障害無し

1

m3 当り

機械構成比: 17.31%

労務構成比:

67.71%

材料構成比:

14.98%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

240.2900

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	10.87%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.44%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	46.57%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	21.14%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.98%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 施工幅員4.0m以上 C=1 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0019

路床盛土
施工幅員2.5m以上4.0m未満

SPKN2504005

単第 0 -0005号表

1
m3 当り
標準単価： 901.1900

機械構成比： 15.27% 労務構成比： 76.30% 材料構成比： 8.43% 市場単価構成比： 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.65%		振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.62%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)	67.85%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.45%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.43%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

頁0 -0020

路床盛土

SPKN2504005

単第 0 -0006号表

1

369.6800

施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満

障害無し

17.81%

労務構成比:

66.35%

材料構成比:

15.84%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1

m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	9.51%		<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.30%		振動ローラ(土工用) [フラット・シングルドラム型] 質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.74%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.84%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0021

振動口ーラ締固め

W<1.0m

路体・築堤

路肩盛土

单第 0 -0007号表

100

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

機-31_振動ローラ運転
ハンドガイド式 0.8~1.1t

单第 0 -0008号表

1 日 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

法面整形
切土部 現場制約無し
機械構成比: 9.24% 労務構成比: 81.28% 材料構成比: 9.48% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 918.9700

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

単第 0 -0009号表
1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	9.24%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.72%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.32%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.24%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	9.48%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0024

法面整形

盛土部 法面締固め有り 現場制約無し

機械構成比: 11.64%

SPK25040025

レキ質土,砂及び砂質土,粘性土

労務構成比: 76.42%

材料構成比: 11.94%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0010号表

1

m2

当り

標準単価: 729.9700

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	11.64%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	31.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.10%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	16.98%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=1 法面締固め有り D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

頁0 -0025

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,808.9000

SPK25040002

DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)

表土

単第 0 -0011号表

1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33 距離11.5km以下(9.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 44.67%

SPK25040002

DID区間無し 距離7.5km以下(6.5km超)

礫質土

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0012号表

1

m3

当り

標準単価: 1,400.5000

労務構成比: 40.44%

材料構成比: 14.89%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	44.67%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	40.44%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.89%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=24 距離7.5km以下(6.5km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 18.73% 労務構成比: 74.16% 材料構成比: 7.11% 市場単価構成比: 0.00% 単第 0 -0013号表

1
標準単価: m3 2,247.4000 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3	18.73%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)	40.26%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.11%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

单第 0 -0014号表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

機械投入(バックハウ)

土砂

機械構成比: 26.01%

労務構成比: 62.89%

材料構成比: 11.10%

市場単価構成比: 0.00%

SPK25040007

単第 0 -0015号表

1

m3

当り

標準単価: 1,093.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックハウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3	26.01%		バックハウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)	62.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.10%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工単価表

頁0 -0030

埋戻(人力)
粘性土・礫質土

单第 0 -0016号表

10

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

基礎碎石

SPK25040034

単第 0 -0017号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.33% 労務構成比:

78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,263.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1~3,2011,2014	5.30%		バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	37.64%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.90%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.75%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40~0mm	11.39%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	4.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0032

基礎碎石

SPK25040034

单第 0 -0017号表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.33% 労務構成比: 78.32%

材料構成比: 16.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,263.6000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0018号表

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1

m3 当り

機械構成比: 0.00% 労務構成比: 41.15% 材料構成比: 58.85% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 36,756.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.25%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.69%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.85%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK25040159
小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0019号表

1
標準単価:

m2 当り
9,147.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.28%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0036

2号水路

角フリューム300

基礎碎石

单第 0 -0021号表

10

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

角フリューム布設

K F - 3 0 0

パット接合

1

m

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

蓋版

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた 300[412×95×500]

单第 0 -0023号表

1 枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

单第 0 -0024号表

1 枚 当り

蓋版
蓋版(各種) 40 重量

[illegible]

施工単価表

暗渠排水管

据付 直管 200 ~ 400mm

機械構成比: 0.00%

労務構成比:

SPK25040093

硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径300mm

16.42%

材料構成比: 83.58%

市場単価構成比: 0.00%

単第 0 -0025号表

1
標準単価:

m 当り
5,064.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	11.53%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
一般管(VP)(JISK6741)PE 呼び径300(318×15.1) 参考質量21.962kg/m	83.58%		暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管		TTPCD0398 TTPT00189
積算単価			積算単価		E9999
A=1 据付 C=2 200 ~ 400mm G=1 -			B=1 直管 D=65 硬質ポリ塩化ビニル管 VP 呼び径300mm I=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0041

1号集水枋
400*400*600

单第 0 -0026号表

1 基 当り

[illegible]

单第 0 -0027号表

頁0 -0042

1 枚 当り

[illegible]

10 m2 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

コンクリート

SPK25040157

単第 0 -0029号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

労務構成比:

34.96%

材料構成比:

61.54%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

36,531.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1~3,2011,2014	3.31%		バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.07%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.40%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.80%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	1.65%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0045

コンクリート

SPK25040157

单第 0 -0029号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB

バックホウ(クレーン機能付)打設

1

m3 当り

機械構成比: 3.50%

勞務構成比：

34.96%

材料構成比: 61.54%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

36,531.0000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

植生マット工

[規]250m2未満

单第 0 -0030号表

1

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第 0 -0031号表

粒度調整・路盤材(各種)

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.57%

労務構成比:

37.08%

材料構成比:

51.35%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

637.8300

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.99%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	1.00%		ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.99%		<賃>タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	5.97%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.32%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.37%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0048

上層路盤(車道・路肩部)

SPK25040237

単第 0 -0031号表

1

2

m2

当り

粒度調整・路盤材(各種)

全仕上り厚100mm 1層施工

標準単価:

637.8300

機械構成比: 11.57%

労務構成比: 37.08%

材料構成比: 51.35%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
路盤材料各種 RC-30	47.84%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0080 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.03%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=8 H=1 粒度調整・路盤材(各種) -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0049

コンクリート舗装

厚み12cm

溶接金網6.0mm

单第 0 -0032号表

m2

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0050

コンクリート舗装（人力）
圧縮18N/mm2粗骨材20mm（BB）スランプ8cm

舗装厚12cm

単第 0 -0033号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			
特殊作業員	1.10	人			
普通作業員	2.10	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	12.72	m3			12*1.06
諸雑費	2.00	%			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=2 圧縮18N/mm2粗骨材20mm（BB）スランプ8cm C=0 生コンクリート単価(円)(普通コンクリート単価)			B=12 舗設厚（cm） D=1 小型車割増なし		

施 工 単 価 表

頁0 -0051

コンクリート舗装（人力）
圧縮18N/mm2粗骨材20mm（BB）スランプ8cm

舗装厚10cm

単第 0 -0034号表

100

m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.50	人			
特殊作業員	1.10	人			
普通作業員	2.10	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	10.60	m3			10*1.06
諸雑費	2.00	%			
合計	100	m2			
単位当り	1	m2			
A=2 圧縮18N/mm2粗骨材20mm（BB）スランプ8cm C=0 生コンクリート単価(円)(普通コンクリート単価)			B=10 舗設厚（cm） D=1 小型車割増なし		

施工単価表

石積(張)
積工
機械構成比: 6.78% 労務構成比: 89.95% 材料構成比: 3.27% 市場単価構成比: 0.00%

SPK25040064

単第 0 -0035号表

1
標準単価: 12,531.0000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックハウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.78%		バックハウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	44.62%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	25.36%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	15.03%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.94%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 積工 C=1 玉石			B=1 練石		

施工単価表

頁0 -0053

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK25040066

単第 0 -0036号表

積工

18-8-25(20)BB

1

m3 当り

機械構成比: 1.83%

労務構成比: 29.13%

材料構成比: 69.04%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

33,633.0000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.83%		バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3)		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	11.32%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	68.16%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=1 -			B=1 18-8-25(20)BB		

施工単価表

頁0 -0054

胴込・裏込コンクリート_石積(張)

SPK25040066

单第 0 -0036号表

積工

18-8-25(20)BB

1

m3 当り

機械構成比:	1.83%	労務構成比:	29.13%	材料構成比:	69.04%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	33,633.0000
--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	-------------

標準単価：

33,633.0000

[illegible]

丸太階段
杭打、横木配置、固定作業

頁0 -0055

1 式 当り

[illegible]

樹木伐採除根

施 工 単 価 表

単第 0 -0038号表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
樹木伐採 チェーンソー伐り 幹周90cm以上120cm未満	3	本			
樹木伐根 幹周90cm以上120cm未満	3	本			
樹木伐採 チェーンソー伐り 幹周120cm以上150cm未満	3	本			
樹木伐根 幹周120cm以上150cm未満	3	本			
樹木伐採 チェーンソー伐り 幹周150cm以上200cm未満	4	本			
樹木伐根 幹周150cm以上200cm未満	4	本			
諸雑費	1	式			
＊ ＊ 単位当り ＊ ＊	1	式			

人力刈払
チェーンソー

单第 0 -0039号表

頁0 -0057

樹量区分40.1~80 (本・m / 10a)

1 ha 当り

[illegible]

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

機-3 掴み装置付BH(クローラ型)運転
開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm

クローラ[標]山積0.45/平積0.35m3

単第 0 -0041号表

1

時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	0.15	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.60	L			
バックハウ用アタッチメント 掴み装置(伐木除根工用) 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm	1	時間			
バックハウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.45/平積0.35m3	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	時間			
A=1 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm C=3 排出ガス対策型2次基準 E=0 労務単価の夜間等割増率 G=8.6 燃料消費量(L/日)標準=省略			B=1 クローラ[標]山積0.45/平積0.35m3 D=1 F=0.15 運転労務数量(人/日)標準=省略		

单第 0 -0042号表

頁0 -0060

運搬距離10 k m

100

空m3 当り

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0 -0061

ダンプトラック運転
オンロード・ディーゼル・10t積級

単第 0 -0043号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	60.00	L			
運転手(一般)	1.00	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 10t積級	1.30	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック 10t (良)	1.30	供用日			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	日			
A=5 C=60 E=1 G=0	オンロード・ディーゼル・10t積級 軽油消費量 (L / 日) 路面状況：良好 労務単価の夜間等割増率		B=1 D=1.3 F=1	運転労務数量 (人 / 日) 機械損料数量 (供用日 / 日)	

本 工 事 総 括 表								
レベル1	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	計 算 数 量	計 上 数 量	摘 要
山北農道改良工事								
	道路土工							
		掘削工						
			掘削	礫質土	m ³	296.5	300	計第1表
				山林表土剥取り	m ³	76.9	77	計第1表
		盛土工						
			路床盛土	礫質土 2.5≦W<4.0	m ³	43.4	43	計第2表
				礫質土 W≧4.0	m ³	129.2	130	計第2表
			路体盛土	礫質土 W<2.5	m ³	13.0	13	計第3表
				礫質土 W≧4.0	m ³	2.8	3	計第3表
			路肩盛土		m ³	10.4	10	計第4表
			路外盛土		m ³	6.8	7	計第4表
		法面整形工						
			切土法面整形		m ²	147.1	150	計第7表
			盛土法面整形		m ²	146.3	150	計第8表
		残土処理工						
			土砂等運搬	表土	m ³	76.9	77	土量配分表
			残土等処分	表土	m ³	76.9	77	土量配分表
			土砂等運搬	礫質土	m ³	77.0	77	土量配分表
			残土等処分	礫質土	m ³	77.0	77	土量配分表
	擁壁工							
		作業土工						
			床掘	礫質土	m ³	2.8	3	計第6表
			埋戻し	礫質土 種別D W2<1.0m, W1<1.0m	m ³	2.2	2	計第6表
			基面整正	礫質土	m ²	2.8	0	計第6表
		場所打擁壁工						
			1号擁壁工					
				SGW20 平均高さ 0.51m	m	5.5		計第6表
				コンクリート(18N-8-40BB)	m ³	0.7	0.7	計第6表
				型枠	m ²	5.5	5.5	計第6表
				基礎碎石(RC-40 t=150)	m ²	2.8	2.8	計第6表
	排水構造物工							
		作業土工						
			床掘	礫質土	m ³	54.4	54	計第10表
			埋戻し	礫質土 種別D W2<1.0m, W1<1.0m	m ³	41.1	41	計第10表
			基面整正	礫質土	m ²	49.4	0	計第10表
		側溝工						
			1号水路工	PU3-B300-H300	m	69.3	69.3	計第11表
			2号水路工	KF-B300-H300	m	84.3	84.3	計第11表
			側溝蓋	PU3-B300用コンクリート蓋 車道用	枚	6	6	計第11表
				KF300用コンクリート蓋	枚	4	4	計第11表

本 工 事 総 括 表								
レベル1	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	計 算 数 量	計 上 数 量	摘 要
		集水柵工						
			1号集水柵	G1-B400-L400-H600	基	3	3	計第11表
			1号集水柵グレーチング蓋	400-400用 T-14 110° 開閉型 並目	枚	3	3	計第11表
		管渠工						
			塩ビ管	VP φ 300	m	5.3	5.3	計第11表
	法面工							
		防草工						
			張コンクリート	厚み7cm 18N-8-40BB	m ²	275.5	276	計第9表
		植生工						
			植生マット		m ²	126.5	130	計第7表
	舗装工							
		コンクリート舗装工						
			路盤工	再生切込碎石 RC-30 t=10cm	m ²	290.0	290	計第5表
			表層工	コンクリート(18N-8-20BB) t=12cm	m ²	290.0	290	計第5表
		コンクリート舗装工						
			昇降路舗装 路盤工	再生切込碎石 RC-30 t=10cm	m ²	50.0	50	計第11表
			昇降路舗装 表層工	コンクリート(18N-8-20BB) t=10cm	m ²	50.0	50	計第11表
	雑工							
		階段工						
			丸太階段工	杉丸太 φ 120・φ 90使用 19段	式	1	1	平面図参照
		石積工						
			石積	積工	m ²	2.6	3	計第12表
			胴込コンクリート		m ³	0.3	0.3	計第12表
	準備工							
		伐採	伐採	チェーンソー	ha	0.066	0.07	伐採工平面図参照
			伐採・伐根		式	1	1	伐採工平面図参照
			集積		a	6.60	6.60	伐採工平面図参照
			運搬		空m ³	50.0	50	
			処分	伐採木	m ³	50.0	50	

土 量 配 分 表

掘削	掘削工 (計第1表)	296.5
	山林表土剥取り (計第1表)	76.9

床掘	擁壁工 (計第6表)	2.8
	排水構造物工 (計第10表)	54.4
	合計	57.2

盛土流用				(締固め後)
盛土工 B1				(計第2表)
191.8	×	0.9	=	172.6
盛土工 B2				(計第3表)
17.6	×	0.9	=	15.8
路肩盛土工 B3				(計第4表)
11.6	×	0.9	=	10.4
路外盛土工 B4				(計第4表)
7.6	×	0.9	=	6.8
合計				地山土量 228.6

埋戻流用				(締固め後)
擁壁工FU1 (D)				(計第6表)
2.4	×	0.9	=	2.2
排水構造物工FU1 (D)				(計第10表)
45.7	×	0.9	=	41.1
合計				地山土量 48.1

処分				礫質土
296.5	+	57.2	- 228.6 - 48.1	= 77.0

処分				表土
76.9			=	76.9

計算表 第 1 表
土砂掘削及び表土はぎ取り

各種数量計算書

測点	種類	区間距離	C1				C2 表土剥ぎ取り							
			補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量				
				0.7										
SP. 2			1.5	1.2	0.95	1.4								
			2.5	0.7	0.95	2.4								
				0.0										
EC. BC. 3			2.0	0.3	0.15	0.3								
SP. 3			13.6	9.0	4.65	63.2								
EC. 3			13.4	10.6	9.80	131.3								
ANO. 4			5.3	6.2	8.40	44.5								
BC. 4			15.6	0.5	3.35	52.3								
			4.5	0.0	0.25	1.1								
SP. 2								1.6						
ANo. 2							5.2	1.0	1.30	6.8				
EC. BC. 3							9.2	0.8	0.90	8.3				
SP. 3							12.7	1.1	0.95	12.1				
EC. 3							12.7	1.3	1.20	15.2				
ANO. 4							5.3	1.3	1.30	6.9				
BC. 4							15.6	1.0	1.15	17.9				
SP. 4							9.2	1.1	1.05	9.7				
合計						296.5				76.9				

計算表 第 2 表

路床盛土

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	B1(1)				B1(2)				B1(3)			
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	断面	平 均	数 量
							0.0						
ANO. 4						4.0	3.3	1.65	6.6				
BC. 4						15.6	1.1	2.20	34.3				
						4.5	0.0	0.55	2.5				
合計									43.4				

路体盛土

各種數量計算書

[illegible]

計算表 第 4 表

路肩盛土・路外盛土

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	B3(左側)				B3(右側)				B4(右側)			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量
			0.0										
SP. 2		2.1	0.1	0.05	0.1		0.2						
ANO. 2		5.8	0.1	0.10	0.6	4.4	0.2	0.20	0.9				
EC. BC. 3		10.2	0.1	0.10	1.0	5.5	0.2	0.20	1.1				
SP. 3		11.7	0.5	0.30	3.5								
		1.0	0.1	0.30	0.3								
			0.1										
ANO. 4		2.6	0.1	0.10	0.3								
BC. 4		15.6	0.1	0.10	1.6								
SP. 4		10.4	0.1	0.10	1.0								
											0.0		
BC. 4										3.9	0.8	0.40	1.6
SP. 4										6.9	0.7	0.75	5.2
小計					8.4				2.0				6.8
左右合計									10.4				

計算表 第 5 表

舗装工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	W1											
		補正距離	幅	平均	数量								
			4.00										
SP. 2		2.6	4.00	4.00	10.4								
ANO. 2		5.2	4.00	4.00	20.8								
EC. BC. 3		9.2	4.00	4.00	36.8								
SP. 3		12.7	4.00	4.00	50.8								
EC. 3		12.7	4.00	4.00	50.8								
ANO. 4		5.3	4.00	4.00	21.2								
BC. 4		15.6	4.00	4.00	62.4								
SP. 4		9.2	4.00	4.00	36.8								
合計					290.0								

計算表 第 6 表

擁壁工(作業土工)

各種数量計算書

測点 種類	区間距離	E (SE)				Fu1 (D)				K			
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	幅	平 均	数 量
(左側)	(1号擁壁工)												
BC. 4			0.5				0.4				0.5		
		2.75	0.5	0.50	1.4	2.75	0.4	0.40	1.1	2.75	0.5	0.50	1.4
		2.75	0.5	0.50	1.4	2.75	0.4	0.40	1.1	2.75	0.5	0.50	1.4
小 計					2.8				2.2				2.8

計算表 第 6-1 表

1号擁壁工

各種数量計算書

測点 種類	高さ	コンクリート				型枠損料				基礎砕石工			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	法長	平均	数量	補正距離	幅	平均	数量
1号擁壁工													
BC. 4	H1=0.35		0.08				0.71				0.5		
	H1=0.60	2.75	0.16	0.12	0.3	2.75	1.21	0.96	2.6	2.75	0.5	0.50	1.4
	H1=0.45	2.75	0.11	0.14	0.4	2.75	0.91	1.06	2.9	2.75	0.5	0.50	1.4
合計					0.7				5.5				2.8

計算表 第 6-2 表

1号擁壁工

各種数量計算書

測点	種類	H 擁壁高											
		補正距離	高さ	平均	数量								
1号擁壁工													
BC. 4			0.35										
		2.75	0.60	0.48	1.32								
		2.75	0.45	0.53	1.46								
平均高さ		2.78	/	5.50	0.51								
合 計		5.50			2.78								

計算表 第 7 表

各種数量計算書

切土法面整形工(張コンまたは植生マット)

測点	種類 区間距離	L1(左側)法面整形・張コン				L1(右側)法面整形・植生マット							
		補正距離	法長	平均	数量	補正距離	法長	平均	数量	補正距離		平均	数量
			1.3										
EC. 3		10.1	2.3	1.80	18.2								
		1.0	2.5	2.40	2.4								
							0.0						
EC. BC. 3						2.4	0.7	0.35	0.8				
						4.2	0.7	0.70	2.9				
SP. 3						10.2	4.6	2.65	27.0				
EC. 3						14.7	3.9	4.25	62.5				
ANO. 4						5.3	3.0	3.45	18.3				
						10.0	0.0	1.50	15.0				
小計					20.6				126.5				
左右合計							切土法面整形		147.1				
左右合計							張コン		20.6		植生マット		126.5

計算表 第 8 表
盛土法面整形工(張コン)

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	L3(左側)法面整形・張コン				L3(右側)法面整形・張コン							
		補正距離	法長	平均	数量	補正距離	法長	平均	数量				
			0.0										
SP. 2		2.1	0.5	0.25	0.5		1.9						
ANO. 2		6.0	1.4	0.95	5.7	4.2	1.9	1.90	8.0				
		8.2	2.8	2.10	17.2	4.6	0.0	0.95	4.4				
EC. BC. 3		2.4	0.5	1.65	4.0								
			0.7										
		3.0	1.3	1.00	3.0								
		0.9	0.3	0.80	0.7								
SP. 3		5.7	1.1	0.70	4.0								
		1.3	1.3	1.20	1.6								
			2.5										
ANO. 4		4.3	3.4	2.95	12.7								
		2.8	4.0	3.70	10.4								
小 計					59.8				12.4				

計算表 第 8-1 表

盛土法面整形工(張コン)

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	L3(左側)法面整形・張コン				L3(右側)法面整形・張コン							
		補正距離	法長	平均	数量	補正距離	法長	平均	数量				
		11.7	0.0	2.00	23.4								
			0.0										
		5.9	3.0	1.50	8.9								
BC.4		2.4	3.7	3.35	8.0								
		2.5	2.9	3.30	8.3								
		2.9	3.1	3.00	8.7								
SP.4		5.9	2.6	2.85	16.8								
小計					74.1								
左右合計			盛土法面整形		146.3								
左右合計			張コン		146.3								

計算表 第 9 表

張コンクリート

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	w1 (左側水路部)											
		補正距離	幅	平均	数量								
			0.40										
SP. 2		2.1	0.45	0.43	0.9								
ANO. 2		6.2	0.40	0.43	2.7								
EC. BC. 3		11.8	0.50	0.45	5.3								
			0.40										
SP. 3		9.7	0.40	0.40	3.9								
		4.6	0.40	0.40	1.8								
		3.8	0.80	0.60	2.3								
EC. 3		2.7	0.80	0.80	2.2								
ANo. 4		5.4	0.75	0.78	4.2								
		11.2	0.75	0.75	8.4								
			0.30										
		1.0	0.50	0.40	0.4								
SP. 4		5.9	0.50	0.50	3.0								
小 計					35.1								

計算表 第 9-1 表

張コンクリート

各種数量計算書

測点	種類 区間距離					w1(右側1号水路部)				w1(右側2号水路部)			
						補正距離	幅	平均	数量	補正距離	幅	平均	数量
							0.45						
SP. 2						2.3	0.45	0.45	1.0				
ANO. 2						4.4	0.45	0.45	2.0				
EC. BC. 3						7.9	0.45	0.45	3.6				
SP. 3						13.9	0.45	0.45	6.3				
EC. 3						13.9	0.45	0.45	6.3				
ANo. 4						5.3	0.45	0.45	2.4				
BC. 4						15.6	0.45	0.45	7.0				
SP. 4						7.5	0.45	0.45	3.4				
SP. 2											0.60		
ANO. 2										3.9	0.60	0.60	2.3
										4.9	0.60	0.60	2.9
小 計									32.0				5.2

計算表 第 9-2 表

張コンクリート

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	w1 (左側路肩部)											
		補正距離	幅	平均	数量								
			0.50										
SP. 2		1.6	0.50	0.50	0.8								
ANO. 2		5.8	0.50	0.50	2.9								
EC. BC. 3		10.2	0.50	0.50	5.1								
SP. 3		11.7	0.50	0.50	5.9								
EC. 3		11.7	0.50	0.50	5.9								
ANO. 4		5.3	0.50	0.50	2.7								
BC. 4		15.6	0.50	0.50	7.8								
SP. 4		10.4	0.50	0.50	5.2								
小 計					36.3				(m2)				
左右合計					108.6		表7、表8を集計		275.5				

計算表 第 10 表

排水構造物工, 作業土工

各種数量計算書

測点 種類	区間距離	E (SE)				Fu1 (D)				K			
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	幅	平 均	数 量
(左側)			0.4				0.3				0.3		
SP. 2		3.3	0.4	0.40	1.3	3.3	0.3	0.30	1.0	3.3	0.3	0.30	1.0
ANO. 2		6.3	0.4	0.40	2.5	6.3	0.3	0.30	1.9	6.3	0.3	0.30	1.9
EC. BC. 3		12.1	0.4	0.40	4.8	12.1	0.3	0.30	3.6	12.1	0.3	0.30	3.6
SP. 3		9.6	0.4	0.40	3.8	9.6	0.3	0.30	2.9	9.6	0.3	0.30	2.9
EC. 3		11.0	0.4	0.40	4.4	11.0	0.3	0.30	3.3	11.0	0.3	0.30	3.3
ANO. 4		5.4	0.4	0.40	2.2	5.4	0.3	0.30	1.6	5.4	0.3	0.30	1.6
		11.2	0.4	0.40	4.5	11.2	0.3	0.30	3.4	11.2	0.3	0.30	3.4
			0.4				0.3				0.3		
		4.3	0.4	0.40	1.7	4.3	0.3	0.30	1.3	4.3	0.3	0.30	1.3
			0.4				0.3				0.3		
SP. 4		12.4	0.4	0.40	5.0	12.4	0.3	0.30	3.7	12.4	0.3	0.30	3.7
左側小計					30.2				22.7				22.7

計算表 第 10-1 表
排水構造物工, 作業土工

各種数量計算書

測点 種類	区間距離	E (SE)				Fu1 (D)				K			
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	幅	平 均	数 量
(右側)													
SP. 2			0. 4				0. 3				0. 3		
ANO. 2		3. 8	0. 4	0. 40	1. 5	3. 8	0. 3	0. 30	1. 1	3. 8	0. 3	0. 30	1. 1
		4. 9	0. 4	0. 40	2. 0	4. 9	0. 3	0. 30	1. 5	4. 9	0. 3	0. 30	1. 5
			0. 4				0. 3				0. 5		
		1. 7	0. 4	0. 40	0. 7	1. 7	0. 3	0. 30	0. 5	1. 7	0. 5	0. 50	0. 9
EC. BC. 3			0. 4				0. 3				0. 5		
SP. 3		13. 6	0. 4	0. 40	5. 4	13. 6	0. 3	0. 30	4. 1	13. 6	0. 5	0. 50	6. 8
EC. 3		13. 6	0. 4	0. 40	5. 4	13. 6	0. 3	0. 30	4. 1	13. 6	0. 5	0. 50	6. 8
			0. 4				0. 3				0. 5		
ANO. 4		4. 6	0. 4	0. 40	1. 8	4. 6	0. 3	0. 30	1. 4	4. 6	0. 5	0. 50	2. 3
		11. 0	0. 4	0. 40	4. 4	11. 0	0. 3	0. 30	3. 3	11. 0	0. 5	0. 50	5. 5
右側小計					21. 2				16. 0				24. 9

排水構造物工, 作業土工

各種數量計算書

種類 測点	区間距離	E (SE)				Fu1 (D)				K			
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	幅	平 均	数 量
1号集水桝													
3箇所					3.0				2.4				1.8
右側小計					3.0				2.4				1.8
左右合計					54.4				41.1				49.4

計算表 第 11 表

各種構造物工

各種数量計算書

測点 種類	名称	1号水路工	2号水路工		1号集水桝、 蓋				VP300			
			左側	右側								
SP. 2		2. 3	3. 3									
ANO. 2		4. 7	6. 3	3. 8								
		5. 9	12. 1	4. 9								
EC. BC. 3		1. 7			1							
SP. 3		13. 6	9. 6						2. 0			
EC. 3		13. 6	11. 0									
ANO. 4		4. 6	5. 4		1							
		11. 0	11. 2									
BC. 4		3. 9	4. 3		1				3. 3			
SP. 4		8. 0	12. 4									
合計		69. 3	75. 6	8. 7 84. 3	3				5. 3			

計算表 第 11-1 表

各種構造物工

各種数量計算書

種類 測点	名称	コン蓋 PU3-B300用 車道用		KF300用 コン蓋	昇降路 コン舗装							
EC. BC. 3					3.0							
SP. 3												
EC. 3												
ANO. 4												
					18.5							
BC. 4		6		4	28.5							
合計		6		4	50.0							

計算表 第 12 表

石積工(練石)

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	石積復旧											
		補正距離	SL	平均	数量								
			1.3										
		3.2	0.3	0.80	2.6								
EC. BC. 3													
							胴込めコンクリート						
合 計					2.6		2.6	*0.35*1/3=	0.3				