

仕 様 書		
品 名	ベッドサイドキャビネット	
納期等	当機器は、2026年9月に改修工事が完成予定の西館病棟に設置する予定。 納期:2026年9月30日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する。	
項目	名称	数量
1	ベッドサイドキャビネット	16台
2	仕様内容	
1	本体は、W600mm×D470mm×H1000mm(D、H共に±20mmまで可)であること。	
2	キャビネットは木製(パーティクルボード相当以上)とすること。	
	また、天板・扉・側面及び背面の板・底板・棚板の厚さは20mm以上であること。	
3	側面及び背面は木目調プリント化粧板(アイカ BB147程度)であること。	
4	天板は、MDF表面にメラミン化粧板(アイカ TJY147K程度)を使用すること。	
5	扉は、MDF表裏両面にメラミン化粧板(アイカ TJY147K程度)を使用すること。	
6	キャビネット内の底板は、メラミン化粧板(アイカ TJY147K程度)を使用すること。	
7	天板及び扉の小口の色は、本体と近似色であること。	
8	キャビネット内の棚は2枚(移動式)用意すること。	
	また、ピッチは、60mm間隔で9個以上設けること。	
9	棚板の奥行は、400mm以上であること。	
10	前面の角面の処理は、丸目(10R程度)とし安全面を考慮した設計であること。	
11	水・消毒剤・アルコール等を使用しても表面素材が変色しない材質であること。	
	(参考)メーカー・型番 : アイカ TJY147K	
12	キャスターは、4輪ストッパー付きで折れにくいストッパーを使用していること。	
	(参考)メーカー・型番 : ナンシン DN-50P	
13	丁番はワンタッチスライドとし、うち少なくとも1箇所はキャッチ付き丁番とすること。	
3	参考図面	
	別紙のとおり	
4	その他	
	・入札に参加するものは、8月6日(木)12時までに、カタログ、図面など規格のわかる資料を提出すること。	
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること。	
	・搬入、設置、組立、調整を含むこと。	
	・搬入設置・調整については当院職員と調整のうえ適正に行うこと。	
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後1年間は無償修理に応じること。	
	(ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。)	
	・仕様書に記載がない事については、別途、病院と協議し決定すること。	