

現 場 説 明 書（技術的事項）

工事名 福山市箕沖球場 LED 照明設備改修工事

1. 現場の状況

本工事は 2027 年(令和 9 年)1 月から 2 月の間で行い、その期間中は施設利用を中止とします。

グラウンドの表層は真砂土で構成されているため、施工にあたっては、工事の過程で発生する土砂や碎石などの異物が混入・堆積しないよう、適切な混入防止対策を徹底してください。また、工事完了後には、重機や車両の通行・旋回等によってグラウンド表層が荒れたり、不陸が生じたりした箇所については、速やかに整地を行い原状回復してください。

2. 留意事項

①地元企業・地場製品の活用

本工事の受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。

②建設リサイクル法の適用

本工事は建設リサイクル法に該当します。特定建設資材の再資源化に努めるとともに、建設副産物入力システム（COBRIS）の計画・実施報告書を提出してください。

③現場代理人及び監理（主任）技術者等の配置

現場代理人及び監理（主任）技術者は、契約約款及び建設業法等の関係法令に違反しないよう適切に配置し、本工事の施工管理を行ってください。

④工程管理

工程管理については施設管理者（以下、「管理者」という。）と十分協議を行い、運営に支障のないよう計画してください。

⑤安全確保

工事期間中は職員及び第三者の安全確保に必要な対策を講じてください。

⑥工事車両の出入り

路面等を汚損した場合は、速やかに原状復旧を行ってください。

⑦既存工作物等の保護

工事で既存工作物等に損傷を与えないように必要な対策を講じてください。損傷を与えた場合には、監督員及び管理者と協議の上、速やかに復旧してください。

⑧物品の移動

工事に支障のある物品がある場合は、必ず管理者と協議を行い移動などしてください。

⑨工事車両の駐車位置

工事車両の駐車位置は管理者と協議の上、決定してください。

⑩騒音・振動・粉塵対策

工事中の重機等による騒音・振動・粉塵等が発生する作業を行う際は十分対策を講じてください。

⑪高所作業の安全対策

高所作業となる作業は、適切な安全対策を講じ、転落・墜落災害の防止に努めてください。

⑫実施工程表の提出

実施工程表は契約後 14 日以内に提出してください。その際、作業工程については監督員及び管理者と十分に協議調整の上、作成してください。また、施工計画書等も速やかに提出してください。

⑬官公署への手続き

工事の施工上、官公署への手続きが必要な場合は、受注者の責任において速やかに行ってください。

⑭休日及び時間外作業

休日及び時間外に作業を行う場合は、監督員及び管理者と事前に協議してください。


3. 関連工事

無し

福山市箕沖球場 L E D 照明設備改修工事

図 面 リ ス ト			
記 号	図 面 名 称	記 号	図 面 名 称
E-00	図面リスト		
E-01	電気設備特記仕様書		
E-02	附近見取図 配置図		
E-03	単線結線図・引込装柱姿図		
E-04	低圧配電盤・配線リスト図（改修前）		
E-05	低圧配電盤・配線リスト図（改修後）		
E-06	分電盤図		
E-07	屋外灯平面図		
E-08	照明器具姿図 照明柱姿図		
E-09	照明制御盤姿図 盤内結線図・タイムチャート図		
E-10	照度分布図（改修前）		
E-11	照度分布図（改修後）		

	工 事 名	福山市箕沖球場 L E D 照明設備改修工事		 福 山 市 建 設 局 建 築 部 設 備 課						図 面 N O .	
	図 面 名 称	図面リスト	2 0 2 6 年 7 月	主 務	課 員	第1担当次長	第2担当次長	設備課長	建築部長	E-00	



[illegible]

	工 事 名	福山市箕沖球場LED照明設備改修工事		 福山市建設局建築部設備課						図面番号	
										E	
	図面名称	低圧配電盤・配線リスト図（改修後）	縮尺：N.S	2026年7月	主務	課員	次長	課長補佐	施設課長	管理部長	05

□盤結線図（改修前）

[illegible]

※結線方式 A3 の遮断器はELB

□盤結線図（改修後）

[illegible]

※結線方式 A3 の遮断器はELB

A1	100%
A2	71%
A3	50%


	工 事 名	福 山 市 箕 沖 球 場 L E D 照 明 設 備 改 修 工 事		 福 山 市 建 設 局 建 築 部 設 備 課						図 面 番 号	
										E	
	図 面 名 称	分電盤図	縮 尺 : N . S	2026年7月	主 務	課 員	次 長	課 長 補 佐	施 設 課 長	管 理 部 長	06

屋外便所照明器具取替 2台
※スイッチ撤去×1箇所。撤去後、スイッチBOX内で結線してカバープレート補修

(※)キュービクル


(※)引込柱

対象箇所：屋外便所	台数：2台	直付型20形 防湿型・防雨型
-----------	-------	----------------




ひとセンサ付、1600lmタイプ
消費電力11.6W、定格出力型、電圧100～242V
本体：銅板（白色粉体塗装）
ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）
光束維持時間40000時間（光束維持率85%）
昼白色（5000K）、Ra83
電源装置はライトバー側に内蔵

対象箇所：管理棟	台数：7台	直付型40形
----------	-------	--------




LSS9-4-48

対象箇所：管理棟	台数：8台	直付型40形
----------	-------	--------






LSS9-4-65








配置図 S=1:400

				工事名		福山市箕沖球場LED照明設備改修工事		 福山市建設局建築部設備課		図面番号	
										E	
				図面名称		屋外灯平面図 縮尺：図示		2026年7月		07	

□ 照明器具・取付架台姿図		□ 照明柱姿図 (P-2)		□ 照明柱姿図 (P-1, 3, 4)																																																													
L1000A	投光器 マルチハロゲン灯Sタイプ1500形相当	照明器具・架台取替 P・BOX以降の配線は改修 2PNCT 3.5-3c (1cはアース)  <table><tr><th>器具番号 照明柱記号</th><th>L1000A</th><th>L1000B</th><th>L1000C</th><th>回転灯</th><th>架台</th></tr><tr><td>P-2</td><td>11台</td><td>1台</td><td>2台</td><td>1台</td><td>1台</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 照明器具の配置は協議による。 架台は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。		器具番号 照明柱記号	L1000A	L1000B	L1000C	回転灯	架台	P-2	11台	1台	2台	1台	1台																			照明器具・架台取替 P・BOX以降の配線は改修 2PNCT 3.5-3c (1cはアース)  <table><tr><th>器具番号 照明柱記号</th><th>L1000A</th><th>L1000B</th><th>L1000C</th><th>回転灯</th><th>架台</th></tr><tr><td>P-1</td><td>11台</td><td>1台</td><td>2台</td><td>-</td><td>1台</td></tr><tr><td>P-3</td><td>14台</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1台</td></tr><tr><td>P-4</td><td>14台</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1台</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> 照明器具の配置は協議による。 架台は溶融亜鉛メッキ仕上げとする。		器具番号 照明柱記号	L1000A	L1000B	L1000C	回転灯	架台	P-1	11台	1台	2台	-	1台	P-3	14台	-	-	-	1台	P-4	14台	-	-	-	1台						
器具番号 照明柱記号	L1000A	L1000B	L1000C	回転灯	架台																																																												
P-2	11台	1台	2台	1台	1台																																																												
器具番号 照明柱記号	L1000A	L1000B	L1000C	回転灯	架台																																																												
P-1	11台	1台	2台	-	1台																																																												
P-3	14台	-	-	-	1台																																																												
P-4	14台	-	-	-	1台																																																												
L1000B	投光器 マルチハロゲン灯Sタイプ1500形相当																																																																
L1000C	投光器 マルチハロゲン灯Sタイプ1500形相当																																																																
回転灯																																																																	
	定格電圧:100V 消費電力:3.0W 配線:キャブタイヤコード プザー:あり 発光色:黄色  パトライト/SKP-M2J-R-Y																																																																
		工 事 名	福山市箕沖球場LED照明設備改修工事		福山市建設局建築部設備課																																																												
		図 面 名 称	照明器具姿図	縮 尺 : N . S	2026年7月	主 務	課 員	次 長	課 長 補 佐	施 設 課 長	管 理 部 長	E 08																																																					
			照明柱姿図																																																														


A1 100%
A2 71%
A3 50%

改修前					改修後																																																																			
□照明制御盤姿図・盤内結線図・タイムチャート図					□照明制御盤姿図																																																																			
□照明制御盤姿図  □タイムチャート図  □盤内結線図  □リスト <table><tr><td>①</td><td>銘板</td><td>自動照明点灯盤</td></tr><tr><td>②</td><td>カード使用可表示</td><td></td></tr><tr><td>③</td><td>現在時刻表示部</td><td></td></tr><tr><td>④</td><td>残時間表示部</td><td></td></tr><tr><td>⑤</td><td>管理者扉</td><td></td></tr><tr><td>⑥</td><td>コード選択スイッチ</td><td></td></tr><tr><td>⑦</td><td>利用方法銘板</td><td></td></tr><tr><td>⑧</td><td>カード挿入口</td><td></td></tr><tr><td>⑨</td><td>スタンド</td><td>溶融垂鉛メッキ SGPW-10JA</td></tr></table> □仕様 <table><tr><td>入力電源</td><td>AC 200V</td><td>50/60 Hz 共用</td></tr><tr><td>制御面数</td><td>最大コート (2面)</td><td></td></tr><tr><td>出力信号</td><td>主装置 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>残置灯 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>殺虫器 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>終了予告 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)</td><td></td></tr><tr><td>制御面選択方式</td><td>押ボタン選択式</td><td></td></tr><tr><td>強制点灯機能</td><td>扉内スイッチにてコート (パターン) 別に強制点灯可能</td><td></td></tr><tr><td>構造</td><td>屋外 (防雨型) SUS304指定色塗装</td><td></td></tr></table> 既存照明制御盤撤去 (コンクリート基礎は流用)					①	銘板	自動照明点灯盤	②	カード使用可表示		③	現在時刻表示部		④	残時間表示部		⑤	管理者扉		⑥	コード選択スイッチ		⑦	利用方法銘板		⑧	カード挿入口		⑨	スタンド	溶融垂鉛メッキ SGPW-10JA	入力電源	AC 200V	50/60 Hz 共用	制御面数	最大コート (2面)		出力信号	主装置 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)			残置灯 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)			殺虫器 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)			終了予告 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)		制御面選択方式	押ボタン選択式		強制点灯機能	扉内スイッチにてコート (パターン) 別に強制点灯可能		構造	屋外 (防雨型) SUS304指定色塗装		 ポール：鋼管 溶融垂鉛メッキ指定色塗装 1,000 構造：屋外ポール自立型 入力電源：1φ2W 200V 点灯制御方式：番号入力式 照明制御盤更新工事において、照明の点灯・消灯パターン、および運用スケジュール等の仕様はすべて現状通りとすること。 施工前に必ず現行の動作および設定内容を現地調査し、同等以上の機能をもって更新すること。 ＜既設照明制御盤取替要領＞ ・コンクリート架台は既設流用 ・取付アンカーは位置変更のため新規打設。（既設アンカーは切断・防錆処理のこと） ・電源・制御線は既設流用・盛替え 図面番号 E 09					工 事 名	福山市箕沖球場LED照明設備改修工事			福山市建設局建築部設備課				
①	銘板	自動照明点灯盤																																																																						
②	カード使用可表示																																																																							
③	現在時刻表示部																																																																							
④	残時間表示部																																																																							
⑤	管理者扉																																																																							
⑥	コード選択スイッチ																																																																							
⑦	利用方法銘板																																																																							
⑧	カード挿入口																																																																							
⑨	スタンド	溶融垂鉛メッキ SGPW-10JA																																																																						
入力電源	AC 200V	50/60 Hz 共用																																																																						
制御面数	最大コート (2面)																																																																							
出力信号	主装置 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)																																																																							
	残置灯 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)																																																																							
	殺虫器 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)																																																																							
	終了予告 2 回路 (無電圧α接点 220V 2A)																																																																							
制御面選択方式	押ボタン選択式																																																																							
強制点灯機能	扉内スイッチにてコート (パターン) 別に強制点灯可能																																																																							
構造	屋外 (防雨型) SUS304指定色塗装																																																																							
図 面 名 称		照明制御盤姿図 盤内結線図・タイムチャート図		縮尺：N.S	2026年7月	主務	課員	次長	課長補佐	施設課長	管理部長																																																													



	平均 [lx]	最大 [lx]	最小 [lx]	均 匀 度		
				平均/最大	最小/平均	最小/最大
全体	223	563	28	0.44	0.13	0.06
——(内)	360	503	194	0.72	0.54	0.39
——(外)	177	302	28	0.46	0.16	0.07

A1 100%
A2 71%
A3 50%



エリア	内野	外野
平均照度	524lx	310lx
最小照度	349lx	46lx
最大照度	795lx	638lx
最小／平均	0.667	0.150
最小／最大	0.439	0.073

A	L1000A
B	L1000B
C	L1000C

参考数量書

§ 工事名称 福山市箕沖球場ＬＥＤ照明設備改修工事

§ 工事場所 福山市箕沖町地内

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款 1 条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

※ 「公共建築設備数量積算基準・同解説」 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)

内 訳 書

工事名称 福山市箕沖球場LED照明設備改修工事

工事場所 福山市箕沖町地内

【工事概要】
電気設備工事 一式

福山市

箕沖球場

[illegible]

福山市

箕沖球場 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0009
高圧交流気中負荷開閉器撤去	PAS 200A 地絡継電器付 再使用しない	1	台			
波付硬質合成樹脂管(FEP)撤去	(30) 再使用しない	15	m			
EM-CEEケーブル撤去	1.25mm2- 10C FEP内(PF・CD) 再使用しない	15	m			
真空遮断器撤去	再使用しない	1	台			
高圧進相コンデンサ撤去	3φ3W 12KVar 再使用しない	1	台			
断路器撤去	DS 再使用しない	1	台			
高圧交流負荷開閉器撤去	LBS 再使用しない	3	台			
計器用変圧器撤去	再使用しない	2	個			
変流器撤去	再使用しない	2	個			
過電流継電器撤去	再使用しない	1	個			
漏電警報器撤去	単相 動力 再使用しない	2	個			
変圧器(6kV/3kV)撤去	三相 100kVA - 再使用しない	1	個			
変圧器(6kV/3kV)撤去	単相 10kVA - 再使用しない	1	個			
最大需要電流計撤去	MDA 再使用しない	2	個			
力率計撤去	再使用しない	1	個			
電力計撤去	再使用しない	1	個			
電流計撤去	再使用しない	1	台			
電圧計撤去	再使用しない	3	台			
計						

箕沖球場		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具		1	式			別紙 00-0015
LED投光器	昼白色5000K 定格光束101000lm Ra70 中狭角	50	台			
LED投光器	昼白色5000K 定格光束101000lm Ra70 中角	2	台			
LED投光器	昼白色5000K 定格光束101000lm Ra70 広角	4	台			
LED照明器具	LSS9 -4 -65 LN	8	個			
LED照明器具	LSS9 -4 -48 LN	7	個			
LED照明器具	ベースライト露出型	2	台			
回転灯		1	台			
計						
配線器具		1	式			別紙 00-0018
フラッシュプレート (金属製)	角型 プランク	1	個			
計						
取付架台		1	式			別紙 00-0016
LED投光器台		4	台			
計						

福山市

