

現場説明書（技術的事項）

工事名 福山市竹ヶ端運動公園弓道場照明設備 LED 化改修工事

1. 現場の状況

工事場所は竹ヶ端運動公園内です。本施設は午前、午後ともに利用されているため、施工は利用終了後の空き時間に行ってください。利用終了後の空き時間だけでは十分な施工時間を確保できない場合には、施設管理者と協議の上、工事日を決定し運営に支障がないよう施工を行ってください。

2. 留意事項

①地元企業・地場製品の活用

本工事の受注者は、地元企業・地場製品の活用に努めてください。

②建設リサイクル法の適用外

本工事は建設リサイクル法に該当しませんが、特定建設資材の再資源化に努めるとともに、建設副産物入力システム（COBRIS）の計画・実施報告書を提出してください。

③現場代理人及び監理（主任）技術者等の配置

現場代理人及び監理（主任）技術者は、契約約款及び建設業法等の関係法令に違反しないよう適切に配置し、本工事の施工管理を行ってください。

④工程管理

工程管理については施設管理者（以下、「管理者」という。）と十分協議を行い、運営に支障のないよう計画してください。

⑤安全確保

工事期間中は職員及び第三者の安全確保に必要な対策を講じてください。

⑥工事車両の出入り

路面等を汚損した場合は、速やかに原状復旧を行ってください。

⑦既存工作物等の保護

工事で既存工作物等に損傷を与えないように必要な対策を講じてください。損傷を与えた場合には、監督員及び管理者と協議の上、速やかに復旧してください。

⑧物品の移動

工事に支障のある物品がある場合は、必ず管理者と協議を行い移動などしてください。

⑨工事車両の駐車位置

工事車両の駐車位置は管理者と協議の上、決定してください。

⑩騒音・振動・粉塵対策

工事中の重機等による騒音・振動・粉塵等が発生する作業を行う際は十分対策を講じてください。

⑪高所作業の安全対策

高所作業となる作業は、適切な安全対策を講じ、転落・墜落災害の防止に努めてください。

⑫実施工程表の提出

実施工程表は契約後 14 日以内に提出してください。その際、作業工程については監督員及び管理者と十分に協議調整の上、作成してください。また、施工計画書等も速やかに提出してください。

⑬官公署への手続き

工事の施工上、官公署への手続きが必要な場合は、受注者の責任において速やかに行ってください。

⑭休日及び時間外作業

休日及び時間外に作業を行う場合は、監督員及び管理者と事前に協議してください。


3. 関連工事

無し


福山市竹ヶ端運動公園弓道場LED照明設備改修工事

[illegible]


	工 事 名	福山市竹ヶ端運動公園弓道場LED照明設備改修工事		 福 山 市 建 設 局 建 築 部 設 備 課							図 面 N O . E-00
	図 面 名 称	図面リスト 2 0 2 6 年 7 月		主務	課員	第1担当次長	第2担当次長	設備課長	建築部長		





付近見取図 N. S.




配置図 N. S.



										A-3 : 50%	
										圖面NO.	
										E	
										02	




立面図（東面） 1:100



記入なき配線配管は下記による

—	VVF 1.6-2c
—	20-2c
—	1.6-3c
—	1.6-2c x 2
—	20-2c E 16
—	20-2c VE 16
—	20-2c E 16 VE 16

1 階平面図 1:100




的場照度分布図

	全体
平均照度	453 lx
最小照度	362 lx
最大照度	505 lx
最小／平均	0.798
最小／最大	0.717

【参考図】

L700	投光器 水銀灯 700形相当 (LPJ1M-180)
------	----------------------------

LED内蔵、電源ユニット内蔵、防雨型・重耐塩害仕様、中角タイプ
天井直付型・壁直付型・据置取付型、保護等級：IP65
光束維持時間6000時間（光束維持率85%）、昼白色、5000K、Ra70
光束25300lm、消費電力143W、電圧200～242V
本体：アルミ、前面パネル：ポリカーボネート（透明）
アーム：鋼材（溶融亜鉛メッキ）
耐風速60m/s、落下防止ワイヤー付、耐雷サージ：15KV、質量：4.5kg
取付金具共



縮尺率	A-1: 100%
	A-2: 71%
	A-3: 50%

参考数量書

§ 工事名称 福山市竹ヶ端運動公園弓道場LED照明設備改修工事

§ 工事場所 福山市水呑町 4 7 4 8 番地

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款 1 条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事建築数量積算研究会制定)

※ 「公共建築設備数量積算基準・同解説」 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)

設 計 書

工事名称 福山市竹ヶ端運動公園弓道場 L E D 照明設備改修工事
工事場所 福山市水呑町 4 7 4 8 番地

【工事概要】

電気設備工事 . . . 一式

福山市

竹ヶ端運動公園弓道場		電灯設備		電灯分岐（その他）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
【弓道場】 (会議室)	投光器以外					
LED照明器具 取付	LSS10 -4 -65 LN	2	灯			
LED照明器具 取付	LSS10 -4 -23 LN	1	灯			
(射場客席・1階 倉庫)						
LED照明器具 取付	LSS10 -4 -65 LN	2	灯			
LED照明器具 取付	LSS10 -4 -23 LN	1	灯			
(女子便所) (控室・便所前) (小屋裏)						
LED照明器具 取付	LSS10 -4 -23 LN	1	灯			
LED照明器具 取付	LSS10 -2 -30 LN	1	灯			
LED照明器具 取付	LSS1 -4 -30 LN	1	灯			
プレート	金属製 1連用	1	個			
(女子便所)						
LED照明器具 取付	LSS10 -4 -23 LN	1	灯			
(玄関・防犯灯)						
LED照明器具 取付	防湿・防雨型	1	灯			
LED照明器具 取付	LBF2RPS - -10 LN	1	灯			
【巻藁室・便所棟 】						
LED照明器具 取付	LSS10 -4 -65 LN	4	灯			
LED照明器具 取付	LSS10 -4 -23 LN	2	灯			
【女子更衣室棟】						

竹ヶ端運動公園弓道場		電灯設備		電灯分岐（その他）		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具 取付	LSS10 -4 -23 LN	1	灯			
【的場倉庫】						
LED照明器具 取付	LSS1 -2 -15 LN	2	灯			
【屋外】						
LED照明器具 取付	水銀灯250形 電源ユニット・固定金具含む	2	灯			
ソーラータイマー 取付	年間カレンダー式	1	個			
DV電線	2.6mm -2F	20	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	15	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	20	m			
硬質ビニル電線管 (VE)用 附属品	(22) ターミナルキャップ	2	個			
硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 22mm	15	m			
DV線平形碍子	樹脂製	2	個			
コンセント	防雨形 2P15A×2 抜止め 接地極×2 接地端子付 125V	4	個			
計						

福山市

福 山 市