「福山市立城北中学校屋内運動場屋根他改修工事」の質問に対する回答

2026 年（令和 8 年）8 月 25 日

福山市教育委員会管理部施設課

No.	質　　問	回　　答
1	参考数量書について、科目別内訳・中科目別内訳にある外壁等の細目別内訳を教えてください。	参考数量書を追加します。

屋根防水改修工事　外　壁

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
北入口	上裏					
Ｅ－３ ﾓﾙﾀﾙ面欠損部処理	ポリマーセメント	12	㎡			
F　外壁複合改修工法	ﾋﾟﾝﾈｯﾄ工法	12	㎡			
ｱﾙﾐ水切り取付（材工共）	ｱﾙﾐ製　L-30*15*2.0 ｽﾃﾝﾚｽﾋﾞｽ@450含む	8.3	m			
計						

屋根防水改修工事　建設発生材等　建設発生材

名　称	摘　要	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
とりこわし 発生材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積	1	式			
とりこわし 発生材運搬	廃ﾌﾟﾗ類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積	1	式			
とりこわし 発生材運搬	がれき類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	1	式			
とりこわし 発生材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積	1	式			
とりこわし 発生材処分	廃ﾌﾟﾗ類 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　2t積	1	式			
とりこわし 発生材処分	がれき類 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有	1	式			
計						

名　　称	摘　　要	数　量	単位	単　価	金　　額	備　　考
仮囲い	ｶﾗｰｺｰﾝ,ｺｰﾝﾊﾞｰ	1	式			
石綿作業主任者		1	式			
保護具	防護眼鏡・防塵ﾏｽｸ・防護手袋	4	組			
計						