

現 場 説 明 書（技術的事項）

工事名称 （仮称）福山市立あけぼのこども園新築給排水衛生設備工事

1. 現場の状況

工事場所は、福山市曙町五丁目 1 6 1 番に位置する元福山市立あけぼの幼稚園敷地で、福山市曙新涯 5 号線及び曙 2 0 号線に接しています。

工事期間中は、隣接する曙小学校は通常どおり運営されています。土曜日、日曜日、祝日を含めて、児童が登校しない日も校舎、屋内運動場、グラウンド等は使用することがあります。

2. 特記事項

受注者は契約締結後、速やかに屋外排水設備の計画、諸手続きを行い、監督員の承諾を受けた後、早期の着手に努めてください。

3. 留意事項

①地元企業・地場製品の活用

受注者は、地元企業及び地場製品の活用に努めてください。

②建設リサイクル法の適用外

本工事は建設リサイクル法に該当します。特定建設資材の再資源化とともに、建設副産物入力システム（COBRIS）による計画書及び実施報告書を提出してください。

③現場代理人及び監理（主任）技術者等の配置

現場代理人及び監理（主任）技術者等は、契約約款及び建設業法等の関係法令に違反しないよう適切に配置し、本工事の施工管理を行ってください。

④安全確保

工事期間中は労働災害の防止に加え、周辺の学校関係者や、市民に対する公衆災害の防止に万全を期し、安全確保に必要な措置を適切に講じてください。

⑤工事車両の出入り

工事車両の出入口から道路へ泥等を持ち出さないよう十分留意してください。また、道路等を汚損した場合は、速やかに原状復旧を行ってください。

⑥既存工作物等の保護

工事により既存工作物等に損傷を与えないよう必要な対策を講じてください。万一損傷を与えた場合は、監督員及び各施設管理者と協議のうえ、速やかに復旧してください。

⑦物品の移動

工事の遂行に支障となる物品等がある場合は、必ず各施設管理者と協議のうえ、当該物品の移動について依頼してください。

⑧工事車両の駐車位置

工事車両の駐車位置は、各施設管理者と協議のうえ決定してください。

⑨騒音・振動・粉塵対策

工事中の重機等による騒音・振動及び粉塵等が発生する作業を行う際は、十分な対策を講じてください。

⑩施工計画書の提出

受注者は、契約締結後、速やかに現場調査を行い関係者と調整し、十分検討のうえ工事計画をまとめた施工計画書を作成し監督員の承諾を受けた後、材料の手配・施工の段取りを行ってください。また必要に応じて工種別施工計画書を作成し、提出してください。

⑪当初工程表の提出

当初工程表は契約後 14 日以内に提出してください。

なお、作業工程については、監督員及び各施設管理者と十分に協議調整の上、作成してください。

⑫官公署への手続き

工事の施工にあたり官公署への手続きが必要な場合は、受注者の責任において速やかに行ってください。

⑬別途工事との調整

構内で別途工事が行われる場合は、当該工事受注者と調整を行い、円滑な工事の遂行に努めてください。

⑭概成工期の設定

実施工程表の作成にあたっては、概成工期を 2028 年 1 月 21 日として作成してください。

⑮学校行事との調整

隣接する曙小学校は利用がありますので、学校関係者に十分に配慮して工事を行ってください。また、運動会等の行事などは、音の出る作業を控える等考慮し、事前に学校側と協議をしてください。

⑯学校に係る工事車両の出入り制限

工事用車両は、通学時間帯を必ず避けて出入りしてください。搬入時は、福山市道曙新涯 5 号線を南下して左折し、曙 20 号線より進入してください。搬出時は、本敷地から左折して曙 20 号線から東に進行し、退出してください。

4. 別途工事



- ・ 建築工事
- ・ 電気設備工事
- ・ 冷暖房換気設備工事
- ・ 昇降機設備工事
- ・ カーテン・ブラインド取付工事
- ・ 植栽工事

(仮称)福山市立あけぼのこども園新築工事
給排水衛生設備設計図

2026年（令和8年）2月27日


設計：株式会社今川建築設計

 福山市建設局建築部設備課					
主務	課員	次長	次長	設備課長	建築部長



凡 例				
記 号	名 称	摘 要		保 温 仕 様
	給 水 管	一般配管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VB）	JWWA K 116
		屋外露出配管		
		屋内埋設配管・床下内配管	水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管（SGP-VD）	JWWA K 116
		屋外埋設配管（量水器以降）	水道用硬質ポリ塩化ビニル管（H1VP）	JIS K 6742
	給 水 管	屋外埋設配管（給水本管～逆止弁）	水道配水用ポリエチレン管	JWWA K 144
	汚 水 管	一般配管	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	JIS K 6741
	雑 排 水 管	一般配管	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	JIS K 6741
		屋外露出配管	カラーVP	JIS K 6741
	雑 排 水 管	高温配管	ガラス繊維強化プラスチック管（GRP）	JIS K 7030
	雑 排 水 管	高温配管	耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管（HT）	JIS K 6776
	プ ール 排 水 管	一般配管	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	JIS K 6741
	通 気 管	一般配管	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	JIS K 6741
	屋 外 排 水 管	樹間	硬質ポリ塩化ビニル管（VU）	JIS K 6741
		上記以外	硬質ポリ塩化ビニル管（VP）	JIS K 6741
	給 湯 管	一般配管	一般配管用ステンレス鋼管	JIS G 3448
		屋外露出配管		
		屋内埋設配管	ポリブテン管	JIS K 6778
	地中埋設管	鉄製	アスファルト舗装部分	
	地中埋設管	コンクリート製		


- 【注 記】
- 配管が、防火区画等を貫通する場合は、令第129条の2の4及び告示1422号に準じて処理を行う。
 - 令第1112条第20項の規定により、管と防火区画のすき間は不燃材料で埋める。
 - 建築設備の支持構造部及び緊結金物で腐食の恐れがある部分には平12建告1388号に従い防腐措置を講ずる。(令第129条の2の4第2号)
 - 配管設備の構造は平12建告1388号第4の規定に従う。(令第129条の2の4第2号)
 - 水栓の開口部には、逆流防止のため水栓とあふれ面の吐水口空間を確保する。(令第129条の2の4第2項2号)
 - 給水管の凍結による破壊のおそれのある部分は、防凍の措置を行う。(令第129条の2の4第2項4号)
 - ウォーターハンマーが起こりうる箇所は防止のための措置を行う。(令第129条の2の4第2項)
 - 腐食の恐れのある部分には、当該部分の材料に応じた防腐措置を行う。(令第129条の2の4第1項1号)
 - 衛生器具、流し等は排水トラップとする。(令第129条の2の4第3項2号)
 - 地盤沈下対策として、土間配管は鉄筋等でスラブから吊り支持を施す。
 - 排水・通気用耐火2層管は国土交通大臣認定品とする。
 - 各バルブに系統名と、常時開又は常時閉、冬季開又は冬季閉を記したれを取り付けること。



給水・給湯配管 要領図


【注 記】	
1.	電気容量は参考とする。
2.	電気温水器の定格加熱能力及び定格消費電力は、JIS C 9219の定格条件及び試験方法による。
3.	給湯配管の保温仕様は下記とする。
材質：グラスウール	
配管径 50 A 以下	保温厚 20mm以上

衛生機器表					
記 号	名 称	仕 様	数量	設置場所	備 考
WEH-1	電気温水器	形式 屋外床置高圧力型 貯湯量 550 L 最高使用圧力 193 kPa 通常使用圧力 170 kPa わき上げ温度 約75℃～約85℃ 電源 1φ200V 消費電力 6.4KW 附属品 リモコン、固定金具、他標準付属品共	2	屋上 (一般系統×2)	コンクリート基礎（建築工事） リモコン本体取付は本工事。 空配管工事は電気設備工事とする。
WEH-2	電気温水器	形式 屋外床置高圧力型（2台連動） 貯湯量 550 L×2 最高使用圧力 193 kPa 通常使用圧力 170 kPa わき上げ温度 約75℃～約85℃ 電源 1φ200V 消費電力 6.4KW 附属品 リモコン、固定金具、他標準付属品共	1	屋上 (調理室系統×2)	コンクリート基礎（建築工事） リモコン本体取付は本工事。 空配管工事は電気設備工事とする。
WEH-3	電気温水器	形式 台下設置型（温度調節及びタイマー機能付） 貯湯量 12 L 電源 1φ100V 消費電力 1.1KW 附属品 フレキシブル管13A（給水×2本、給湯1本）、 膨張水排出装置、他標準付属品共	2	1階 銅乳コーナー 1階 病後児室	
GT-1	グリーストラップ	形式 FRP製、3槽式、埋設用、パイプ式 許容流入流量 70 L/min 蓋 鋼板製防錆塗装蓋（t 3.2）、床上げ540H共 参考寸法 620×450×500H	1		屋外




[illegible]

特 記		福山市建設局建築部設備課	主 務						設計者、設計事務所名		工 事 名		図 面 内 容 ・ 縮 尺		種 別		
			課 員						株式会社今川建築設計						衛 生		
			次 長						一級建築士事務所登録 広島県知事登録 22(1)5533		(仮称) 福山市立あけぼのこども園新築給排水衛生設備工事		衛生器具表 (2)		図面番号		
			次 長						一級建築士 第246183号 今川 忠男				N. S.		P-08		
		技 師 課 長						設計年月日 2026 年 8 月									



勾配図



樹リスト

記号	種類	寸法	管底深さ	備考	記号	種類	寸法	管底深さ	備考	記号	種類	寸法	管底深さ	備考
1	トラップ樹	300φ	230	ポリプロピレン製樹 レジコン蓋	21	汚水樹	45YS-125-200	1810	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋 (3cm段差付)	41	汚水樹	90L-100-150	1830	塩ビ製小口径樹 防護蓋 (T-8) 内蓋共
2	汚水樹	90Y-100-150	270	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	22	汚水樹	90Y-125-200	1820	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	42	汚水樹	90Y-100-150	1980	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋
3	汚水樹	45YS-100-150	320	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋 (3cm段差付)	23	汚水樹	90Y-125-200	2030	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	43	汚水樹	90L-100-150	2000	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋
4	汚水樹	45YS-100-150	390	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋 (3cm段差付)	24	汚水樹	45YS-150-200	2070	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋 (3cm段差付)	44	汚水樹	90Y-100-150	2130	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋
5	汚水樹	90Y-100-150	400	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	25	汚水樹	45YS-150-200	2120	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋 (3cm段差付)	45	汚水樹	UTK-100-150	450	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋
6	汚水樹	90L-100-150	550	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	26	汚水樹	WLS-150-200	2180	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋 (3cm段差付)	46	汚水樹	90Y-100-150	470	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋
7	汚水樹	45YS-100-150	620	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋 (3cm段差付)	27	既設最終樹		1200		47	汚水樹	UT-100-150	540	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋
8	汚水樹	90Y-100-150	630	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	28	トラップ樹	300φ	420	ポリプロピレン製樹 レジコン蓋	48	汚水樹	90Y-100-150	580	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋
9	汚水樹	45Y-100-150	660	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	29	汚水樹	90L-100-150	630	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	49	汚水樹	90Y-100-150	630	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋
10	汚水樹	90Y-100-150	830	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	30	汚水樹	ST-100-150	780	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	50	汚水樹	ST-100-150	690	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋
11	汚水樹	90Y-100-150	860	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	31	汚水樹	90L-100-150	930	塩ビ製小口径樹 防護蓋 (T-8) 内蓋共	51	汚水樹	DR-100-150	800	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋
12	汚水樹	45YS-100-150	900	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋 (3cm段差付)	32	汚水樹	45YS-100-150	1050	塩ビ製小口径樹 防護蓋 (T-8) 内蓋共 (3cm段差付)					
13	汚水樹	90L-100-150	1070	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	33	汚水樹	90Y-100-150	1060	塩ビ製小口径樹 防護蓋 (T-8) 内蓋共	52	トラップ樹	300φ	300	ポリプロピレン製樹 レジコン蓋
14	汚水樹	45YS-100-150	1180	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋 (3cm段差付)	34	汚水樹	90Y-100-150	1180	塩ビ製小口径樹 防護蓋 (T-8) 内蓋共	53	汚水樹	DR-100-150	300	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋
15	汚水樹	90Y-100-150	1190	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	35	汚水樹	45YS-100-150	1230	塩ビ製小口径樹 防護蓋 (T-8) 内蓋共 (3cm段差付)					
16	汚水樹	90Y-100-150	1340	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	36	汚水樹	90Y-100-150	1370	塩ビ製小口径樹 防護蓋 (T-8) 内蓋共	54	トラップ樹	300φ	300	ポリプロピレン製樹 レジコン蓋
17	汚水樹	ST-100-150	1490	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋 (3cm段差付)	37	汚水樹	45YS-100-150	1410	塩ビ製小口径樹 防護蓋 (T-8) 内蓋共 (3cm段差付)					
18	汚水樹	45YS-125-200	1670	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋 (3cm段差付)	38	汚水樹	45L-100-150	1500	塩ビ製小口径樹 防護蓋 (T-8) 内蓋共					
19	汚水樹	90Y-125-200	1690	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	39	汚水樹	45L-100-150	1560	塩ビ製小口径樹 防護蓋 (T-8) 内蓋共					
20	汚水樹	90Y-125-200	1750	塩ビ製小口径樹 塩ビ製蓋	40	汚水樹	90L-100-150	1730	塩ビ製小口径樹 防護蓋 (T-8) 内蓋共					

特記

福山市建設局建築部設備課

主務課員	次長	次長	技師課長	技師
設計年月日	2026	年	8	月


設計者・設計事務所名
株式会社今川建築設計
 一般建築士事務所登録 広島県知事登録 22(1)5553
 一般建築士 第246183号 今川 忠男

工事名
 (仮称) 福山市立あけぼのこども園新築給排水衛生設備工事

図面内容・縮尺
 勾配図・樹リスト・小口径樹要領図

1:100 1:30

種別
 衛生
 図面番号
 P-09



【注 記】
● 図示箇所は、「防火区画貫通部防火措置」を要す
／ リモコン機 EM-GEES 1.25-20


福山市建設局建築部設備課

株式会社今川建築設計
一般建設士事務所登録 広島県知事登録 22(1)5553
一般建築士 第246183号 今川 忠男

(仮称) 福山市立あけぼのこども園新築給排水衛生設備工事


1階平面図

1:100



【注 記】
● 図示箇所は、「防火区画貫通部防火措置」を示す
— リモコン線 EM-QEES 1.25-20

防火区画 (令112-1) 面積区画
防火区画 (令112-18) 異種用途区画
防火上主要な間仕切 (令114)



【注 記】
● 図示箇所は、「防火区画貫通部防火措置」を示す
— リモコン線 E8-GES 1.25-25

防火区画 (令112-1) 面積区画
防火区画 (令112-18) 異種用途区画
防火上主要な間仕切 (令114)

特 記

福山市建設局建築部設備課

主 務	課 員	次 長	次 長	設備課長一機受部系
設計年月日	2026 年	8 月		


設計者・設計事務所名
株式会社今川建築設計
一般建築士事務所登録 広島県知事登録 22(1)5553
一般建築士 第246183号 今川 忠男


工 事 名
(仮称) 福山市立あけぼのこども園新築給排水衛生設備工事


図 面 内 容 ・ 縮 尺
3 階 平 面 図



1:100

種別	備 注
図面番号	P-12











アンカー位置詳細図

- 型式記号(参考): HSST-02S52
- 型式番号(参考): PG-053号
- 格納筒仕様
 - ・材質: t1.6表面処理鋼板
 - ・塗装仕様: メラミン樹脂粉末塗装
- 埋込型
- 本体仕様
 - ・総質量: 約200 kg (消火薬剤含む)
 - ・使用圧力: 0.9 ± 0.05 MPa
- 使用消火薬剤
 - ・型式番号: 品質課第16~1号
 - ・種類: 第三種浸漬剤等入り水
 - ・充填薬剤量: 80.4 L

名称	パッケージ型消火設備Ⅰ型（参考図）
参考型番	PG-053号



※ボンベ2本は現地にて組立願います。
※消火器格納箱MC-1が移動式格納箱側面(左右問わず)へ
追加加工無しで取付け可能です。










アンカー位置図
(上部からの視点)

◆ 仕 様

規 格	安全センター・認定品		使用温度範囲	-20℃～+40℃		
型 番 号	C-404号		本体容器塗色	赤色、合成樹脂粉体塗料焼付塗装		
総 質 量	約84kg		ホ ー ス	PVC (20m)		
全 高	約1,100mm		CO ₂ 加圧用 ガス容器	容器内容積	1.0L・クリーニング用1.0L	
全 幅	約280mm			加圧用660g・クリーニング用660g		
奥 行	約350mm			ノ ー ル	ボールバルブ式 φ8.2mm	
充 填 剤	当社製 粉末(ABC) 33.0kg		前圧試験圧力値			
本 体 容 器	鉄製 内容積35L		格納箱	3.21MPa		
起 動 方 法	手動起動			前面片開き方式・SPCC		
放 射 時間・距離	約65秒(20℃)・8~10m(20℃)			塗 装 色		MA100V, 5R 4/14 (赤色)
流 量	28kg/min (20℃)			表 示 灯		LED AC100V (黄緑・赤色)

グリーストラップ仕様	
方 式	FRP製 3槽式 バイパス式
許容流入量	70L/min
阻集グリース量	23.2kg
壺	ステンレス製 (人荷重)
備 考	カゴ取っ手付き

※ 図中寸法は参考とする



特 記

福山市建設局建築部設備課

主務	課員	次長	次長	設備課長	建築部長
設計年月日		2026 年 8 月			

設計者・設計事務所名
株式会社今川建築設計
一級建築士事務所登録 広島県知事登録 22(1)5553
一級建築士 第246183号 今川 忠男



工 事 名


(仮称) 福山市立あけぼのこども園新築給排水衛生設備工事

各部詳細図 (


1:10

種別	衛生
図面番号	P-16







園庭内弁ふたコンクリート巻き要領図



園庭外弁ふたコンクリート巻き要領図




※ G L 面を関連業者に確認し、蓋天面の位置を合わせる。



(注) バルブボックス寸法、形状はメーカーにより異なる。
土の部分は開閉フック用穴無とする。

記号	弁の呼び径	B	H	T	t	t'	蓋
VC-P	25以下	200φ					B1
VC-1	40以下	180 x 180	550	75	75	75	B1
VC-2			850	100	100	100	
VC-3	50～80	300 x 300	700	100	100	120	MHA-P 300






■ A-1 仕様表	
① 棚	1520W×465D
② 柱	1886H
(棚板)	フレーム部：スチール素材を電解メッキ加工後、Eポリシ樹脂コーティング*を施す。 棚ワット部：Eポリシ樹脂射出成形品に抗菌剤（イソパルン*）を施す。 ナリシ樹脂製のナリシ*を使用し、25.4mm*ナリシで任意の位置に固定可能。
(柱)	スチール素材を電解メッキ加工後、磨滅防止Eポリシ樹脂コーティング*を施す。 25.4mm*ナリシで棚ワット用の溝を設ける。
(単独ナリシ*)	φ125各種。柱下端に圧入して取付ける。
(ドール)	t=3.07mm押出成形品使用。表面に70μm処理を施す。
	4隅にEポリシ樹脂輪蓋パナ*組付け。柱下端にEポリシ固定。
	ナリシ*、ゴム車輪*4輪自在



■ A-2 仕様表	
① 棚	910W×465D
② 柱	1886H
(棚板)	フレーム部：スチール素材を電解メッキ加工後、Eポリシ樹脂コーティング*を施す。 棚ワット部：Eポリシ樹脂射出成形品に抗菌剤（イソグノール）を施す。 ナリシ樹脂製のナリシグを使用し、25.4mm*ナリシで任意の位置に固定可能。
(柱)	スチール素材を電解メッキ加工後、磨滅防止Eポリシ樹脂コーティング*を施す。 25.4mm*ナリシで棚ワット用の溝を設ける。
(単独ナリシナリシ)	φ125各種。柱下端に圧入して取付ける。
(ドール)	t=3.07mm押出成形品使用。表面に70μm処理を施す。
	4隅にEポリシ樹脂製のナリシグ組付け。柱下端にEポリシ固定。
	ナリシグ、ドール車輪4輪自在

■ B-1 仕様表		
外 径 寸 法		2730W×700D×800H
1	天板	SUS430 厚さ1.0mm No. 4仕上
2	本体フレーム	SS400 Lアングル 25×25×厚さ3mm
3	化粧板	SUS430 厚さ0.8mm No. 4仕上 3方化粧
4	脚	SUS430 丸パイプ φ38mm No. 4仕上
5	スノコ	SUS430 厚さ0.8mm No. 4仕上 脱着式平棚角折
6	脚棒	SUS430 丸パイプ φ32mm No. 4仕上
7	脚先	SUS304 アジャスト
8	オーバーフロー	TO-235A 又は、1・1/4、130-5+130-6
9	排水トラップ	TO-195 又は、KK-OF1
付属品		排水システム本体アダプタセット (40A用)




槽補強必要




製品名	業務用冷凍冷蔵庫
形名	—
電源	三相200V 50/60Hz 容量 1.03kVA(4.3A)
電流	運転電流 1.4/1.5A 電動機定格電流 1.1/1.2A 始動電流 7/7A
消費電力	電動機定格消費電力 270/280W(力率70/67%)
	電気装置定格消費電力 639W
	冷却時消費電力 335/345W 霜取時消費電力 639/639W
放熱量	620/660W
電源コード	2.3m(アース線付、プラグ無)
定格内容積	総内容積766L(冷蔵室383L、冷凍室383L)
外形寸法	幅1200×奥行650×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	冷蔵室：幅521×奥行498×高さ1398mm 冷凍室：幅521×奥行498×高さ1398mm ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板)
	多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
	ステンレス鋼板、ABS樹脂
	硬質ポリウレタン体発泡
	強制対流式
	冷蔵室：ヒータ式、オフサイクル式自動選択
	冷凍室：ヒータ式
圧縮機	冷蔵室：全密閉形 出力160W(一定速) 冷凍室：全密閉形 出力190W(インバータ)
	フィン&チューブ形 強制空冷式
	フィン&チューブ形
冷媒	—
	冷蔵室：マイコン制御(デジタル温度表示)-6～12℃調節可能
	冷凍室：マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能
	マイコン制御
	アース線
	冷蔵室：モータプロテクタによる圧縮機停止(自動復帰)
	冷凍室：過負荷保護制御による圧縮機停止(自動復帰)
棚	棚網(6枚)スノコ(2枚)
製品質量	140kg(梱包時 146kg)
付属品	ドレンジョイントース、ドレンホース2本



■ B-2 仕様表	
外 径 寸 法	
	1650W×600D×800H
1	天板 SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2	本体キャビネット SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
3	本体中棚 SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 2分割
4	本体底板 SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
5	扉 SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
6	取手 T0-94 スギコ産業(株)製
7	脚 アジャスト脚M20(OS-90)・座板(OS-76M)
8	戸車 オイル戸車
9	本体中柱 SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上








■ C-1 仕様表

品名	IH炊飯ジャー (2升炊き)	
品番	-	
電源	単相200V 50HZ/60HZ	
消費電力	炊飯時	2700
(約・W)	保温時	870 (安定時平均保温消費電力 50)
大きさ	W50.2×D42.9×34.4	
(約・cm)	ふたを開けた時の高さ 75.1	
質量	本体：14.4	
(約・kg)	内釜：2.5	

(別途備品納入)

内釜







シンク部詳細 (1/10)

■ C-4 仕様表



外 径 寸 法	650W×800D×800H	
1 天板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上	
2 化粧板	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 3方化粧	
3 脚	SUS430 丸パイプ φ38mm No.4仕上	
4 スノコ	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 脱着式平棚角折	
5 脚枠	SUS430 丸パイプ φ32mm No.4仕上	
6 脚先	SUS304 アジャスト	
7 オーバーフロー	T0-235A 又は、1・1/4, 130-5+130-6	
8 排水トラップ	T0-195 又は、KK-0F1	
付属品	排水システム本体アダプタセット (40A用)	



シンク部詳細 (1/10)

■ C-2 仕様表

外 径 寸 法	2400W×750D×800H	
1 天板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上	
2 本体フレーム	SS400 Lアングル (三方) 25×25×厚さ3mm	
	SS400 フラットバー (背面のみ) 25×厚さ3mm	
3 化粧板	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 3方化粧	
4 脚	SUS430 丸パイプ φ38mm No.4仕上	
5 スノコ	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 脱着式平棚角折	
6 脚枠	SUS430 丸パイプ φ32mm No.4仕上	
7 脚先	SUS304 アジャスト	
8 オーバーフロー	T0-235A 又は、1・1/4, 130-5+130-6	
9 排水トラップ	T0-195 又は、KK-0F1	
付属品	排水システム本体アダプタセット (40A用)	



シンク部詳細 (1/10)

■ C-5 仕様表


製品名	業務用電磁調理器	
形式	-	
外形寸法	600W×750D×450H	
電磁ユニット	10.2kW	
定格電源	三相 200V 50/60Hz 10.5kVA	
定格消費電力	10.2kW	
必要手元開閉器容量	40A	
製品重量	70kg	
付属品	フィルター (1)	

設置条件について


可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	0以上	5以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。



■ C-6 仕様表		
外 径 寸 法		600W×50D×290H
1	本体	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上



■ C-8 仕様表		
外 径 寸 法		900W×200D×190H
1	本体	SUS430 厚さ 1.0mm No. 4仕上



電源コード機外L2800
(アース線付4芯3.5mm²)





設置スペース


■ C-7 仕様表	
製品名	業務用電磁調理器
形名	-
電源	左側ユニット：三相 200V 50/60Hz 容量 5.4kVA(15. 5A) 右側ユニット：三相 200V 50/60Hz 容量 5.4kVA(15. 5A)
電流	左側ユニット：最大運転電流 15. 5A 右側ユニット：最大運転電流 15. 5A
消費電力	左側ユニット：定格消費電力 5000W 右側ユニット：定格消費電力 5000W
性能	熱効率：80%以上(周囲温度25℃)
外形寸法	幅900×奥行600×高さ800(～830)mm バックガード寸法：奥行60×高さ150mm 火力調節：ダイヤル式(10段階)
	タイマー運転：減算1s～480minまでのタイマー設定可能 保温運転：6種類の設定温度で温度制御 小物発熱防止機能：80mm以下の小物を検出して誤加熱を防止 温度過昇防止機能：鍋が異常高温になると加熱を停止
製品質量	56kg


設置条件について

可燃物からの離隔距離 (mm)			
上方	側方	前方	後方
1000以上	20以上		20以上




■ C-9 仕様表	
製品名	業務用軟水器
形式	-
外形寸法	150W×123D×495H
接続口	G1/2
常用使用圧力	0.07～0.75MPa
濾過流量	10L / min
濾過能力	5.5m3
運転重量	5.0kg
付属品	L型ハンガー×1、ロックナット×1、ホルダー×1








■ C-10 仕様表	
製品名	スチームコンベクションオーブン
形名	-
電源	三相 200V 50/60Hz 容量10.3kVA(30A)
電流	最大運転電流 30A
消費電力	定格消費電力 10.1/10.1kW ファンモーター定格出力 0.4kW 電熱装置定格消費電力 IHヒータ9.8kW、庫内ヒータ 9.5kW
庫内容量	145L
外形寸法	幅900×奥行770×高さ750(～780)mm
内形寸法	間口420×奥行628×高さ541mm
	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板)
	ステンレス鋼板
ホテルパン	サイズ: 1/1 収納枚数: 6枚(70mmピッチ)
	マイコン制御
	IH式(インバータ制御)
	ヒーター式(位相制御)
	ホットエア: 温度範囲 30～300℃(微風時 30～260℃)
	コンビ: 温度範囲 100～300℃(微風時 100～260℃)
	蒸気量切替 6段階(0%、20%、40%、70%、90%、100%)
	スチーム: 温度範囲 30～130℃(標準風速 50～130℃)
	風量切替: 3段階(標準、1/2、微風)
	芯温設定: 温度範囲 30～99℃、点数 1点測定
	メニュープログラム料理登録可能数: 30メニュー9ステップ
	1本標準準備
保護	
製品質量	145kg
付属品	耐熱手袋、スプレーガン、クリーナ(専用洗剤2.0L) 減圧弁、エルボ、シャワーホース組、バックン(白) バックン(黒)、ホースバンド、ブラシ




■ C-12	仕様表
製品名	スチームコンベクションオーブン
形名	-
電源	三相 200V 50/60Hz 容量 10.3kVA(30A)
電流	最大運転電流 30A
消費電力	定格消費電力 10.1/10.1kW ファンモーター定格出力 0.4kW 電熱装置定格消費電力 IHヒータ9.8kW、庫内ヒータ 9.5kW
庫内容量	145L
外形寸法	幅900×奥行770×高さ750(～780)mm
内形寸法	間口420×奥行628×高さ541mm
	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(底板)
	ステンレス鋼板
ホテルパン	サイズ: 1/1 収納枚数: 6枚(70mmピッチ)
	マイコン制御
	IH式(インバータ制御)
	ヒーター式(位相制御)
	ホットエアー: 温度範囲 30～300℃(微風時 30～260℃)
	コンビ: 温度範囲 100～300℃(微風時 100～260℃)
	蒸気量切換 6段階(0%、20%、40%、70%、90%、100%)
	スチーム: 温度範囲 30～130℃(標準風速 50～130℃)
	風量切替: 3段階(標準、1/2、微風)
	芯温設定: 温度範囲 30～99℃、点数 1点測定
	メニュープログラム料理登録可能数: 30メニュー9ステップ
	1本標準装備
保護	
製品質量	145kg
付属品	耐熱手袋、スプレーガン、クリーナー(専用洗剤2.0L) 減圧弁、エルボ、シャワーホース組、バックシン(白) バックシン(黒)、ホースバンド、ブラシ



■ C-11 仕様表	
外 径 寸 法	860W×750D×750H
1 天板	SUS430 厚さ1.2mm No.4仕上
2 本体フレーム	SS400 Lアングル 40×40×厚さ3mm
3 脚	SUS430 Lアングル 40×40×厚さ3mm #400仕上
4 スノコ	SUS430 厚さ1.2mm #400仕上 脱着式平棚
5 脚枠	SUS430 Lアングル 40×40×厚さ3mm #400仕上
6 脚先	SUS304 アジャスト
7 化粧板(左右)	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
8 化粧板(後)	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 ケンदन取外式
9 ホテルパンレール	SUS430 厚さ1.5mm No.4仕上
10 扉	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 観音式扉 裏面一部タイコ張り
11 扉取手	SUS430 厚さ1.5mm No.4仕上



■ C-13 仕様表	
外 径 寸 法	860W×750D×750H
1 天板	SUS430 厚さ 1.2mm No. 4仕上
2 本体フレーム	SS400 Lアングル 40×40×厚さ3mm
3 脚	SUS430 Lアングル 40×40×厚さ3mm #400仕上
4 スノコ	SUS430 厚さ 1.2mm #400仕上 脱着式平棚
5 脚枠	SUS430 Lアングル 40×40×厚さ3mm #400仕上
6 脚先	SUS304 アジャスト
7 化粧板(左右)	SUS430 厚さ 1.0mm No. 4仕上
8 化粧板(後)	SUS430 厚さ 1.0mm No. 4仕上 ケンドン取外式
9 ホテルバンレール	SUS430 厚さ 1.5mm No. 4仕上
10 扉	SUS430 厚さ 1.0mm No. 4仕上 観音式扉 裏面一部タイコ張り
11 扉取手	SUS430 厚さ 1.5mm No. 4仕上




■ C-16 仕様表	
外 径 寸 法	750W×750D×600H
1 天板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2 本体フレーム	SS400 Lアングル 25×25×厚さ3mm
3 脚	SUS430 丸パイプ φ38mm No.4仕上
4 スノコ	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 脱着式平棚角折
5 脚枠	SUS430 丸パイプ φ32mm No.4仕上
6 脚先	SUS304 アジャスト


■ C-17 仕様表	
外 径 寸 法	740W×750D×800H
1 天板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2 本体キャビネット	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
3 引出し	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 ストッパー付スライドレール
4 本体中棚	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
5 本体底板	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
6 扉	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 観音式扉 裏面タイコ張り
7 取手	T0-94 スギコ産業(株)製
8 脚	SUS304 アジャスト 本体取付M20

■ C-17 仕様表	
外 径 寸 法	740W×750D×800H
1 天板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2 本体キャビネット	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
3 引出し	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 ストッパー付スライドレール
4 本体中棚	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
5 本体底板	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
6 扉	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 観音式扉 裏面タイコ張り
7 取手	T0-94 スギコ産業(株)製
8 脚	SUS304 アジャスト 本体取付M20








■ C-17 仕様表	
外 径 寸 法	740W×750D×800H
1 天板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2 本体キャビネット	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
3 引出し	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 ストッパー付スライドレール
4 本体中棚	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
5 本体底板	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
6 扉	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 観音式扉 裏面タイコ張り
7 取手	T0-94 スギコ産業(株)製
8 脚	SUS304 アジャスト 本体取付M20



■ C-19 仕様表	
外 径 寸 法	538W×750D×800H
1 天板	SUS430 厚さ1.0mm No. 4仕上
2 本体フレーム	SS400 Lアングル 25×25×厚さ3mm
3 脚	SUS430 丸パイプ φ38mm No. 4仕上
4 スノコ	SUS430 厚さ0.8mm No. 4仕上 脱着式平櫓角折
5 脚枠	SUS430 丸パイプ φ32mm No. 4仕上
6 脚先	SUS304 アジャスト









■ C-20 仕様表		
外 径 寸 法		700W×750D×800H
1	天板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2	本体キャビネット	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
3	本体中棚	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
4	本体底板	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
5	扉	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 観音式扉 裏面タイコ張り
6	取手	TO-94
7	脚	SUS304 アジャスト 本体取付M20




■ C-23	仕様表
製品名	業務用冷凍冷蔵庫
形名	-
電源	三相200V 50/60Hz 容量 1.04kVA (4.3A)
電流	運転電流 1.5/1.6A 電動機定格電流 1.1/1.2A 始動電流 7/7A
消費電力	電動機定格消費電力 270/280W (力率70/67%) 電熱装置定格消費電力 645W 冷却時消費電力 341/351W 霜取時消費電力 645/645W
放熱量	660/700W 2.3m (アース線付、プラグ無)
定格内容積	総内容積999L (冷蔵室500L、冷凍室499L)
外形寸法	幅1500×奥行650×高さ1910 (～1940) mm
内形寸法	冷蔵室：幅671×奥行498×高さ1398mm 冷凍室：幅671×奥行498×高さ1398mm ステンレス鋼板、亜鉛鋼板 (後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板 (フロントパネル・扉) ステンレス鋼板、ABS樹脂 硬質ポリウレタン・発泡泡
	強制対流式 冷蔵室：ヒータ式、オフサイクル式自動選択 冷凍室：ヒータ式
圧縮機	冷蔵室：全密閉形 出力160W (一定速) 冷凍室：全密閉形 出力190W (インバータ) フィン&チューブ形 強制空冷式 フィン&チューブ形
冷媒	R600a 冷蔵室：マイコン制御 (デジタル温度表示) -6～12℃調整可能 冷凍室：マイコン制御 (デジタル温度表示) -25～-7℃調整可能 マイコン制御 アース線 冷蔵室：モータプロテクタによる圧縮機停止 (自動復帰) 冷凍室：過負荷保護制御による圧縮機停止 (自動復帰) 樹脂製90～120mm調整可能
棚	棚網 (6枚) + スノコ (2枚)
製品質量	158kg
付属品	ドレンジョイント一式、ドレンホース2本

■ C-20 仕様表		
外 径 寸 法		700W×750D×800H
1	天板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2	本体キャビネット	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
3	本体中棚	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
4	本体底板	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
5	扉	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 観音式扉 裏面タイコ張り
6	取手	TO-94
7	脚	SUS304 アジャスト 本体取付M20







■ D-1a 仕様表	
外 径 寸 法	900W×750D×800H
1 天板	SUS430 厚さ1.0mm No. 4仕上
2 本体キャビネット	SUS430 厚さ0.8mm No. 4仕上
3 本体中棚	SUS430 厚さ0.8mm No. 4仕上
4 本体底板	SUS430 厚さ0.8mm No. 4仕上
5 扉	SUS430 厚さ0.8mm No. 4仕上
6 取手	TO-94
7 脚	アジャスト脚M20(0S-90)、座板(0S-76M)
8 ユーザ	オイル戸車

■ D-1b 仕様表	
外 径 寸 法	1500W×750D×650H
1 天板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2 本体キャビネット	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
3 本体中棚	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
4 本体底板	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
5 扉	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
6 取手	TO-94
7 脚	アジャスト脚M20(0S-90)、座板(0S-76M)
8 戸車	オイル戸車




■ D-2 仕様表	
外 径 寸 法	
	1700W×900D×800H
1	天板 SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2	本体キャビネット SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
3	引出し SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 ストッパー付スライドレール
4	本体中棚 SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 2分割
5	本体底板 SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
6	扉 SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
7	取手 T0-94 スギコ産業(株)製
8	脚 アジャスト脚M20(0S-90)、座板(0S-76M)
9	戸車 オイル戸車
10	本体中柱 SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上





■ D-3 仕様表	
外 径 寸 法	
	1800W×900D×800H
1	天板 SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2	本体キャビネット SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
3	引出し SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 ストッパー付スライドレール
4	本体中棚 SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 2分割
5	本体底板 SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
6	扉 SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上
7	取手 T0-94 スギコ産業(株)製
8	脚 アジャスト脚M20(0S-90)、座板(0S-76M)
9	戸車 オイル戸車
10	本体中柱 SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上





■ D-5 仕様表	
外 径 寸 法	915W×613D×815H
1 ソリッドシェルフ	SUS430 t1.0 No. 4仕上 アルミコーナー金具付
2 ボール	SUS304 φ25.4 t1.3
3 サイドハンドル	SUS304 φ25.4 t1.3
4 パンパー	エラストマ
5 自在キャスター	NBR
付属品	テーパー (ABS)




■ D-4 仕様表		
外 径 寸 法		900W×600D×800H
1	天板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2	本体フレーム	SUS430 Lアングル 25×25×厚さ3mm
3	脚	SUS430 丸パイプ φ38mm No.4仕上
4	スノコ	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 脱着式平棚
5	脚枠	SUS430 丸パイプ φ32mm No.4仕上
6	キャスター	ウレタン製自在車輪 φ125mm(対角ストッパー付)
7	中棚	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上 高さ調節可能






■ D-6 仕様表	
外 径 寸 法	1200W × 600D × 1880H
1 本体キャビネット	SUS430 厚さ0.8mm No. 4仕上
2 本体中棚	SUS430 厚さ0.8mm No. 4仕上
3 本体底板	SUS430 厚さ0.8mm No. 4仕上
4 扉	SUS430 厚さ0.8mm No. 4仕上
5 取手	T0-94 スギコ産業(株)製
6 脚	アジャスト脚M20(0S-90)、座板(0S-76M)
7 戸車	オイル戸車








■ E-1 仕様表		
外 径 寸 法		1800W×700D×850H
1	天板	SUS430 厚さ1.0mm No.4仕上
2	化粧板	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 3方化粧
3	脚	SUS430 丸パイプ φ38mm No.4仕上
4	スノコ	SUS430 厚さ0.8mm No.4仕上 脱着式平棚角折
5	脚枠	SUS430 丸パイプ φ32mm No.4仕上
6	脚先	SUS304 アジャスト
7	オーバーフロー	TO-235A 又は、1・1/4、130-5+130-6
8	排水トラップ	TO-195 又は、KK-0F1
付属品		排水システム本体アダプタセット (40A用)




食器洗淨機側 取付部詳細図




食器洗浄機との取付部詳細



食器洗浄機との取付部姿図







■ E-2 仕様表		
外 径 寸 法	1025W×700D×850H	
1	天板	SUS430 厚さ1.2mm No. 4仕上
2	本体フレーム	SUS430 Lアングル 25×25×厚さ3mm
3	脚	SUS430 丸パイプ φ38mm No. 4仕上
5	スノコ	SUS430 厚さ1.0mm No. 4仕上 脱着式平棚
6	脚枠	SUS430 丸パイプ φ32mm No. 4仕上
7	脚先	SUS304 アジャスト




NO	接 続	仕 様
A	洗浄機給湯口	G1/2 (45° 毎の回転可能)
B1	洗浄タンク排水口	R1 1/2
B2	洗浄タンク排水ホース (付属品)	φ38. 5 × φ28 L1500 (排水用エルボ付属)
C1	貯湯タンクオーバーフロー排水口	φ34
C2	貯湯タンクオーバーフロー排水ホース (付属品)	φ38. 5 × φ28 L1300 (排水用エルボ付属)
D	電源コード	機外L2800 (アース線付、プラグ無 4芯 2.0mm ²)

■ E-3 仕様表		
製品名	業務用食器洗浄機	
形名	-	
	洗浄機側	貯湯タンク側
電源	三相200V 50Hz専用/60Hz専用 容量8.3kVA(24A)	
電流	最大運転電流 21.5/21.1A 電動機定格電流 4.2/3.8A	
	始動電流 24/23A	
消費電力	電動機定格消費電力 1.16/1.18kW (力率79/89%)	
	電熱装置定格消費電力 6kW 最大消費電力 7.16/7.18kW	
電熱装置	3.9kW	6.0kW
	2.8m (アース線付、プラグ無)	
外形寸法	幅640×奥行655×高さ1432(1422～1462)mm	
	ステンレス鋼板	
扉	上下閉開式(通過高さ 420mm)	
ラック寸法	500×500mm	
大皿枚数/ラック	16枚 (φ230mmの場合)	
	53s (本洗い42s、休止5s、すすぎ5s、休止1s)	
消費水量	1サイクルのすすぎ水量 約1.8L	
洗浄方式	上下回転ノズル方式	
すすぎ方式	上下回転ノズル方式	
ポンプ	洗浄 750W、すすぎ 100W	
排水方式	オーバーフローパイプ汲取り方式、オーバーフロー自然排水	
	ドラスイッチスタート(切替によりスタートスイッチによるスタート可)	
	余熱乾燥	
	フィルター収集	
	現地手配の洗剤供給装置により供給	
	給湯中・準備中・洗浄中、洗浄完了・標準時間・長時間・すすぎの各コース、	
	洗浄湯温・すすぎ湯温の表示、異常表示	
タンク容量	約48L	7.3L
	マイコン制御による自動給湯方式	ウォータバルブによる自動給湯方式
	サーミスタ式(湯温 約70℃)	サーミスタ式(湯温 約85℃)
接続口	排水口：排水ホース又はR1 1/2、給湯口：G1/2	
	貯湯タンクオーバーフロー：排水ホース	
	標準時間：1～99s 調整可能(1sステップ)	マイコン制御
	長時間：1～990s 調整可能(1sステップ)	
	5～15s 調整可能(0.1sステップ)	
	0(消音)～5(最大)調整可能	
電気回路保護	漏電遮断器(過電流保護付)	
空焚防止	電極スイッチ、バイメタルサーモ(手動復帰)	フロートスイッチ、バイメタルサーモ(手動復帰)
	サーミスタ(自動復帰)	サーミスタ(自動復帰)
	ドラスイッチ、マイコン制御による異常停止機構	
	樹脂製 190～230mm調整可能	
製品質量	106kg	
認可・認証	給水器具自己認証	
付属品	万能ラック(500×500mm)、洗浄タンク排水ホース、	
	排水用エルボ2ヶ	
オプション	減圧弁、各種専用ラック	



ラックレール配置図





ストレート設置





ラックレール配置図

コーナー設置

	外 径 寸 法	1225W×700D×850H
1	天板	SUS430 厚さ1.2mm NO.4仕上
2	本体フレーム	SUS430 Lアングル 25×25×厚さ3mm
3	脚	SUS430 丸パイプ φ38mm NO.4仕上
4	ラックレール	SUS430 Lアングル 30×30×厚さ2mm
5	スノコ	SUS430 厚さ1.0mm NO.4仕上 脱着式平棚
6	脚枠	SUS430 丸パイプ φ32mm NO.4仕上
7	調整	SUS304 アジャスト



製品名	消毒保管庫
形名	—
電源	三相200V 50/60Hz 容量 7.3kVA(21. 1A)
電流	運転電流 20. 7/20. 8A
消費電力	定格消費電力 7. 04/7. 12kW 2. 1m(アース線付、プラグ無)
食器カゴ寸法	幅360×奥行390×高さ200mm(推奨寸法：オプション)
カゴ収納数	20カゴ(4列5段)
外形寸法	幅900×奥行940×高さ1880(～1910)mm
内形寸法	幅760×奥行870×高さ1360mm
	ステンレス鋼板
	ステンレス鋼板
	内外装ステンレス鋼板、
	観音開き(両面扉、ガード付シングルアクションハンドル)
	ガラスウール
消毒乾燥方式	熱風強制対流式(自動開閉式排気ダンパ付)
	ファンモータ 250W、ヒータ 7. 0kW
放熱量	1590/1650W
排水口	G1 (排水口ふた付)
	マイコン制御(デジタル温度表示)50～90℃調節可能
	マイコン制御(デジタル時間表示)5～180min調節可能
	0～600min調節可能
電気回路保護	アース線
過昇防止保護	過昇防止サーモ(手動復帰)
	樹脂製90～120mm調整可能
棚	パイプ棚5ヶ、樹脂製20ヶ
製品質量	180kg
オプション	転倒防止金具
	ステン製食器かご 寸法：360×390×200 20個/1台当たり



参考数量書

§ 工事名称 (仮称) 福山市立あけぼのこども園新築給排水衛生設備工事

§ 工事場所 福山市曙町五丁目地内

特記事項

- 1 この数量書は、福山市建設工事請負契約約款 1 条に定める「設計図書」ではなく参考数量です。従って、契約後の変更等を含意するものではありません。
- 2 数量の算出は次の基準によっています。

※ 「建築数量積算基準・同解説」 (建築工事積算研究会制定)

※ 「公共建築設備数量積算基準・同解説」 (国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)

工事名称 (仮称) 福山市立あけぼのこども園新築給排水衛生設備工事

工事場所 福山市曙町五丁目地内

【工事概要】
給排水衛生設備工事 ～ 一式

構造	鉄骨造	3階建
規模	延べ面積	2,773.77㎡
アルミ合金造	平屋建	
延べ面積	4.62㎡	

外構

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

こども園		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L1 洋風大便器	CS597BS	8	組			
L2 車いす対応便器	CS20AB	2	組			
L3 幼児用洋風大便器 1～2歳向け	CS310B	11	組			
L4 幼児用洋風大便器 3～5歳向け	CS300B	15	組			
L5 紙巻器	YH500	19	組			
L6 棚付二連紙巻器	YH702	10	組			
L7 幼児用小便器	U310GY	22	組			
L8 オストメイト® ック	UAS81LDB2NW	2	組			
L9 洗濯流し	LAA604SA	10	組			
L10 汚物流し	SKL330TNNPR	4	組			
L11 ホウル一体形カウンター 洗面器	MC45 L=925	1	組			
L12 ホウル一体形カウンター 洗面器	MC45 L=905	1	組			
L13 ホウル一体形カウンター 洗面器	MC45 L=720	2	組			
L14 ホウル一体形カウンター 洗面器	MC45 L=677	1	組			
L15 カウンター洗面器	L530	1	組			
L16 洗面器	L270C	2	組			
L17 手洗器	ULRE3LHB1NNNN1WW(L723)	1	組			
L18 スタッフ用手洗器	LSE850PR	5	組			
L19 ペーパータオルホルダー	YKT100R	5	組			
L-20 幼児用手洗い	KMV411AGW1	4	組			

こども園		衛生器具設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
L-21 幼児用マルチンク 0～1歳向け	KMV412AGW1	3	組			
L-22 幼児用マルチンク 2歳向け	KMV413AGW1	3	組			
L23 幼児用マルチンク 3歳向け	SKA300LWASZ	5	組			
L24 幼児用マルチンク 4～5歳向け	SKA300HWASZ	6	組			
L25 洗濯機パン	PWSP64J2W	4	組			
L26 幼児用バス	PFS1400CBR	1	組			
L27 ベビースーツ	YKA24N	3	組			
L28 幼児用シャワーパン	PFS1100S	3	組			
L29 幼児用手すり	YYB10P1	7	個			
L30 幼児用手すり	YYB10	4	個			
L31 化粧鏡	YM3045A	6	枚			
L32 化粧鏡	YM3545A	6	枚			
L33 化粧鏡	YM6090A	2	枚			
L46 洗面化粧台	LDSAS075BAGKG1 LMAS075A3GDC1G	1	組			
L47 ベビースーツ	YKA16S	1	組			
計						

こども園 給水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 40A	31	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	102	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	41	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	175	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	167	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 40A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	5	m			
給水・一般配管用ステンス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 20SU	1	m			
給水・一般配管用ステンス鋼鋼管	圧縮・プレス接合 屋内一般 40SU	6	m			
一般配管用ステンス鋼玉形弁	10K(ねじ) 20A(内ねじ)	1	個			
一般配管用ステンス鋼玉形弁	10K(ねじ) 40A(内ねじ)	1	個			
L34 シグナルバ-混合栓	TKN34PBRRA	2	個			
L35 シグナルバ-混合栓	TKS05316J	2	個			
L36 シグナルバ-混合栓	TKS05314J	6	個			
L37 ホ-ム水栓	T200SNR13C	3	個			
L39 自動接手横水栓	T28AUNH13	1	個			
L40 洗濯機用水栓	TW11R	4	個			
L41 シャワーヘッド	TB18AR	3	個			

[illegible]

排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	145	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	37	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	174	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	53	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	34	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	7	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	187	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	59	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	33	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	2	m			
強化ポリプロピレン二層管 GRP	GRP 75A 屋内一般	6	m			
強化ポリプロピレン二層管 GRP	GRP 50A 屋内一般	6	m			
排水・耐熱性高架ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 75A	8	m			
排水・耐熱性高架ポリ塩化ビニル管 (HTVP)	屋内一般 50A	6	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 65A	93	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	26	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	39	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	19	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	8	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	6	m			

こども園 排水設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
床上掃除口	CIR-100 シート用	20	個			
床上掃除口	CIR-80 シート用	17	個			
床上掃除口	CIR-65 シート用	4	個			
床上掃除口	CIR-50 シート用	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用 CVA 100A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用 CVA 80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用 CVA 65A	2	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用化粧形 CVAT 80A	1	個			
床上掃除口 (非防水形)	V P用化粧形 CVAT 65A	2	個			
排水金物	SNC 50A	2	個			
排水共栓	SNA-R 80A	1	個			
排水目皿	D金具 50A	1	個			
排水金物	DBV-40 SUS製	6	個			
間接排水口	80A	1	個			
間接排水口	50A	1	個			
通気金物	KVE(AC)-65 アルミ製	2	個			
軒下用ベントキャップ	65	11	個			
軒下用ベントキャップ	50	1	個			
保温		1	式			別紙 00-0003
形鋼振れ止め支持		1	式			別紙 00-0004

[illegible]

[illegible]

こども園		厨房機器設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1 スチールラック	1520 × 465 × 1886 5段	4	台			
A-2 スチールラック	910 × 465 × 1886 5段	2	台			
A-3 冷凍冷蔵庫	1200 × 650 × 1910H	1	台			
B-1 三槽水切付シンク	2730 × 700 × 800H	1	台			
B-2 キャビネットテーブル (引戸式)	1650 × 600 × 800H	2	台			
C-2 二槽水切付シンク	2400 × 750 × 800H	1	台			
C-4 一槽シンク	650 × 800 × 800H	1	台			
C-5 電磁調理器	600 × 750 × 450H C-6 ハックス°レッダー含む	2	台			
C-7 電磁調理器	900 × 600 × 800H	1	台			
C-8 ハックス°レッダー	900 × 200 × 190H	1	台			
C-10 スチームコンベクションオーブン	900 × 770 × 750H C-9 軟水器含む	1	台			
C-11 スチームコンベクションオーブン 専用架台	860 × 750 × 750H	1	台			
C-12 スチームコンベクションオーブン	900 × 770 × 750H C-9 軟水器含む	1	台			
C-13 スチームコンベクションオーブン 専用架台	860 × 750 × 750H	1	台			
C-14 ブラストチラー&ショックリ ーザー	840 × 880 × 1425H	1	台			
C-15 電磁調理器	690 × 600 × 200H	1	台			
C-16 コンロテーブル	750 × 750 × 600H	1	台			
C-17 引出付キャビネット テーブル	(740) × 750 × 800H	1	台			
C-19 ワークテーブル	(538) × 750 × 800H	1	台			
C-20 キャビネットテーブル (引戸式)	700 × 750 × 800H	1	台			

こども園 厨房機器設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C-23 冷凍冷蔵庫	1500×650×1910H	1	台			
D-1a キャビネットテーブル (引戸式)	900×750×800H	1	台			
D-1b キャビネットテーブル (引戸式)	1500×750×650H	1	台			
D-2 引出付キャビネットテーブル	1700×900×800H	1	台			
D-3 引出付キャビネットテーブル	1800×900×800H	1	台			
D-4 移動テーブル	900×600×800H	2	台			
D-5 配膳カート	915×613×800H	5	台			
D-6 食器戸棚	1200×600×1880H	2	台			
E-1 二槽シンク	1800×700×850H	1	台			
E-2 クリーンテーブル	1025×700×850H	1	台			
E-3 食器洗浄機	640×655×1432H	1	台			
E-4 クリーンテーブル	1225×700×850H	1	台			
E-5 消毒保管庫	900×940×1880H ステンレス製食器かご 360×390×200 20個	2	台			
運搬費		1	式			
試運転調整費		1	式			
計						

屋外		屋外給水設備		屋外給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 50A	130	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 40A	28	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 25A	25	m			
給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)	地中配管 20A	42	m			
水道用ホリ塩ビ管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	9	m			
仕切弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 40A	8	個			
仕切弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 25A	7	個			
仕切弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 20A	5	個			
逆止弁(管端防食コ)	10K(ねじ・給水用) 50A	1	個			
水道用ソフトシリル仕切弁	10K 50φ	1	個			
弁柵	機 械 ハッパ0.13m3 VC-1(550H)	8	組			
弁柵	機 械 ハッパ0.13m3 VC-3(700H)	2	組			
弁柵	機 械 ハッパ0.13m3 VC-P(550H)	9	組			
量水器柵	機 械 ハッパ0.13m3 MC-2(450H)	1	組			
地中埋設標	鉄 製	14	個			
地中埋設標	コンクリート製	8	個			
L37ホム水栓	T200SNR13C	1	個			
L38胴長泡まつ横水栓	T23B13V109C	9	個			

[illegible]

屋外						
屋外排水設備				屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 150A	3	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 125A	16	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	185	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 40A	7	m			
排水金物	SNC 50A	2	個			
排水共栓	SNA-R 80A	3	個			
排水共栓	SNA-R 50A	1	個			
排水金物	DBV-40 SUS製	5	個			
グリーストラップ	FRP製 3槽式 埋設用 ハイフ式 流入量：70L/min コンクリート補強共	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 1201～1500	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 2000	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	5	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	5	組			

屋外		屋外排水設備		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 801 ~ 1200	5	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 1201 ~ 1500	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 2000	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 2200	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビ ふた付 ~ 500	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ UTK、UT 塩ビ ふた付 501 ~ 800	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ ふた付 ~ 500	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ DR 塩ビ ふた付 501 ~ 800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 1700	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 1800	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 1900	2	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 2100	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 2100	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ 90Y、45Y、45YS 塩ビ ふた付 2200	1	組			
プラスチック樹	樹径200φ 最大排水管径150φ WLS 塩ビ ふた付 2200	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 801 ~ 1200 T- 8 蝶番ロク式	1	組			
プラスチック樹 (鋳鉄製防護ふた)	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 1201 ~ 1500 T- 8 蝶番ロク式	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 鋳鉄製防護蓋付 1600	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 鋳鉄製防護蓋付 1800	1	組			
プラスチック樹	樹径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 鋳鉄製防護蓋付 1900	1	組			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

屋外						
屋外給水設備			屋外給水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給水引込工事		1	式			別紙 00-0014
EF用サドル分水栓	100×50A	1	個			
ホリシチューブ	150A	2	m			
PEP直管	φ50	2	m			
EF融着継手材	EFAント・EFソケット他	1	式			
ソフトシール弁	50A	1	個			
バルブBOX	VC-3	1	個			
ロケーティングワイヤー・キャップ		2	m			
明示帯シート		2	m			
量水器柵ふた	MB-2	1	個			
地中埋設標	コンクリート製	1	個			
(土工事)						
アスファルト撤去・積込	舗装切断・剥ぎ取り含む	1	式			
埋戻し	小規模土工 バック材0.13m3 A種(山砂の類)	1.2	m3			
舗装復旧		1	式			
布設工事費		1	式			
運搬費		1	式			
計						

屋外						
屋外排水設備			屋外排水設備			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ゲリストラップ 保護コンクリート工事		1	式			別紙 00-0012
コンクリート	生コン人力打設 樹用	0.4	m ³			
砂利地業	切込砕石	0.1	m ³			
型枠	樹類	6.8	m ²			
モルタル	防水 樹用	0.3	m ²			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1.9	m ³			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	1	m ³			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	0.9	m ³			
鉄筋	D10	24.2	kg			
計						
土工事		1	式			別紙 00-0013
根切り(機械)	バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	249.9	m ³			
山砂		45.2	m ³			
埋戻し	機械 バックホウ 0.13m ³ 排出ガス対策型 油圧式加圧型	204.7	m ³			
建設発生土処理	人 力 構内敷ならし	45.2	m ³			
計						

