

2 0 2 6 年 度（令和 8 年 度）

福 山 市 西 深 津 町 六 丁 目 地 内

西 深 津 巖 山 公 園 遊 具 設 置 工 事 実 施 設 計 書

工

事

概

要

ブランコ設置
滑り台設置
ベンチ設置
縁石設置

N= 1	基
N= 1	基
N= 1	基
L= 3	m

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、西深津巖山公園遊具設置工事に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和8年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。ただし、遊具等の設置する製品の製造に30日より日数を要するものに関しては、30日以内の工事着手によらず、当初工程表等により監督員へ開始時期を報告しなければならない。

第5節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 建設副産物について

(1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。

1 建設廃棄物処理計画書

- ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
- ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
- ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
- ・各処分場の現地確認写真
- ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し

2 再生資源利用計画書

3 再生資源利用促進計画書

(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督職員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。

1 再生資源利用実施書

2 再生資源利用促進実施書

3 建設廃棄物処理実施書

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
- ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第3節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。

・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

・実施伝票は原本を提出すること。

第4節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-08.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
施設整備					Y1H03 レベル1
園路広場整備工	1	式			Y1H0305 レベル2
公園施設設置	1	式			Y1H030514 レベル3
公園施設設置 【ブロック規格】	1	式			Y1H03051401 レベル4
縁石設置 B種(180/205×250×600) 片斜片面R 再利用設置 基礎砕石無し	3	m			SPK26040287 00 単第0 -0001 表
ベンチ据付 背なしベンチ 重量:40kg以上50kg未満	1	基			S6660 00 単第0 -0002 表
遊戯施設整備工	1	式			Y1H0307 レベル2
遊具組立設置工	1	式			Y1H030701 レベル3

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ブランコ 【ブランコの種類】		基			Y1H03070101レベル4
滑り台設置	1	基			V000001000 00 単第0 -0003 表
ブランコ設置	1	基			V000000300 00 単第0 -0012 表
作業土工	1	式			Y1H030704 レベル3
床掘り(掘削) 【土質】		m3			Y1H03070401レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	3	m3			SPK26040001 00 単第0 -0017 表
床掘り 【土質】		m3			Y1H03070402レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	9	m3			SPK26040014 00 単第0 -0018 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1H03070403レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	7	m3			SPK26040019 00 単第0 -0019 表
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1H03070412レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)	3	m3			SPK26040002 00 単第0 -0020 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
残土処分費	3	m3			F000000600 00
公園施設等撤去・移設工	1	式			Y1H0313 レベル2
公園施設撤去工	1	式			Y1H031301 レベル3
公園施設撤去 【公園施設の種類,公園施設の規格】		基			Y1H03130101レベル4
ベンチ撤去 背なしベンチ	1	基			V6660 00 単第0 -0021 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
縁石撤去 再利用	3	m			SPK26040289 00 単第0 -0022 表
砂場枠撤去 0.2*0.4*2.7*6	1	箇所			V000001200 00 単第0 -0023 表
構造物撤去工	1	式			Y1H0312 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1H031205 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分,施工規模】	1	式			Y1H03120501レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工(コンクリートブレーカ)	0.3	m3			SDT00031 00 単第0 -0024 表
運搬処理工	1	式			Y1H031215 レベル3
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1H03121501レベル4
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離23.2km以下(18.5km超)	0.3	m3			SPK26040155 00 単第0 -0025 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 【殻種別】		m3			Y1H03121502レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻処分費					F000000200 00
	0.7	t			
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
準備費					Z0005
準備費					YZZ05 レベル2
	1	式			
準備費					YZZ05001 レベル3
	1	式			
木根等処分費					YZZ05001001レベル4
		式			
運搬(伐木除根) 人力施工 DID区間有り 運搬距離19.0km以下(15.5km超)					SPK26040189 00
	0.2	m3			単第0 -0026 表

本工事費 内訳表

頁0 -0007


費目・工種・施工名称など 【準備費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる	数量	単位	単価	金額	備考
					#0047
伐採木処分費					F000000400 00
	0.2	m3			
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
※※共通仮設費計※※					
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…

本工事費 内訳表

頁0 -0008

[illegible]

図面番号	1 / 5	縮 尺	S=1:10,000
工 種	西深津巖山公園遊具設置工事		
種 別	位置図	番号	
公 園 名	西深津巖山公園		
工事箇所	福山市西深津町六丁目地内		
福 山 市			



平面図 S=1:250	
ブランコ設置 N=1基	ベンチ撤去 N=1基
滑り台設置 N=1基	縁石撤去（再設置） L=3.0m
バスケ設置 N=1基	縁石取壊し V=0.2m ²


縁石設置 L=3.0m 縁石撤去（流用分撤去） L=3.0m

縁石撤去（流用分撤去） L=3.0m

縁石取壊し

滑り台設置 N=1基

土砂掘削 $V=2.5\text{m}^3$





ベンチ基礎 $V=0.1\text{m}^3$

N= 1 基

砂場枠撤去
N= 1 箇所
V : $0.2 \times 0.4 \times 2.7 \text{m} = 0.22 \text{m}^3$

図面番号	3/5	縮 尺	図示
工 種	西深津巖山公園遊具設置工事		
種 別	構造図	番 号	1/3
公 園 名	西深津巖山公園		
工事箇所	福山市西深津町六丁目地内		
福 山 市			

2連ブランク
S=図示 (1)



特記事項

塗装 下地：ジंकロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー 1回塗

仕上: [合成樹脂高温焼付塗装
合成樹脂常温乾燥塗装] 2回塗

安全柵の継ぎ手はアルミダイキャストとする。

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

但し、安全柵のボルトはステンレスとする。

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

チェーン及び取り付け金具については、メッキ仕上げ（無塗装）とする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品を標準とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品を標準とする。








製品は、(一社)日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品を標準とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した


「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2014）」に適合した製品を標準とする。

製品の対象年齢は、6～12歳とする。

着地マット基礎の面取り幅については、監督員と協議し決定すること



	W1xW2xH	個数	
A	400x400x400	4	ヶ
B	200x200x300	9	ヶ
C	C型基礎詳細図	2	ヶ





種別	規格	数量
コンクリート	18-8-40BB	0.06 m3
型枠		0.64 m2
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.25 m2
床掘		0.60 m3
埋戻	流用土	0.51 m3

種別	規格	数量
コンクリート	18-8-40BB	0.01 m3
型枠		0.24 m2
基礎砕石	RC-40 t=10cm	0.09 m2
床掘		0.32 m3
埋戻	流用土	0.30 m3

種別	規格	数量
コンクリート	18-8-40BB	0.23 m ³
型枠		0.64 m ²
基礎砕石	RC-40 t=5cm	2.64 m ²
床掘		0.87 m ³
埋戻	流用土	0.42 m ³
着地マット	t=45mm	2.0 m ²

図面番号	4/5	縮 尺	図示
工 種	西深津巖山公園遊具設置工事		
種 別	構造図	番号	2/3
公 園 名	西深津巖山公園		
工事箇所	福山市西深津町六丁目地内		
福 山 市			

平面図
S= 1 : 30




滑り面：SUS304 PL-2.0t
(H.L.仕上)

HPL t=15mm (緑)


デッキ：C・PL-3.2t曲げ加工品
(溶融亜鉛メッキ仕上げ・無塗装)

手すり：27.2φ×1.9t
ささら：PL-3.2t（スーパースチール）
踏 板：C・PL 曲げ加工品
（溶融亜鉛メッキ仕上げ・無塗装）


基礎平面図
S= 1 : 30



立面图
S= 1 : 30



C型基礎詳細図
S= 1 : 30



滑台A型基礎		計1箇所	1箇所当たり
種 別	規 格	数	量
基礎砕石	RC-40 (t=10cm)	0.09	m2
コンクリート	小型構造物 18M/mm2	0.008	m3
同上型枠	小型構造物	0.16	m2
床掘		0.26	m3
埋戻	流用土	0.24	m3

滑台B型基礎 計1箇所		1箇所当たり	
種 別	規 格	数	量
基礎砕石	RC-40 (t=10cm)	0.45	m ²
コンクリート	小型構造物 18N/mm ²	0.06	m ³
同上型枠	小型構造物	0.48	m ²
床掘		0.56	m ³
埋戻	流用土	0.45	m ³

滑台C型基礎 計1箇所		1箇所当たり	
種 別	規 格	数 量	
基礎碎石	RC-40 (t=5cm)	1.44	m2
コンクリート	小型構造物 18N/mm2	0.12	m3
同上型枠	小型構造物	0.44	m2
着地マット	1×1	1.0	枚
床掘		0.55	m3
埋戻	流用土	0.36	m3

PG33-SU033+マット付

ワニワニスライダー
S=図示 (K)

特記事項 (2)

塗装 下地：ジンクロメートメッキ（スーパースチール部は除く）

下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装

仕上：合成樹脂高温焼付塗装

スーパースチールは高耐食メッキ材とする。

ボルト・ナットは全てジंकロメートメッキとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、SP表示認定企業で製造された製品とする。


製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会が策定した

「遊具の安全に関する規準（JPFA-SP-S：2024）」に適合した製品とする。

製品の対象年齢は、3～6歳とする。


安全領域範圍
S= 1 : 100




図面番号	5/5	縮 尺	図示
工 種	西深津巖山公園遊具設置工事		
種 別	構造図	冊 数	3/3
公 園 名	西深津巖山公園		
工事箇所	福山市西深津町六丁目地内		
福 山 市			

ベンチ構造図

平面図
S= 1 : 20



立面図
S= 1 : 20



特記事項

- 塗装 下地：ジंकロメートメッキ
下塗：特殊エポキシ樹脂系プライマー塗装
仕上：〔合成樹脂高温焼付塗装〕
〔合成樹脂常温乾燥塗装〕

ボルト・ナットは、全てステンレスとする。（アンカーボルトは除く）

座板は、MEDウッド-Aとする。

製品は、ISO9001・ISO14001両規格認証取得企業で製造された製品とする。

製品は、（一社）日本公園施設業協会・団体賠償責任保険に加入した製品とする。

以下 本工事費算出参考資料

施工単価表

緑石設置		SPK26040287		単第0 -0001 表	
B種(180/205×250×600) 片斜片面R		再利用設置 基礎碎石無し		1 m 当り	
機械構成比: 3.53%		労務構成比: 95.28%		標準単価: 3,757.10000	
材料構成比: 1.19%		市場単価構成比: 0.00%			
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		3.53%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.09m3 吊能力0.9t	KTPC00053 KTPT00053
特殊作業員		37.04%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
普通作業員		33.17%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		20.05%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		1.19%		軽油パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価	E9999
A=2 E=2	再利用設置 基礎碎石無し			B=2 F=4	B種(180/205×250×600) 片斜片面R 生コンクリート無し

施工単価表

ベンチ据付
背なしベンチ

S6660
重量:40kg以上50kg未満

単第0 -0002 表

10

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ベンチ材料費	10.000	基			
特殊作業員	0.320	人			据付手間
普通作業員	1.280	人			据付手間
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	基			
*** 単位当たり ***	1	基			
A=2 C=1 背なしベンチ ベンチ【登録単価CODE】(基)			B=4 重量:40kg以上50kg未満		

施工単価表

滑り台設置

V000001000

単第0 -0003 表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
一方式滑台設置	1	基			単第0-0004 表
滑り台材料費	1	基			
着地マット 1m×1m	1	枚			
滑り台A型基礎	1	箇所			単第0-0005 表
滑り台B型基礎	1	箇所			単第0-0009 表
滑り台C型基礎	1	箇所			単第0-0010 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

頁0 -0012

一方式滑台設置

V0601

單第0 -0004 表

1

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

滑り台A型基礎

V000000100

單第0 -0005 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

コンクリート
小型構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK26040157

単第0 -0006 表

1
標準単価:

m3 当り
38,619.00000

人力打設

労務構成比: 41.24%

材料構成比: 58.76%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0015

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159

単第0 -0007 表

小型構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m2 当り
9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

頁0 -0016

基礎碎石		SPK26040033		単第0 -0008 表	
碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下		RC-40		1	
機械構成比: 5.11%		労務構成比: 79.15%		標準単価: 1,318.20000	
		材料構成比: 15.74%		市場単価構成比: 0.00%	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014		5.08%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3	KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)				その他(機械)	EK009
普通作業員		38.07%		普通作業員	RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員		16.10%		特殊作業員	RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)		14.92%		運転手(特殊)	RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役		9.51%		土木一般世話役	RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)				その他(労務)	ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm		10.65%		再生クラッシャーラン RC-40	TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		5.06%		軽油パトロール給油	TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0017

基礎碎石

SPK26040033

單第0 -0008 表

碎石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下

RC-40

機械構成比: 5.11% 勞務構成比: 79.15%

材料構成比: 15.74%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m2 当り
1,318.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

滑り台B型基礎

V000000700

單第0 -0009 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

滑り台C型基礎

V000000800

單第0 -0010 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

基礎碎石
 碎石の厚さ7.5cm以下
 機械構成比: 5.39% 労務構成比: 83.61% 材料構成比: 11.00% 市場単価構成比: 0.00%
 SPK26040033 単第0 -0011 表 1 m2 当り
 標準単価: 1,248.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.36%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	40.22%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	17.01%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	15.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	10.04%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	5.62%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.35%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0021

基礎碎石
碎石の厚さ7.5cm以下

SPK26040033

單第0 -0011 表

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.39% **勞務構成比:**

83.61%

材料構成比: 11.00%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,248.00000

[illegible]

施工単価表

ブランコ設置

V000000300

単第0 -0012 表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
2連ブランコ設置+柵	1	基			単第0-0013 表
2連ブランコ材料費 運搬費含む	1	基			
着地マット 1m×1m	4	枚			
ブランコA型基礎	4	箇所			単第0-0014 表
ブランコB型基礎	9	箇所			単第0-0015 表
ブランコC型基礎	2	箇所			単第0-0016 表
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	基			

施工単価表

2連ブランコ設置+柵

V0201

單第0 -0013 表

頁0 -0023

基 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

ブランコA型基礎

V000000500

單第0 -0014 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0025

ブランコB型基礎

V000000600

單第0 -0015 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

ブランコC型基礎

V000000400

單第0 -0016 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 27.65%

SPK26040001

単第0 -0017 表

標準
61.34%

労務構成比:

材料構成比: 11.01%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=7 土砂 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0028

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比: 19.50% 労務構成比: 73.36% 材料構成比: 7.14% 市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0018 表

1
標準単価: m3 当り
2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工単価表

頁0 -0029

埋戻し
土砂

SPK26040019
上記以外(小規模)

単第0 -0019 表

1
標準単価:

m3 当り
4,309.40000

機械構成比: 9.23%

労務構成比: 86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンバ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1	上記以外(小規模) -(全ての費用)		B=1 土砂		

施工単価表

頁0 -0030

埋戻し
土砂

SPK26040019

單第0 -0019 表

上記以外(小規模)

1

m3 当り

機械構成比: 9.23%

勞務構成比:

86.75%

材料構成比: 4.02%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,309.40000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

土砂等運搬

SPK26040002

単第0 -0020 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離7.0km以下(5.5km超)

1

m3 当り

機械構成比: 25.12% 労務構成比:

63.12% 材料構成比: 11.76%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,415.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=31 距離7.0km以下(5.5km超)			B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=2 DID区間有り		

施工単価表

頁0 -0032

ベンチ撤去
背なしベンチ

V6660

單第0 -0021 表

10

基 当り

[illegible]

施工単価表

緑石撤去 再利用		SPK26040289		単第0 -0022 表		1 m 当り	
機械構成比: 3.76%		労務構成比: 94.75%		材料構成比: 1.49%		市場単価構成比: 0.00%	
標準単価:		標準単価:		標準単価:		標準単価:	
代表機労材規格(積算地区)		構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)		単価(東京地区)	備考
<賃>超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.22m3(平積0.16) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		3.76%		小型バックホウ(クローラ型) 超小旋回型 バケット容量0.22m3			KTPC00002 KTPT00002
普通作業員		30.18%		普通作業員			RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役		18.22%		土木一般世話役			RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)		17.15%		運転手(特殊)			RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員		16.82%		特殊作業員			RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)				その他(労務)			ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油		1.49%		軽油パトロール給油			TTPC00013 TTPT00013
積算単価				積算単価			EP001
A=2 再利用							

施工単価表

頁0 -0034

縁石撤去 再利用

SPK26040289

單第0 -0022 表

1	m	当り
標準単価:	1,546.40000	

機械構成比: 3.76% 勞務構成比: 94.75% 材料構成比: 1.49% 市場単価構成比: 0.00%

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

砂場枠撤去
0.2*0.4*2.7*6

V000001200

單第0 -0023 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

構造物とりこわし工(無筋構造物)
人力施工(コンクリートブレーカ)

SDT00031

單第0 -0024 表

m3

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 39.03% 労務構成比: 46.18% 材料構成比: 14.79% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040155
DID区間有り 運搬距離23.2km以下(18.5km超)

単第0 -0025 表
1
標準単価: 3,465.80000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=61 運搬距離23.2km以下(18.5km超)		

施工単価表

頁0 -0038

運搬(伐木除根)
人力施工 DID区間有り
機械構成比: 20.39% 労務構成比: 71.09% 材料構成比: 8.52% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040189
運搬距離19.0km以下(15.5km超)

単第0 -0026 表
1
標準単価: 3,888.00000
m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	20.39%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	71.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	8.52%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 人力施工 D=45 運搬距離19.0km以下(15.5km超)			C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)		

[illegible][illegible]

配分表

$$L = \frac{\text{ほぐした土量 (m3)}}{\text{地山の土量 (m3)}} \quad C = \frac{\text{締固め後の土量 (m3)}}{\text{地山の土量 (m3)}}$$

床掘・掘削

名称	工種	数量 (m3)
設置基礎数量表より	床掘	8.64
図面 2 より	掘削	2.50
合計		11.14

盛土・埋戻

名称	工種	数量 (締固め後土量) (m3)	数量 (地山土量) (m3)	数量 (ほぐし土量) (m3)
設置基礎数量表より	埋戻	6.87	7.6	9.1
合計		6.87	7.60	9.10

数量 (地山土量) (m3)
土砂処分運搬 3.54

構造物取り壊し

名称	工種	数量 (m3)
ベンチ基礎	無筋コンクリート	0.1
縁石取壊し	無筋コンクリート	0.2

コンクリート処分

処分量 (m3)	処分量 (t)
無筋コンクリート 0.3	0.7
鉄筋コンクリート 0	0

スクラップ

名称	数量 (t)

スクラップ処分

処分量 (t)
スクラップ 0

設置基礎數量表

[illegible]