

当初設計

2026年度



境橋外

福山市 御幸町外36か町 地内

橋梁点検業務委託実施設計書

業務概要	当初設計	
	橋梁定期点検	N=92橋

橋梁点検業務委託（境橋外） 特記仕様書

第 1 条 本業務の履行にあたっては、「設計業務等共通仕様書」（令和 8 年 8 月 広島県。以下、「共通仕様書」という。）に基づき実施しなければならない。
 なお、共通仕様書に記載されている調査職員については、監督員と読み替えるものとする。

第 2 条 共通仕様書に対する特記及び追加仕様事項は、下記のとおりである。

編	章	節	条	見出し	特記及び追加仕様事項
	1 総 則		1	適用	1 本特記仕様書は、共通仕様書でいう特記仕様書で、「橋梁点検業務委託（境橋外）」（以下、「本業務」という）に適用する。 2 本特記仕様書に明示なき一般事項は、共通仕様書によるものとする。
			2	適用の範囲	本業務の適用の範囲は次のとおりとする。 1 境橋外（合計 92 橋）に適用する。 2 本業務は広島県橋梁定期点検要領 第 6 版（暫定版）（令和 6 年 9 月 広島県道路整備課）（以下、「定期点検要領」という）に基づき実施する橋梁定期点検業務に適用する。
			3	管理技術者	管理技術者は、次に定める要件のいずれかを満たす者とする。 1 技術士（総合技術監理部門：建設—鋼構造及びコンクリート、又は建設部門：鋼構造及びコンクリート） 2 RCCM（鋼構造及びコンクリート） 3 土木学会認定技術者（特別上級土木技術者（鋼・コンクリート又はメンテナンス）） 4 土木学会認定技術者（上級土木技術者（（コース A）（鋼・コンクリート又はメンテナンス）、（コース B）（鋼・コンクリート又は橋梁））） 5 土木学会認定技術者（1 級土木技術者（コース A）（鋼・コンクリート又はメンテナンス）、（コース B）（鋼・コンクリート又は橋梁）） 6 コンクリート診断士 7 土木鋼構造診断士
			4	業務計画書	受注者は、契約後速やかに橋梁点検の実施体制を整えて、必要な資料の収集、現地踏査計画を検討し、共通仕様書第 1112 条に基づき、業務計画書を作成し、監督員と協議し承後に提出するものとする。 なお、共通仕様書第 1112 条の事項に加え、次の事項を記載するものとする。 ・安全管理計画 また、現地踏査の結果等により、内容に変更が生じた場合は、変更業務計画書を提出するものとする。
			5	使用図書	本業務で使用する図書は、共通仕様書に定める適用仕様書・指針等のほか、次に示すものによるものとする。 1 定期点検要領

		6	作業区分	本業務の作業区分は次によるものとする。 作業区分 屋間作業 施工区分 現場作業及び内業 ただし、現場条件等により作業区分等に変更を要する場合は、監督員と協議するものとする。
	2 作業 内容	1	打合せ	業務の円滑な遂行を図るため、監督員と綿密に連絡を取るとともに、当初及び業務の主要な区切りにおいては打合せを行う。打合せ回数は次のとおりとする。なお、管理技術者は業務着手時及び成果納品時、照査技術者は成果納品時に出席するものとする。 第1回 業務着手時 第2回 中間時 第3回 成果納品時
		2	点検計画準備	点検対象橋梁について、点検計画（点検計画、現地踏査、関係機関協議）を行う。 点検に必要な情報（前回点検結果、詳細位置など）は契約後に別途提供する前回点検調書及びGISデータ、座標エクセルデータにおいて確認可能である。
		3	実施計画書作成	受注者は、作業場必要は資料収集をした上、実施計画書を作成し、監督員に提出するものとする。実施計画書には次の事項を記載するものとする。 1 対象位置図 2 業務実施方針（点検方法） 3 実施体制 4 実施工程表 5 安全管理計画（交通規制計画を含む※） 6 その他監督員が必要と認めたもの なお、業務計画書と重複する場合は、それを省略できる。 ※ 交通規制計画及び交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議すること。 なお、片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生が無いように努めること。
		4	部材番号図作成	部材番号図を作成する。なお、部材番号の付け方は、別紙1によることとする。 修正または見直しが必要な場合は監督員と協議するものとする。
		5	橋梁現場点検に係る班編制等	橋梁現場点検の班編制は、3名（点検技術者、点検員、点検補助員）で編成することを基本とし、健全性の診断（部材単位の診断）において適切な評価を行うために、点検を行う者は道路橋の構造や部材の状態の評価に必要な知識および技能を有することが必要であるため、次のとおりとする。

				なお、点検を行う者の資格要件は別紙2「資格要件に関する調書」で提出すること。 1 点検技術者 次の要件を有するものとする。 ・橋梁の診断に関する相応の資格※1 2 点検員 次のいずれかの要件を有するものとする。ただし点検技術者が次の要件を有する場合は、点検員に要件は求めない。 ・橋梁の点検に関する相応の資格※2 または相当の実務経験※3 3 点検補助員 要件は特になし ※1：橋梁の診断に関する相応の資格については次に掲げる資格等のいずれかとする。 (1) 技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目又は建設部門） (2) RCCM（道路又は鋼構造及びコンクリート） (3) 土木学会認定技術者（特別上級土木技術者（鋼・コンクリート又はメンテナンス）） (4) 「国土交通省登録技術者資格」（施設分野：橋梁（鋼橋）一業務：診断）※鋼橋の診断に限る (5) 「国土交通省登録技術者資格」（施設分野：橋梁（コンクリート橋）一業務：診断）※コンクリート橋の診断に限る ※2：橋梁の点検に関する相応の資格については次に掲げる資格等のいずれかとする。 (1) 技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目又は建設部門） (2) RCCM（道路又は鋼構造及びコンクリート） (3) 土木学会認定技術者（特別上級土木技術者（鋼・コンクリート又はメンテナンス）） (4) 「国土交通省登録技術者資格」（施設分野：橋梁（鋼橋）一業務：点検）※鋼橋の点検に限る (5) 「国土交通省登録技術者資格」（施設分野：橋梁（コンクリート橋）一業務：点検）※コンクリート橋の点検に限る ※3：実務経験については、広島県の点検要領に基づく点検の実務経験を有する者とする。
		6	橋梁現場点検	1 定期点検 本業務実施に際しては、次の項目について点検及び資料の作成を行うものとする。 (1) 初回点検 橋梁完成時点では必ずしも顕在化しない不良箇所など橋梁の初期損傷を早期に発見することと、橋梁の初期状態を把握してその後の損傷の進展過程を明らかにすることを目的とする。 (2) 2回目以降点検 道路橋の最新の状態を把握するとともに、次回の定期点検までに必要な措置等の判断を行う上で必要な情報を得るために行う。 (3) 調査

				橋梁の損傷や劣化の兆候を把握することを目的とし、定期点検で実施する点検項目は橋梁の損傷度を定量的に評価できるものとし、原則として、近接目視で確認できるものとする。調査では、定期点検要領に従って適切な方法で実施を行うものとする。 (4) 定期点検結果の記録 点検結果をもとに定期点検要領に定める点検調書を作成するものとする。また、点検調書を作成する際の各部材の径間番号および部材番号の付け方は、別紙1によることとする。 (5) 監督員の立会い 受注者のみの点検時に、点検方法等で判断を迷う事態が生じた場合は、監督員の立会いを求め、その指導等に従い点検を行うものとする。 (6) 緊急対応が必要と判断される場合は、直ちに監督員に報告するものとする。
		7	損傷図作成	橋梁の点検・調査結果及び診断結果をもとに、ひび割れ等の損傷をまとめた「損傷図」をCADデータにて作成する。 現地調査を行い、損傷図の作成が必要な場合は監督員と協議するものとする。
		8	点検結果取りまとめ	1 点検評価 技術的助言の改訂に伴い、診断所見の記載内容について次の事項を想定している。参考とする様式1～3は、今後広島県の記録様式を改訂する際に考慮する予定とされている。なお、国、県からの参考となる事例等の情報は、適宜共有される予定である。 (1) 力学的機能に基づく機能毎の部材群※1に想定する状況※2が生じた際の安全性の状態※3についての評価様式（様式1、2） (2) 維持管理する上で特別な取り扱いが必要となる可能性がある事象※4について記録する様式（様式3） ※1：上部構造、下部構造、上下部接続部、その他（フェールセーフ、伸縮装置） ※2：・活荷重：起こりえないとは言えないまでも通常の供用では極めて起こりにくい程度の重量の車輛の複数台同時載荷などの課題な活荷重状況 ・地震：一般に道路管理者が緊急点検を行う程度以上の規模が大きく稀な地震 ・豪雨や出水：橋の条件によっては被災可能性があるような稀な洪水等の出水の状況 ・その他：道路橋の構造条件によっては被災可能性があるような台風等の暴風など ※3：・A：何らかの変状が生じる可能性は低い。 ・B：致命的な状態となる可能性は低いものの何らかの変状が生じる可能性がある。 ・C：致命的な状態となる可能性がある。 ※4：疲労、塩害、アルカリ骨材反応、防食機能の低下、洗掘、その他 2 点検データファイル 橋梁点検結果を、別途貸与する橋梁点検データファイル（Access2007以降対応）に入力することにより、データ作成を行うものとする。

					なお、定期点検要領の改訂に伴う様式の変更については、契約後に貸与される「点検データファイル（Access）」に、修正パッチファイルにより行うことを予定している。
			9	成果品作成	橋梁点検業務の成果品を作成するものとする。なお、提出すべき成果品及び提出部数は次のとおりとする。 ・設計報告書 A4（A3） 2部 ・打合せ記録簿 2部 ・電子データ 1式 また、成果品の装丁等は次のとおりとする。 1 製本は極力分冊を避け、また分冊を行う場合は、内容の配分を考慮して行うものとする。 2 報告書は、長期の使用に耐える通常の装丁を行う。 3 報告書は、監督員と事前に内容を確認し提出すること。
	3 その他		1	再委託の禁止	共通仕様書第 1128 条第 1 項で示すほか、次に示すものとする。 1 本業務の計画準備 2 点検計画準備 3 実施計画書作成 4 橋梁現場点検 5 傷程度の評価 6 報告書作成
			2	貸与資料	共通仕様書に定める委託者が貸与する図書その他資料は次のとおりとする。 1 既存点検資料（前回点検調書） その他業務履行上必要な発注者の所有する資料について貸与するものとする。
			3	安全対策	作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。本業務における交通誘導員は、交通誘導警備員 B を見込んでいる。なお、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。 本業務において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
			4	その他	1 点検調書の諸元に記載が無い橋梁については、必要諸元を入力することとする。 2 業務実施にあたり、関係機関と点検方法について協議を行い、決定事項に従うこと。 協議機関：国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 広島県 土木建築局 東部建設事務所 西日本旅客鉄道 株式会社 倉敷保線区

					協議内容：点検方法及び提出書類 3 本業務の点検結果（点検調書）は、公表の対象となるため、点検者は会社名、点検責任者名は管理技術者とする。 4 健全度判定Ⅳと判断する場合は、必ず発注者と協議をすること。 5 本業務の実施に際しては、新技術情報提供システム（NETIS）、広島県長寿命化技術活用制度等に掲載の新技術・新工法について、活用可能な工法を検討するものとする。なお、新技術・新工法を採用する場合は変更契約の対象とするが、採用にあたっては、当初委託内容に対して経済性で優れる工法を基本とし、採用の可否について監督員と協議するものとする。 6 本業務の履行期間は、検査期間として10日間を見込んでいる。 7 本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。 以 上
--	--	--	--	--	---

径間番号および部材番号の付け方について


径間番号の付け方

径間番号は、起点側から順に 01、02・・・とする。

ただし、径間毎に橋梁番号（橋梁名）を分けている場合は、その単位で判断する。

部材番号の付け方

部材番号は、径間毎に付けるものとし、その部材番号は以下のとおり。



0101⇒主桁番号＋下部構造番号

資格要件に関する調書

※登録番号は、「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格について<https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html>国土交通省HP」の公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録簿に記載の番号とする。

橋梁名・所在地・管理者名等

橋梁名	路線名	所在地	起点側	緯度		施設ID
				経度		
(フリガナ)						
管理者名	路下条件		代替路の有無	自専道or一般道	緊急輸送道路	占用物件(名称)

道路橋毎の健全性の診断

橋梁諸元

告示に基づく健全性の診断の区分	架設年度	橋長	幅員	橋梁形式
				上部構造 下部構造 基礎構造

※架設年度が不明の場合は「不明」と記入すること。

技術的な評価結果

定期点検実施年月日			定期点検者			
想定する状況						
	地震		豪雨・出水		その他	
					()	
号		写真番号		写真番号	()	写真番号 10
号		写真番号		写真番号 9	()	写真番号
号		写真番号		写真番号	()	写真番号
号		写真番号		写真番号	()	写真番号
号		写真番号		写真番号	()	写真番号

全景写真(起点側、終点側を記載すること)

起点側		終点側
	概ねこのセル枠内の上に全景写真の「画像ファイル」を挿入する。 (コピー＆ペーストは使わず、「挿入」→「画像」で貼付け (セルの上に配置)して下さい) なお、画像ファイルは、JPEG形式のものを使用して下さい。 また、<u>画像のオブジェクト名を「全景写真」として下さい。</u>	

状況写真(様式1に対応する状態の記録)

○上部構造、下部構造、上下部接続部、その他について技術的な評価の根拠となる写真を添付すること。

施設ID		0		定期点検実施年月日		0		定期点検者		0		0	
構成要素				構成要素									
想定する状況				構成要素の状態				想定する状況				構成要素の状態	
概ねこのセル枠内に全景写真の「画像ファイル」を挿入する。 (コピー＆ペーストは使わず、「挿入」→「画像」で貼付け (セルの上に配置)して下さい) なお、画像ファイルは、JPEG形式のものを使用して下さい。 画像のオブジェクト名を「写真01(数字は半角)」として下さい。				概ねこのセル枠内に全景写真の「画像ファイル」を挿入する。 (コピー＆ペーストは使わず、「挿入」→「画像」で貼付け (セルの上に配置)して下さい) なお、画像ファイルは、JPEG形式のものを使用して下さい。 画像のオブジェクト名を「写真02(数字は半角)」として下さい。									
写真番号		1		径間				部材番号					
備考		(適宜、特記事項など)											
構成要素				構成要素									
想定する状況				構成要素の状態				想定する状況				構成要素の状態	
概ねこのセル枠内に全景写真の「画像ファイル」を挿入する。 (コピー＆ペーストは使わず、「挿入」→「画像」で貼付け (セルの上に配置)して下さい) なお、画像ファイルは、JPEG形式のものを使用して下さい。 画像のオブジェクト名を「写真03(数字は半角)」として下さい。				概ねこのセル枠内に全景写真の「画像ファイル」を挿入する。 (コピー＆ペーストは使わず、「挿入」→「画像」で貼付け (セルの上に配置)して下さい) なお、画像ファイルは、JPEG形式のものを使用して下さい。 画像のオブジェクト名を「写真04(数字は半角)」として下さい。									
写真番号		3		径間				部材番号					
備考		(適宜、特記事項など)											
写真番号				2		径間				部材番号			
備考		(適宜、特記事項など)											
写真番号				4		径間				部材番号			
備考		(適宜、特記事項など)											

状況写真(様式1に対応する状態の記録)
 ○上部構造、下部構造、上下部接続部、その他について技術的な評価の根拠となる写真を添付すること。

		施設ID	0		定期点検実施年月日	0		定期点検者	0		0	
構成要素					構成要素							
想定する状況		構成要素の状態			想定する状況		構成要素の状態					
概ねこのセル枠内に全景写真の「画像ファイル」を挿入する。 (コピー & ペーストは使わず、「挿入」→「画像」で貼付け (セルの上に配置)して下さい) なお、画像ファイルは、JPEG形式のものを使用して下さい。 画像のオブジェクト名を「写真05(数字は半角)」として下さい。					概ねこのセル枠内に全景写真の「画像ファイル」を挿入する。 (コピー & ペーストは使わず、「挿入」→「画像」で貼付け (セルの上に配置)して下さい) なお、画像ファイルは、JPEG形式のものを使用して下さい。 画像のオブジェクト名を「写真06(数字は半角)」として下さい。							
写真番号		5		径間				部材番号				
備考		(適宜、特記事項など)										
写真番号		6		径間				部材番号				
備考		(適宜、特記事項など)										

特定事象の有無、健全性の診断に関する所見

		施設ID	0		定期点検実施年月日		0	定期点検者	0	0
該当部位	特定事象の有無 (有もしくは無)						健全性の診断の区分の前提	特記事項 (第三者被害の可能性に対する 応急措置の実施の有無等)		
	疲労	塩害	アルカリ 骨材反 応	防食機 能の低 下	洗掘	その他				
上部構造					—					
下部構造	—			—						
上下部接続部		—	—		—					
その他(フェールセーフ)	—				—					
その他(伸縮装置)		—	—	—	—					

所見	(適宜、所見を記入)
----	------------

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-08.08.01(0)		《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン
諸経費体系	2 委託		
発注区分	当世代		
	前世代		
	41 建設コンサル		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

設計業務費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
設計業務費					X3000
道路施設点検業務					Y2C06 レベル1
	1	式			
共通					Y2C0601 レベル2
	1	式			
打合せ等					Y2C060101 レベル3
	1	式			
打合せ等					Y2C06010101レベル4
		式			
打合せ協議 中間打合せ（1回）					V4000 00
	1	業務			単第0 -0001 表
関係機関打合せ協議 設計業務					SA010100020 00
	3	回			単第0 -0002 表
橋梁定期点検業務					Y2C0603 レベル2
	1	式			
橋梁定期点検業務					Y2C060301 レベル3
	1	式			

設計業務費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
点検計画					Y2C06030101レベル4
点検計画準備 橋梁数 9 2 橋	1	式			SHDA0095 00 単第0 -0003 表
部材番号図作成					Y2C06030102レベル4
部材番号図作成 鋼橋 橋梁数 1 橋	1	式			SHDA0099 00 単第0 -0014 表
橋梁現場点検(近接目視点検)					Y2C06030103レベル4
橋梁現場点検(近接目視点検) 橋梁数 9 2 橋 -	1	式			SHDA0103 00 単第0 -0016 表
損傷図作成 橋長15m以上100m以下 全体的な損傷	1	橋			SHDA0057 00 単第0 -0028 表
橋梁点検結果取りまとめ					Y2C06030104レベル4
橋梁点検結果取りまとめ 橋梁数 9 2 橋	1	式			SHDA0107 00 単第0 -0031 表

設計業務費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
成果品作成					Y2C06030105レベル4
成果品資料作成 橋梁数92橋	1	式			SHDA0087 00 単第0 -0042 表
※※直接人件費※※					
直接経費					Z0001
旅費交通費	1	式			YZZ0101 レベル2
旅費交通費	1	式			YZZ010101 レベル3
旅費交通費（橋梁定期点検）	1	式			YZZ01010102レベル4
旅費交通費 橋梁数92橋	1	式			SHDA0111 00 単第0 -0044 表
機械経費（橋梁定期点検）	1	式			YZZ0105 レベル2

設計業務費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械経費（橋梁定期点検）					YZZ010501 レベル3
	1	式			
機械経費（橋梁定期点検）					YZZ01050101レベル4
		式			
橋梁点検車運転 トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型					V1000 00
	3	日			単第0 -0046 表
高所作業車運転					V2000 00
	2	日			単第0 -0047 表
安全費（橋梁定期点検）					YZZ0106 レベル2
	1	式			
安全費（橋梁定期点検）					YZZ010601 レベル3
	1	式			
安全費（橋梁定期点検）					YZZ01060101レベル4
		式			
交通規制設備 規制車両無し					F1234567891 00
	25	日			
交通誘導警備員B					R0369 00
	10	人			

設計業務費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
列車見張員 昼間	2	人			F1234567892 00
工事管理者 昼間	2	人			F1234567893 00
※※直接原価※※					
その他原価 計算情報…… 対象額……… 率………					
※※間接原価※※					
※※業務原価※※					
一般管理費等 計算情報…… 対象額……… 率………					
業務価格計					
消費税相当額計 計算情報…… 対象額……… 率………					

設計業務費 内訳表

頁0 -0007

[illegible]

施工単価表

頁0 -0008

打合せ協議 中間打合せ（1回）

V4000

單第0 -0001 表

1

業務 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0009

関係機関打合せ協議 設計業務

SA010100020

單第0 -0002 表

1

回 当り

[illegible]

施工単価表

点検計画準備
橋梁数 9 2 橋

SHDA0095

単第0 -0003 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
点検計画準備 橋長5m未満	10	橋			単第0-0004 表
点検計画準備 橋長5m以上10m未満	11	橋			単第0-0005 表
点検計画準備 橋長10m以上15m未満	22	橋			単第0-0006 表
点検計画準備 橋長15m以上20m未満	13	橋			単第0-0007 表
点検計画準備 橋長20m以上30m未満	15	橋			単第0-0008 表
点検計画準備 橋長30m以上50m未満	13	橋			単第0-0009 表
点検計画準備 橋長50m以上75m未満	2	橋			単第0-0010 表
点検計画準備 橋長75m以上100m未満	1	橋			単第0-0011 表
点検計画準備 橋長100m以上150m未満	3	橋			単第0-0012 表
点検計画準備 橋長150m以上200m未満	2	橋			単第0-0013 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=10 橋長5m未満(橋) C=22 橋長10m以上15m未満(橋) E=15 橋長20m以上30m未満(橋)			B=11 橋長5m以上10m未満(橋) D=13 橋長15m以上20m未満(橋) F=13 橋長30m以上50m未満(橋)		

施工単価表

頁0 -0011

点検計画準備
橋梁数92橋

SHDA0095

單第0 -0003 表

1

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0012

点検計画準備
橋長5m未満

SHDA0097

單第0 -0004 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0013

点検計画準備
橋長5m以上10m未満

SHDA0097

單第0 -0005 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0014

点検計画準備
橋長10m以上15m未満

SHDA0097

單第0 -0006 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0015

点検計画準備
橋長15m以上20m未満

SHDA0097

單第0 -0007 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0016

点検計画準備
橋長20m以上30m未満

SHDA0097

單第0 -0008 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0017

点検計画準備
橋長30m以上50m未満

SHDA0097

單第0 -0009 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0018

点検計画準備
橋長50m以上75m未満

SHDA0097

單第0 -0010 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0019

点検計画準備
橋長75m以上100m未満

SHDA0097

單第0 -0011 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0020

点検計画準備
橋長100m以上150m未満

SHDA0097

單第0 -0012 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0021

点検計画準備
橋長150m以上200m未満

SHDA0097

單第0 -0013 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0022

部材番号図作成

SHDA0099

單第0 -0014 表

鋼橋

橋梁数 1 橋

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0023

部材番号図作成
鋼橋

SHDA0101

單第0 -0015 表

1

橋 当り

橋長10m以上15m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0024

橋梁現場点検(近接目視点検)
橋梁数 9 2 橋

SHDA0103

単第0 -0016 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長5m未満	10	橋			単第0-0017 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長5m以上10m未満	11	橋			単第0-0018 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長10m以上15m未満	22	橋			単第0-0019 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長15m以上20m未満	13	橋			単第0-0020 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長20m以上30m未満	15	橋			単第0-0021 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長30m以上50m未満	13	橋			単第0-0022 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長50m以上75m未満	2	橋			単第0-0023 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長75m以上100m未満	1	橋			単第0-0024 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長100m以上150m未満	3	橋			単第0-0025 表
橋梁現場点検(近接目視点検) - 橋長150m以上200m未満	2	橋			単第0-0026 表
点検橋梁が複数ある場合の橋梁間の移動	91	回			単第0-0027 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0025

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0103

單第0 -0016 表

式 当り

橋梁数 9 2 橋

[illegible]

施工単価表

頁0 -0026

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0017 表

1

橋 当り

橋長5m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0027

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0018 表

1

橋 当り

橋長5m以上10m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0028

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0019 表

1

橋 当り

橋長10m以上15m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0020 表

1

橋 当り

橋長15m以上20m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0030

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0021 表

1

橋 当り

橋長20m以上30m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0031

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0022 表

1

橋 当り

橋長30m以上50m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0032

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0023 表

1

橋 当り

橋長50m以上75m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0024 表

1

橋 当り

橋長75m以上100m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0025 表

1

橋 当り

橋長100m以上150m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

橋梁現場点検(近接目視点検)

SHDA0105

單第0 -0026 表

1

橋 当り

橋長150m以上200m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0036

点検橋梁が複数ある場合の橋梁間の移動

SHDA0091

單第0 -0027 表

1

回 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

損傷図作成
橋長15m以上100m以下

SHDA0057

单第0 -0028 表

1 橋 当り

全体的な損傷

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

損傷図補完

【上部工】

SHDA0059

單第0 -0029 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0039

損傷図補完

SHDA0059

單第0 -0030 表

1

橋 当り

【下部工】(標準歩掛:橋脚なし)

[illegible]

施工単価表

橋梁点検結果取りまとめ
橋梁数 9 2 橋

SHDA0107

単第0 -0031 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
橋梁点検結果取りまとめ 橋長5m未満	10	橋			単第0-0032 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長5m以上10m未満	11	橋			単第0-0033 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長10m以上15m未満	22	橋			単第0-0034 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長15m以上20m未満	13	橋			単第0-0035 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長20m以上30m未満	15	橋			単第0-0036 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長30m以上50m未満	13	橋			単第0-0037 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長50m以上75m未満	2	橋			単第0-0038 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長75m以上100m未満	1	橋			単第0-0039 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長100m以上150m未満	3	橋			単第0-0040 表
橋梁点検結果取りまとめ 橋長150m以上200m未満	2	橋			単第0-0041 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=10 橋長5m未満(橋) C=22 橋長10m以上15m未満(橋) E=15 橋長20m以上30m未満(橋)			B=11 橋長5m以上10m未満(橋) D=13 橋長15m以上20m未満(橋) F=13 橋長30m以上50m未満(橋)		

施工単価表

頁0 -0041

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0107

單第0 -0031 表

式 当り

橋梁数 9 2 橋

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0032 表

橋長5m未満

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0033 表

1

橋 当り

橋長5m以上10m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0044

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0034 表

1

橋 当り

橋長10m以上15m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0035 表

1

橋 当り

橋長15m以上20m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0036 表

1

橋 当り

橋長20m以上30m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0047

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0037 表

1

橋 当り

橋長30m以上50m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0048

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0038 表

1

橋 当り

橋長50m以上75m未滿

[illegible]

施工単価表

頁0 -0049

橋梁点検結果取りまとめ

SHDA0109

單第0 -0039 表

1

橋 当り

橋長75m以上100m未満

[illegible]

施工単価表

頁0 -0050

橋梁点検結果取りまとめ

橋長100m以上150m未満

SHDA0109

單第0 -0040 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0051

橋梁点検結果取りまとめ 橋長150m以上200m未満

SHDA0109

單第0 -0041 表

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

成果品資料作成
橋梁数92橋

SHDA0087

單第0 -0042 表

1 式 当り

備考

单第0-0043 表

[illegible]

施工単価表

成果品資料作成

SHDA0089

單第0 -0043 表

頁0 -0053

1

橋 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0055

旅費交通費
橋梁数92橋

SHDA0111

單第0 -0044 表

式 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

連絡車(ライトバン)運転

SHDA0009

單第0 -0045 表

1

目 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0057

橋梁点検車運転

V1000

單第0 -0046 表

1

目 当り

トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型

[illegible]

施工単価表

頁0 -0058

高所作業車運転

V2000

單第0 -0047 表

1

目 当り

[illegible]


旅費・交通費日数および機械器具費使用日数の算出

No	橋梁番号	橋梁名	町名1	町名2	橋種	橋長 (m)	幅員 (m)	橋梁区分	1橋当りの 基本点検日数	橋長による 補正	1橋当りの 点検日数	部材番号図 作成	損傷図作成	旅費・交通費・安全費日数				高所作業車の使用日数			橋梁点検車の使用日数			
														橋梁数	点検日数	交通規制設備日数 規制車両あり	交通規制設備日数 規制車両なし	列車 見張員	高所作業車 使用橋梁	高所作業車 使用橋梁数	使用日 数	橋梁点検車 使用橋梁	橋梁点検車 使用橋梁数	使用日数
1	D5026	境橋	駅家町	御幸町	鋼橋	11.9	4.0	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
2	D5049	横尾2号線1号橋	横尾町二丁目		鋼橋	10.4	8.1	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
3	D9823	五本松橋	草戸町		PC橋	11.5	20.0	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
4	D5270	無名橋19	三吉町四丁目	三吉町五丁目	RC橋	2.1	1.0	0m以上～5m未満	0.2	1.0	0.20			1	0.20		○							
5	D5313	大水尾橋	明神町二丁目		RC橋	11.9	5.4	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
6	D5344	無名橋25	三吉町一丁目		RC橋	2.2	3.4	0m以上～5m未満	0.2	1.0	0.20			1	0.20		○							
7	D6074	幕山台57号線1号橋	幕山台一丁目		RC橋	6.8	7.1	5m以上～10m未満	0.2	1.1	0.22			1	0.22		○							
8	D6276	大門124号線1号橋	大門町三丁目		RC橋	5.8	9.0	5m以上～10m未満	0.2	1.1	0.22			1	0.22		○							
9	D6277	大門171号線1号橋	大門町三丁目		RC橋	5.8	9.0	5m以上～10m未満	0.2	1.1	0.22			1	0.22		○							
10	D6279	大門139号線1号橋	大門町三丁目		RC橋	5.8	9.0	5m以上～10m未満	0.2	1.1	0.22			1	0.22		○							
11	D6280	大門142号線1号橋	大門町三丁目		RC橋	5.8	17.7	5m以上～10m未満	0.2	1.1	0.22			1	0.22		○							
12	D6281	大門156号線1号橋	大門町四丁目		RC橋	5.8	11.5	5m以上～10m未満	0.2	1.1	0.22			1	0.22		○							
13	D6285	大門163号線1号橋	大門町四丁目		RC橋	5.8	11.5	5m以上～10m未満	0.2	1.1	0.22			1	0.22		○							
14	D7012	殿原橋	入船町三丁目	港町一丁目	RC橋	10.8	7.5	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
15	D7101	無名橋13	松浜町四丁目		RC橋	3.5	7.6	0m以上～5m未満	0.2	1.0	0.20			1	0.20		○							
16	D7102	無名橋15	松浜町四丁目		BOX	3.5	7.7	0m以上～5m未満	0.2	1.0	0.20			1	0.20		○							
17	D7106	松浜東川口2号線1号橋	松浜町四丁目		RC橋	3.4	8.2	0m以上～5m未満	0.2	1.0	0.20			1	0.20		○							
18	D7215	東川口19号線2号橋	東川口町五丁目		RC橋	15.6	3.0	15m以上～20m未満	0.2	1.3	0.26			1	0.26		○							
19	D7258	東六丁目大橋	川口町一丁目		PC橋	14.2	5.0	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
20	D7264	東手城46号線4号橋	東手城町二丁目		RC橋	5.0	7.0	5m以上～10m未満	0.2	1.1	0.22			1	0.22		○							
21	D7265	天富橋	東手城町二丁目		RC橋	11.8	4.1	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
22	D7357	曙新涯7号線4号橋	曙町六丁目	一文字町	BOX	2.0	11.2	0m以上～5m未満	0.2	1.0	0.20			1	0.20		○							
23	D7392	新涯47号線1号橋	新涯町四丁目		PC橋	13.3	4.8	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
24	D8118	神島4号線1号橋	神島町		鋼橋	12.4	8.5	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
25	D8158	津之郷瀬戸1号線2号橋	瀬戸町		PC橋	12.3	6.0	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
26	D8235	大門橋	熊野町		RC橋	11.5	6.3	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
27	D8293	田中橋	熊野町		RC橋	10.5	2.9	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
28	D8307	熊野91号線1号橋	沼隈町	熊野町	鋼橋	17.4	3.2	15m以上～20m未満	0.2	1.3	0.26		○	1	0.26		○		○	1	0.26			
29	D8360	中島橋	納町		RC橋	3.9	6.8	0m以上～5m未満	0.2	1.0	0.20			1	0.20		○							
30	D8395	郷分24号線1号橋	郷分町		PC橋	8.8	4.0	5m以上～10m未満	0.2	1.1	0.22			1	0.22		○							
31	D9155	桑元橋	津之郷町		PC橋	34.1	6.1	30m以上～50m未満	0.2	1.5	0.30			1	0.30		○							
32	D9156	川崎橋	瀬戸町		鋼橋	25.9	3.1	20m以上～30m未満	0.2	1.4	0.28			1	0.28		○							
33	D9177	唐橋橋	新涯町四丁目	箕島町	RC橋	29.3	3.7	20m以上～30m未満	0.2	1.4	0.28			1	0.28		○				○	1	0.28	
34	D9178	新涯橋	新涯町二丁目		PC橋	33.2	7.0	30m以上～50m未満	0.2	1.5	0.30			1	0.30		○							
35	D9179	新涯東雲7号橋	新涯町二丁目	一文字町	PC橋	15.6	8.3	15m以上～20m未満	0.2	1.3	0.26			1	0.26		○							
36	D9180	新涯東雲6号橋	一文字町		PC橋	15.7	11.9	15m以上～20m未満	0.2	1.3	0.26			1	0.26		○							
37	D9388	一ツ橋	東手城町一丁目		RC橋	20.1	5.6	20m以上～30m未満	0.2	1.4	0.28			1	0.28		○							
38	D9398	大景橋	瀬戸町		PC橋	25.0	4.0	20m以上～30m未満	0.2	1.4	0.28			1	0.28		○							
39	D9413	回生陸橋	引野町五丁目		鋼橋	173.4	7.4	150m以上～200m未満	0.2	2.2	0.44			1	0.44		○		○	1	0.44			
40	D9750	二股高架橋	北本庄町三丁目		PC橋	166.7	12.0	150m以上～200m未満	0.2	2.2	0.44			1	0.44		○		○	1	0.44			
41	H2017	服部本郷雨水2号線1号橋	駅家町		RC橋	13.9	4.0	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
42	H9192	下山守橋	駅家町		RC橋	108.1	2.3	100m以上～150m未満	0.2	2.0	0.40			1	0.40		○							
43	H9194	近田橋	駅家町		RC橋	139.6	2.9	100m以上～150m未満	0.2	2.0	0.40			1	0.40		○							
44	H9203	南屋橋	駅家町		鋼橋	16.2	4.6	15m以上～20m未満	0.2	1.3	0.26			1	0.26		○							
45	H9209	田中橋	芦田町		RC橋	14.8	3.8	10m以上～15m未満	0.2	1.2	0.24			1	0.24		○							
46	H9366	津間屋橋	山野町		鋼橋	37.2	3.4	30m以上～50m未満	0.2	1.5	0.30			1	0.30		○				○	1	0.30	
47	H9375	菊末橋	加茂町		鋼橋	16.7	3.3	15m以上～20m未満	0.2	1.3	0.26			1	0.26		○							
48	H9393	二条橋	加茂町		鋼橋	20.5	4.6	20m以上～30m未満	0.2	1.4	0.28			1	0.28		○							
49	H9404	松田橋	芦田町		PC橋	27.5	2.7	20m以上～30m未満	0.2	1.4	0.28			1	0.28		○							
50	H9751	近田高架橋	駅家町		PC橋	137.0	12.0	100m以上～150m未満	0.2	2.0	0.40			1	0.40		○							
51	K0209	横路橋	神辺町		鋼橋	25.9	4.0	20m以上～30m未満	0.2	1.4	0.28			1	0.28		○							
52	K1042	小井手橋	神辺町		PC橋	24.0	5.0	20m以上～30m未満	0.2	1.4	0.28			1	0.28		○				○	1	0.28	
53	K2002	橋本橋	神辺町		鋼橋	50.0	5.5	50m以上～75m未満	0.2	1.6	0.32			1	0.32		○				○			


図面番号	1 / 7
縮尺	S= 1:30,000
委託名	橋梁点検業務委託(境橋外)
種別	位置図
委託場所	福山市 御幸町外36か町 地内



令和8年度
国
補




図面番号	2 / 7
縮尺	S= 1:30,000
委託名	橋梁点検業務委託(境橋外)
種別	位置図
委託場所	福山市 御幸町外36か町 地内



図面番号	3 / 7
縮尺	S= 1:30,000
委託名	橋梁点検業務委託(境橋外)
種別	位置図
委託場所	福山市 御幸町外36ヵ町 地内




令和8年度
国補




図面番号	4 / 7
縮尺	S= 1:30,000
委託名	橋梁点検業務委託(境橋外)
種別	位置図
委託場所	福山市 御幸町外36ヵ町 地内

令和8年度
国補




図面番号	5 / 7
縮尺	S= 1:30,000
委託名	橋梁点検業務委託(境橋外)
種別	位置図
委託場所	福山市 御幸町外36か町 地内




図面番号	6 / 7
縮尺	S= 1:30,000
委託名	橋梁点検業務委託(境橋外)
種別	位置図
委託場所	福山市 御幸町外36ヵ町 地内

令和8年度
国補



図面番号	7 / 7
縮尺	S= 1:30,000
委託名	橋梁点検業務委託(境橋外)
種別	位置図
委託場所	福山市 御幸町外36か町 地内

令和8年度
国補



D8307
熊野91号線1号橋

N0021
何鹿橋

N0030
西迫橋

N0029
上林橋

N0037
小坂橋

N0073
鷹橋

N0092
矢川橋

D8360
中島橋