

2026年度

山野交流館進入路

福山市山野町地内

山野交流館進入路設置工事 実施設計書

工 事 概 要	当初設計	
	工事延長 L=51.0m 擁壁工 L=98.7m (V=38.8m3) ブロック積工 L=60.2m (A=85.2m2) 水路工 L=165.7m 集水桝工 N=4箇所 舗装工 A=1757m2 防護柵工 L=92m 区画線工 L=318m	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

- ・本特記仕様書は、山野交流館進入路設置工事に適用する。
- ・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
- ・令和8年8月 広島県 土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
- ・その他関連規格類
- ・小黑板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節 工程表の提出について

- ・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節 地元への周知

- ・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
- ・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節 工事に着手すべき期日について

- ・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節 法定外労災保険の付保について

- ・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第6節 再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章 材料

第1節 コンクリートの配合指定

- ・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章 施工条件

第1節 検査期間

- ・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節 購入土（搬入）（建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土）

- ・本工事では、土砂購入を見込んでいる。
- ・当該工事に使用する購入土は、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。
- ・上記により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について監督員と協議すること。
- ・使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第3節 建設副産物について

(1) 工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。

1 建設廃棄物処理計画書

- ・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
- ・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
- ・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
- ・各処分場の現地確認写真
- ・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し

2 再生資源利用計画書

3 再生資源利用促進計画書

(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。

1 再生資源利用実施書

2 再生資源利用促進実施書

3 建設廃棄物処理実施書

- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し

（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

- ・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第4節 建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。

- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・実施伝票は原本を提出すること。

第5節 特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

- ・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
- ・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
- ・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
- ・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
- ・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
- ・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第6節 工事現場発生品

- 次のとおり適正に処分すること。
- ・品名：スクラップ
 - ・数量：2.563t（想定）

第7節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

- ・令和8年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章 その他

第1節 その他項目

- ・本工事の内、監督員が指定する一部分を令和9年3月18日までに工事を完成させ、検査を受けること。
- ・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

頁0 -0001

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 70 福山市 00-08.09.01(0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共(一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	04 道路改良工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 01 金銭的保証(0.04%)		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本工事費 内訳表

頁0 -0002

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良					Y1E01 レベル1
	1	式			
道路土工					Y1E0101 レベル2
	1	式			
掘削工					Y1E010101 レベル3
	1	式			
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	150	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
路体盛土工					Y1E010103 レベル3
	1	式			
路体(築堤)盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	80	m3			SPK26040004 00 単第0 -0002 表

本工事費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土工					Y1E010105 レベル3
	1	式			
路床盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	170	m3			SPK26040005 00 単第0 -0003 表
路床盛土 施工幅員2.5m未満					SPK26040005 00
	8	m3			単第0 -0004 表
土材料					Y1E01010507レベル4
		m3			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離12.5km以下(10.0km超)	40	m3			SPK26040002 00 単第0 -0005 表
購入土砂 (ほぐし) 処理土					F0000000001 00
	40	m3			
防草コンクリート					Y1E010109 レベル3
	1	式			
防草コンクリート 【Co規格,Co夜間割増の有無】					Y1E01010901レベル4
		m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
防草コンクリート					V0001 00
	13	m2			単第0 -0006 表
擁壁工					Y1E0106 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010601 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】					Y1E01060102レベル4
		m3			
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し					SPK26040014 00
	70	m3			単第0 -0008 表
埋戻し 【土質区分,土質】					Y1E01060103レベル4
		m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満					SPK26040019 00
	40	m3			単第0 -0009 表
基面整正					Y1E01060104レベル4
		m2			
基面整正					SPK26040016 00
	27	m2			単第0 -0010 表

本工事費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
場所打擁壁工(構造物単位)					Y1E010605 レベル3
	1	式			
重力式擁壁					Y1E01060502レベル4
		m3			
1号擁壁工					V0002 00
	24	m3			単第0 -0011 表
2号擁壁工					V0003 00
	2	m3			単第0 -0013 表
3号擁壁工					V0004 00
	3	m3			単第0 -0015 表
4号擁壁工					V0005 00
	1	m3			単第0 -0016 表
5号擁壁工					V0006 00
	4	m3			単第0 -0017 表
場所打擁壁工					Y1E010606 レベル3
	1	式			
舗装止コンクリート工					V0007 00
	66	m			単第0 -0019 表

本工事費 内訳表

頁0 -0006

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
階段工					V0008 00
	1	箇所			単第0 -0023 表
止水壁工					V0009 00
	1	箇所			単第0 -0025 表
石・ブロック積(張)工					Y1E0107 レベル2
	1	式			
作業土工					Y1E010701 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】					Y1E01070102レベル4
		m3			
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	50	m3			SPK26040014 00
					単第0 -0008 表
埋戻し 【土質区分,土質】					Y1E01070103レベル4
		m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	20	m3			SPK26040019 00
					単第0 -0009 表
基面整正					Y1E01070104レベル4
		m2			

本工事費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基面整正					SPK26040016 00
	42	m2			単第0 -0010 表
Coブロック工(Coブロック積)					Y1E010703 レベル3
	1	式			
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】		m			Y1E01070301レベル4
現場打基礎コンクリート					V00010 00
	60	m			単第0 -0026 表
コンクリートブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	85	m2			SDT00039 00
					単第0 -0028 表
胴込・裏込材(碎石) 【碎石規格】		m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	24	m3			SPK26040045 00
					単第0 -0029 表
排水構造物工					Y1E0109 レベル2
	1	式			

本工事費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
作業土工					Y1E010901 レベル3
	1	式			
床掘り 【土質】		m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	70	m3			SPK26040014 00 単第0 -0008 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	30	m3			SPK26040019 00 単第0 -0009 表
基面整正		m2			Y1E01090104レベル4
基面整正	2	m2			SPK26040016 00 単第0 -0010 表
側溝工	1	式			Y1E010903 レベル3
プレキャストU型側溝 【U型側溝規格】		m			Y1E01090301レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1号水路工					V00011 00
	45	m			単第0 -0030 表
2号水路工					V00012 00
	82	m			単第0 -0032 表
4号水路工					V00016 00
	13	m			単第0 -0034 表
自由勾配側溝 【側溝規格】		m			Y1E01090304レベル4
3号水路工					V00013 00
	3	m			単第0 -0036 表
3号水路工					V00014 00
	8	m			単第0 -0038 表
3号水路工					V00015 00
	15	m			単第0 -0040 表
側溝蓋 【蓋版の規格】		枚			Y1E01090305レベル4
蓋版					V00017 00
	1	式			単第0 -0042 表

本工事費 内訳表

頁0 -0010

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管渠工					Y1E010904 レベル3
	1	式			
鉄筋コンクリート台付管 【管規格】		m			Y1E01090404レベル4
鉄筋コンクリート台付管					V00018 00
	11	m			単第0 -0049 表
集水桝・マンホール工					Y1E010905 レベル3
	1	式			
プレキャスト集水桝 【桝規格】					Y1E01090504レベル4
		箇所			
プレキャスト集水桝					V00019 00
	4	箇所			単第0 -0052 表
排水工					Y1E010908 レベル3
	1	式			
底張りコンクリート 【Co規格,Co夜間割増の有無】					Y1E01090803レベル4
		m3			
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					SPK26040157 00
	1	m3			単第0 -0020 表

本工事費 内訳表

頁0 -0011

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
シールコンクリート工	1	式			Y1E010909 レベル3
シールコンクリート 【Co規格,Co夜間割増の有無】		m3			Y1E01090901レベル4
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.5	m3			SPK26040157 00 単第0 -0007 表
舗装工	1	式			Y1E0204 レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404 レベル3
下層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1E02040401レベル4
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚200mm 1層施工 RC-40	51	m2			SPK26040232 00 単第0 -0054 表
上層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整・路盤材(各種) 全仕上り厚100mm 1層施工	1,540	m2			SPK26040234 00 単第0 -0055 表

本工事費 内訳表

頁0 -0012

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤(車道・路肩部) 再生瀝青安定処理材 平均幅員3.0m超	51	m2			SPK26040234 00 単第0 -0056 表
上層路盤(歩道部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1E02040404レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	15	m2			SPK26040235 00 単第0 -0057 表
表層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】		m2			Y1E02040409レベル4
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚30mm	85	m2			SPK26040241 00 単第0 -0058 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚40mm	1,240	m2			SPK26040241 00 単第0 -0059 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	295	m2			SPK26040241 00 単第0 -0060 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	51	m2			SPK26040241 00 単第0 -0061 表
表層(歩道部) 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】		m2			Y1E02040410レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0013

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(歩道部) 平均幅員1.4m以上 1層当り平均仕上厚30mm	15	m2			SPK26040244 00 単第0 -0062 表
コンクリート舗装工	1	式			Y1E020412 レベル3
上層路盤(歩道部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1E02041204レベル4
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種)	47	m2			SPK26040235 00 単第0 -0057 表
コンクリート舗装 【Co規格,Co規格,舗装厚】		m2			Y1E02041207レベル4
コンクリート舗装	71	m2			V00020 00 単第0 -0063 表
縁石工	1	式			Y1E0206 レベル2
作業土工	1	式			Y1E020601 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E02060102レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0014

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 土砂 標準 土留方式無し 障害無し	20	m3			SPK26040014 00 単第0 -0008 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E02060103レベル4
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			SPK26040019 00 単第0 -0009 表
基面整正		m2			Y1E02060104レベル4
基面整正	3	m2			SPK26040016 00 単第0 -0010 表
縁石工	1	式			Y1E020603 レベル3
歩車道境界ブロック 【ブロック規格】		m			Y1E02060301レベル4
歩車道境界ブロック	8	m			V00021 00 単第0 -0064 表
歩車道境界ブロック	2	箇所			V00022 00 単第0 -0066 表

本工事費 内訳表

頁0 -0015

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスカーブ 【材料種類,断面積】		m			Y1E02060304レベル4
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13)	7	m			SPK26040245 00 単第0 -0069 表
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1E020801 レベル3
ガードレール 【Gr規格,施工規模,曲線部補正】		m			Y1E02080101レベル4
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]21m以上100m未満	62	m			SS000123 00 単第0 -0070 表
箱抜き 型枠各種	13	m			SPK26040258 00 単第0 -0071 表
防止柵工	1	式			Y1E020803 レベル3
転落(横断)防止柵 【柵高,作業区分】		m			Y1E02080305レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0016

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵 土中建込 ビーム式・パネル式 [規]50mm未満 転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色	30	m			SS000141 00 単第0 -0072 表
標識工	1	式			Y1E0209 レベル2
小型標識工	1	式			Y1E020901 レベル3
標識柱 【柱規格,柱長さ,施工規模】	1	式			Y1E02090101レベル4
標識移設工	1	基			V00023 00 単第0 -0073 表
区画線工	1	式			Y1E0210 レベル2
区画線工	1	式			Y1E021001 レベル3
溶融式区画線 【施工方法区分,規格・仕様区分,厚さ】 【排水性舗装用の有無】	1	式			Y1E02100101レベル4
区画線設置(溶融式) 実線_15cm	270	m			SDT00001 00 単第0 -0074 表

本工事費 内訳表

頁0 -0017

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置(溶融式) ゼブラ_15cm	37	m			SDT00001 00 単第0 -0075 表
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字_15cm換算	12	m			SDT00001 00 単第0 -0076 表
管理施設整備工	1	式			Y1H0309 レベル2
車止め工	1	式			Y1H030907 レベル3
車止め 【車止めの規格】		箇所			Y1H03090701レベル4
パーキングブロック設置工	46	箇所			V00024 00 単第0 -0077 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3
舗装版切断 【舗装版種別,舗装版の全体厚】		m			Y1E01120602レベル4

本工事費 内訳表

頁0 -0018

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	5	m			SPK26040304 00 単第0 -0078 表
舗装版切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	4	m			SPK26040304 00 単第0 -0079 表
舗装版破碎 【舗装版種別,舗装版厚】		m2			Y1E01120603レベル4
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	37	m2			SPK26040303 00 単第0 -0080 表
コンクリート取壊し運搬処理 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1E01120614レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧碎機)	73	m3			SDT00031 00 単第0 -0081 表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)	73	m3			SPK26040155 00 単第0 -0082 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
コンクリート塊受入費 再生工場搬入	172	t			T9005 00

本工事費 内訳表

頁0 -0019

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路付属施設撤去工					Y1E011211 レベル3
	1	式			
横断歩道橋側板(裾隠・目隠)撤去 【取外し部材規格】		m2			Y1E01121104レベル4
フェンス撤去					V00025 00
	16	m			単第0 -0083 表
目隠しフェンス撤去					V00026 00
	38	m			単第0 -0084 表
運搬処理工					Y1E011216 レベル3
	1	式			
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離22.0km以下(11.5km超)	1	m3			SPK26040155 00
					単第0 -0085 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
アスファルト殻受入費 再生工場搬入	3	t			T9006 00

本工事費 内訳表

頁0 -0020

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品運搬 【発生材種類】		回			Y1E01121603レベル4
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)	2.56	t			SPK26040410 00 単第0 -0086 表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付 通称2t積2.9t吊	2.56	t			SPK26040411 00 単第0 -0087 表
【機器単体費】 共通仮設費[対象外], 現場管理費[対象外] 一般管理費[対象外]					#0046
鉄屑(ヘビーHS) 厚さ6mm以上,幅高500mm以下 長さ700mm以下,質量600kg以下	2.56	t			TH002686 00
※※直接工事費※※ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
※※共通仮設費計※※					

本工事費 内訳表

頁0 -0021

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
※※純工事費※※					
現場管理費 計算情報…… 対象額……… 率………					
※※工事原価※※					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額……… 率………					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額……… 率………					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					
※※工事価格※※					
※※消費税相当額※※ 計算情報…… 対象額……… 率………					
※※工事費計※※					


本工事費 内訳表

頁0 -0022


[illegible]

※※契約保証費計※※







図面番号	2/12	縮尺	1:250
工種	山野交流館進入路設置工事		
種別	平面図	番号	1/1
路線名	山野交流館進入路		
工事箇所	福山市山野町地内		
福山市			



図面番号	3/12	縮 尺	1:100
工 種	山野交流館進入路設置工事		
種 別	縦断面図	番 号	1/1
路 線 名	山野交流館進入路		
工事箇所	福山市山野町地内		
福 山 市			




図面番号	5 12	縮 尺	1:100
工 種	山野交流館進入路設置工事		
種 別	横断面図	番号	1 1
路 線 河 川 名	山野交流館進入路		
工事箇所	福山市山野町地内		
福 山 市			



図面番号	6 12	縮 尺	図 示
工 種	山野交流館進入路設置工事		
種 別	構造図	番号	1 4
路 線 河 川 名	山野交流館進入路		
工事箇所	福山市山野町地内		
福 山 市			

1号水路工 S=1:20
(PU3-B300-H300)




1号水路工 材料表 (10m当り)

種別	規格	単位	数量
プレキャスト側溝	B300-H300 419kg/本	本	5.000
敷モルタル	1:3	m ³	0.108
基礎砕石	RC-40, t=100mm	m ²	5.150

土工表 (10m当り)

	①	②	③	単位
両側直	6.550	5.670		m ³
床掘	2.610	2.300		m ³


2号水路工 S=1:20
(PU1-B240-H240)



2号水路工 材料表 (10m当り)

種別	規格	単位	数量
プレキャスト側溝	B240-H240 56kg/本	本	16.700
敷モルタル	1:3	m ³	0.072
基礎砕石	RC-40, t=100mm	m ²	2.300
床掘		m ³	2.646
埋戻		m ³	1.260

3号水路工 S=1:20
(可変側溝)



3号水路工 標準材料表 (B300-H400~600) (10m当り)

名称	規格	単位	数量
可変側溝	300×400~600×2000	本	5.000
基礎コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	0.279
基礎コンクリート型枠		m ²	0.500
基礎砕石	RC-40 t=100mm	m ²	5.850


土工表 (H400~600) (10m当り)

H	⑤400	⑥500	⑦600	単位
床掘	6.080	7.085	8.120	m ³
埋戻	2.911	3.336	3.461	m ³

インバートコンクリート表 (10m当り)

H	400	500	600	単位
インバートコンクリート	0.20	0.20	0.20	m ³


4号水路工 S=1:20
(BF-B300-H200)



4号水路工 材料表 (10m当り)

種別	規格	単位	数量
プレキャスト側溝	B300-H200 141kg/本	本	5.000
敷モルタル	1:3	m ³	0.090
基礎砕石	RC-40, t=100mm	m ²	4.000
床掘		m ³	2.440
埋戻		m ³	1.110


管渠工 S=1:20
(重圧管D800)



管渠工 材料表 (10m当り)

種別	規格	単位	数量
重圧管	D800 1835kg/本	個	5.000
敷モルタル	1:3	m ³	0.202
基礎砕石	RC-40, t=200mm	m ²	8.740


1号シールコン S=1:20



材料表 (10m当り)

種別	規格	単位	数量
シールコンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	0.070


2号シールコン S=1:20



材料表 (10m当り)

種別	規格	単位	数量
シールコンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	0.071


3号シールコン S=1:20



材料表 (10m当り)

種別	規格	単位	数量
シールコンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	0.121



舗装止コンクリート工 S=1:10



舗装止コンクリート工 材料表 (10m当り)

種別	規格	単位	数量
コンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	0.450
型枠		m ²	6.000
均しコンクリート	σck=18N/mm ²	m ³	0.350
均し型枠		m ²	2.000
床掘		m ³	3.000
埋戻		m ³	1.750

集水桝 S=1:20




集水桝 数量表 (1箇所当り)


種別	規格	数量
基礎砕石	RC-40	0.52 m ²
基礎コンクリート	σck=18N/mm ²	0.04 m ³
基礎コンクリート型枠		0.25 m ²
インバートコンクリート	σck=18N/mm ²	0.01 m ³
蓋	グレーチング 11.1kg/枚	1.00 枚
集水桝	300×300×600 166kg/基	1.00 基
床掘		1.0 m ³
埋戻		0.8 m ³
基面整正		0.5 m ²

図面番号	7 / 12	縮 尺	図 示
工 種	山野交流館進入路設置工事		
種 別	構 造 図	番 号	2 / 4
路 線 名	山野交流館進入路		
工事箇所	福山市山野町地内		
福 山 市			

ブロック積工 S=1:50




基礎工 S=1:20





基礎工 材料表		(10m当り)	
種別	規格	単位	数量
コンクリート	σck=18N/mm²	m³	1.140
型枠		m²	4.000
基礎砕石	RC-40, t=100mm	m²	7.200


ガードレール詳細図 S=1:30
Gr-C-2B



転落防止柵 (4段) S=1:20
(溶融亜鉛めっき製品)
PZ-L4-11C




中間部取付図 S=1:4




舗装工 S=1:10


アスファルト舗装
(県道・県道)




アスファルト舗装
(県道・歩道)




アスファルト舗装
(進入路)




アスファルト舗装
(新規駐車場)




アスファルト舗装
(既設アスファルト舗装部)



コンクリート舗装
(体育館西側・スロープ部)




コンクリート舗装
(進入路北側)




図面番号	8 12	縮 尺	図 示
工 種	山野交流館進入路設置工事		
種 別	構 造 図	番 号	3 4
路 線 名	山野交流館進入路		
工事箇所	福山市山野町地内		
福 山 市			

階段工 S=1:20

防草コンクリート工 S=1:20




歩車道境界ブロック S=1:20




歩車道境界ブロック 材料表		(10m当り)	
種 別	規 格	単 位	数 量
歩車道境界ブロック	両面R BC種	個	16.700
敷モルタル	1:3	m³	0.041
コンクリート	σ ck=18N/mm	m³	0.591
基礎砕石	RC-40, t=100mm	m²	4.800

止水壁工 S=1:20




止水壁工 材料表		1箇所当り	
種 別	規 格	単 位	数 量
コンクリート	σ ck=18N/mm²	m³	0.060
型 枠		m²	0.200

歩車道境界ブロック S=1:20




歩車道境界ブロック 材料表		(1箇所当り)	
種 別	規 格	単 位	数 量
歩車道境界ブロック	両面R C種	個	1.000
敷モルタル	1:3	m³	0.003
コンクリート	σ ck=18N/mm	m³	0.038
基礎砕石	RC-40, t=100mm	m²	0.282

底張りコンクリート S=1:10




アスカーブ S=1:10




アスカーブ 材料表		10m当り	
種 別	規 格	単 位	数 量
再生細粒度アスコン	13mm	m³	0.225
タックコート	PK-4 0.41/m²	m²	2.000

図面番号	9 12	縮尺	図示	
工 種	山野交流館進入路設置工事			
種 別	構 造 図		番 号	4 4
路 線 河 川 名	山野交流館進入路			
工事箇所	福山市山野町地内			
福 山 市				


底張りコンクリート割付図 S=1:100
(1号水路工)




区画線工 S=1:50




車椅子マーク詳細図 S=1:20




1号水路工 S=1:20
(PU3-B300-H300)




可変側溝割付図 S=1:100
(3号水路工)




身体障害者用駐車
(道路の移動円滑化整備ガイドライン参照)



パーキングブロック S=1:10
ST-120



3号水路工 S=1:20
(可変側溝)



図面番号	10/12	縮 尺	図 示	
工 種	山野交流館進入路設置工事			
種 別	擁壁工詳細図 及び展開図		番号	1/2
路 線 名	山野交流館進入路			
工事箇所	福山市山野町地内			
福 山 市				




コンクリート擁壁工展開図

1号擁壁工
(GW76)

進入路

展開図 S=1:50

断面図 S=1:30



1号擁壁工 材料表 (GW76) (1m当り)


H1	B	コンクリートm ³	型枠m ²	基礎砕石m ²	床掘m ³	埋戻m ³	基面整正m ²
0.50	0.60	0.25	1.04	0.80	1.4	0.9	0.8
1.50	1.00	1.05	3.12	1.20	5.0	3.7	1.2
2.20	1.28	1.85	4.57				
2.30	1.32	1.98	4.78				
2.35	1.34	2.04	4.88				
3.55	1.82	3.94	7.37	2.02	6.4	3.2	2.0
3.65	1.86	4.12	7.58	2.06	6.4	3.2	2.1
3.70	1.88	4.22	7.69	2.08	13.0	9.4	2.1
3.75	1.90	4.31	7.79	2.10	13.0	9.4	2.1

2号擁壁工
(GW53)

県道左側すり付け部

展開図 S=1:50

断面図 S=1:30



2号擁壁工 材料表 (GW53) (1m当り)


H2	B	コンクリートm ³	型枠m ²	基礎砕石m ²	床掘m ³	埋戻m ³	基面整正m ²
2.65	1.37	2.36	5.43	1.57	8.6	5.9	1.6
2.70	1.39	2.42	5.53	1.59	8.6	5.9	1.6

3号擁壁工
(GW69)

県道右側すり付け部

展開図 S=1:50

断面図 S=1:30



3号擁壁工 材料表 (GW69) (1m当り)

H3	B	コンクリートm ³	型枠m ²	基礎砕石m ²	床掘m ³	埋戻m ³	基面整正m ²
3.45	1.44	3.17	7.05	1.64	9.3	5.7	1.6
3.50	1.45	3.24	7.15	1.65	9.3	5.7	1.7

図面番号	11/12	縮尺	図示
工 種	山野交流館進入路設置工事		
種 別	擁壁工詳細図 及び展開図	番号	2/2
路 線 名	山野交流館進入路		
工事箇所	福山市山野町地内		
福 山 市			

コンクリート擁壁工展開図




4号擁壁工
管渠出入口

展開図 S=1:50

断面図 S=1:30

下流吐口

上流吞口





4号擁壁工 材料表 (1m当り)					
H4	B	コンクリートm3	型枠m2	基礎砕石m2	
1.60	0.68	0.70	3.27	0.88	
1.85	0.76	0.89	3.78	0.96	

4号擁壁工
体育館南側

展開図 S=1:50

断面図 S=1:30





4号擁壁工 材料表 (1m当り)					
H4	B	コンクリートm3	型枠m2	基礎砕石m2	
1.70	0.71	0.77	3.47	0.91	

5号擁壁工
体育館西側スロープ

展開図 S=1:50

断面図 S=1:20




5号擁壁工 材料表 (1m当り)								
H5	B	コンクリートm3	型枠m2	基礎砕石m2	床掘m3	埋戻m3	盛土m3	基面整正m2
0.27	0.28	0.06	0.55	0.48	0.2	0.1	0.0	0.5
0.45	0.33	0.12	0.92	0.53	0.2	0.1	0.2	0.5
1.05	0.52	0.38	2.15	0.72	0.3	0.1	1.6	0.7
1.15	0.55	0.43	2.35	0.75	0.3	0.1	1.8	0.8


図面番号	12/12	縮尺	1:50
工 種	山野交流館進入路設置工事		
種 別	ブロック積展開図	番号	1/1
路 線 名	山野交流館進入路		
工事箇所	福山市山野町地内		
福 山 市			

ブロック積工展開図

左側



右側



参 考 图 书

施工単価表

掘削
土砂 オープンカット 押土無し
機械構成比: 44.63% 労務構成比: 35.43% 材料構成比: 19.94% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040001
障害無し 5,000m3未満

単第0 -0001 表

1
標準単価:

m3 当り
374.37000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 バケット容量0.8m3	44.63%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 バケット容量0.8m3		MTPC00174 MTPT00174
運転手(特殊)	35.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	19.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0024

路体(築堤)盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比: 16.17%

SPK26040004
施工数量20,000m3未満 障害無し
労務構成比: 66.69%

単第0 -0002 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 257.39000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	10.15%		ブルドーザ 湿地 通称7t級		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.02%		振動ローラ(土工用) フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.87%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	17.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

頁0 -0025

路床盛土
施工幅員4.0m以上
機械構成比: 16.67%

SPK26040005
施工数量20,000m3未満 障害無し
労務構成比: 65.56%

単第0 -0003 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 394.89000

m3 当り
394.89000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>ブルドーザ 湿地,7t級 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	8.90%		ブルドーザ 湿地 通称7t級		KTPC00036 KTPT00036
<賃>振動ローラ(土木用フラットSドラム型) 質量11~12t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.77%		振動ローラ(土工用) フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t		KTPC00058 KTPT00058
運転手(特殊)	45.21%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	20.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	17.77%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 C=1 施工幅員4.0m以上 障害無し			B=1 施工数量20,000m3未満		

施工単価表

路床盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比: 0.72% 労務構成比: 99.01% 材料構成比: 0.27% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040005

単第0 -0004 表

1
標準単価: m3 当り
7,199.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.72%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工単価表

頁0 -0027

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比: 42.89%

SPK26040002

DID区間無し 距離12.5km以下(10.0km超)

労務構成比: 41.78%

材料構成比: 15.33%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0005 表

1

標準単価:

m3 当り

1,884.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.78%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	15.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=35 距離12.5km以下(10.0km超)			B=2 バックハウ B容量1.3~1.5m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0028

防草コンクリート

V0001

單第0 -0006 表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0029

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB
機械構成比: 0.00% 労務構成比: 28.77%

SPK26040157

単第0 -0007 表

1
標準単価:

m3 当り
32,152.00000

材料構成比: 71.23% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

頁0 -0030

床掘り
土砂 標準
機械構成比: 21.46% 労務構成比: 54.31% 材料構成比: 24.23% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 255.58000

SPK26040014
土留方式無し 障害無し

単第0 -0008 表

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1〜3,2011,2014	21.46%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)	54.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	24.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工単価表

頁0 -0031

埋戻し

SPK26040019

単第0 -0009 表

最大埋戻幅1m未満
機械構成比: 8.51% 労務構成比: 87.87% 材料構成比: 3.62% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 1 m3 当り 3,510.60000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 バケット容量0.45m3	7.96%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・排2014 バケット容量0.45m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.55%		タンパ及びランマ 通称60～80kg級		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員	53.46%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	25.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	8.86%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.78%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.84%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0032

埋戻し

SPK26040019

單第0 -0009 表

最大埋戻幅1m未満

1

m3 当り

機械構成比: 8.51%

勞務構成比：

87.87%

材料構成比: 3.62%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

3,510.60000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0033

基面整正

SPK26040016

單第0 -0010 表

1

m2 当り

機械構成比:	0.00%	勞務構成比:	100.00%	材料構成比:	0.00%	市場単価構成比:	0.00%	標準単価:	536.00000
--------	-------	--------	---------	--------	-------	----------	-------	-------	-----------

[illegible]

施工単価表

頁0 -0034

1号擁壁工

V0002

單第0 -0011 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0035

重力式擁壁
擁壁平均高さ2m以上5m以下
機械構成比: 6.01%
SPK26040070
基礎碎石有り 均しCo無し
労務構成比: 61.33%
材料構成比: 32.66%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0012 表
標準単価: 1
m3 当り
67,722.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h	4.13%		コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		MTPC00050 MTPT00050
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	13.65%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	13.05%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.56%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	31.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0036

重力式擁壁

SPK26040070

單第0 -0012 表

擁壁平均高さ2m以上5m以下

基礎碎石有り 均しCo無し

1

m3 当り

機械構成比: 6.01%

勞務構成比：

61.33%

材料構成比: 32.66%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

67,722.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0037

2号擁壁工

V0003

單第0 -0013 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0038

重力式擁壁

擁壁平均高さ1m超2m未満

機械構成比: 2.86%

労務構成比:

SPK26040070

基礎碎石有り 均しCo無し

68.08%

材料構成比:

29.06%

市場単価構成比:

0.00%

単第0 -0014 表

1
標準単価:

m3 当り

75,250.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	1.97%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	16.91%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	14.24%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.05%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.38%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	28.67%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0039

重力式擁壁

SPK26040070

單第0 -0014 表

擁壁平均高さ1m超2m未満

基礎碎石有り 均しCo無し

1 m3 当り

機械構成比: 2.86%

勞務構成比：

68.08%

材料構成比: 29.06%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

75,250.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0040

3号擁壁工

V0004

单第0 -0015 表

1 m3 当

[illegible]

施工単価表

頁0 -0041

4号擁壁工

V0005

單第0 -0016 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0042

5号擁壁工

V0006

單第0 -0017 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0043

小型擁壁
擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満
機械構成比: 3.81% 労務構成比: 75.80% 材料構成比: 20.39% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040069 18-8-40BB 基礎碎石有り

単第0 -0018 表 1 m3 当り
標準単価: 110,670.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	3.05%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	24.68%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	22.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.07%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	19.87%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.42%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0044

小型擁壁

SPK26040069

單第0 -0018 表

擁壁平均高さ0.6m以上0.8m未満

18-8-40BB 基礎碎石有り

1 m3 当り

機械構成比: 3.81% 勞務構成比:

75.80%

材料構成比: 20.39%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

110,670.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0045

舗装止コンクリート工

V0007

單第0 -0019 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0046

コンクリート
無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB
機械構成比: 0.00%

SPK26040157

単第0 -0020 表

1
標準単価:

m3 当り
32,152.00000

人力打設
労務構成比: 28.77%

材料構成比: 71.23%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159
鉄筋・無筋構造物
労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0021 表

1
標準単価:

m2 当り
10,653.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

型枠
一般型枠
機械構成比: 0.00%

SPK26040159
均しコンクリート

単第0 -0022 表

1
標準単価:

m2 当り
5,387.90000

労務構成比: 100.00%

材料構成比: 0.00%

市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.85%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工単価表

階段工

V0008

単第0 -0023 表

1箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.25	m3			単第0-0020 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.75	m2			単第0-0021 表
裏込碎石 RC-40	1.09	m3			単第0-0024 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20)BB 人力打設	0.02	m3			単第0-0007 表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.03	m3			単第0-0020 表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.34	m2			単第0-0021 表
裏込碎石 RC-40	0.06	m3			単第0-0024 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0050

裏込碎石

SPK26040034

単第0 -0024 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 4.08% 労務構成比: 70.49% 材料構成比: 25.43% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 6,777.80000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.06%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	34.37%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.08%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	11.83%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	8.79%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン 40～0mm	20.71%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.70%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0051

裏込碎石

SPK26040034

單第0 -0024 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 4.08% 勞務構成比: 70.49% 材料構成比: 25.43% 市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

6,777.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0052

止水壁工

V0009

單第0 -0025 表

1

箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0053

現場打基礎コンクリート

V00010

單第0 -0026 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0054

現場打基礎コンクリート

SPK26040049

単第0 -0027 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 1.99%

労務構成比:

68.06%

材料構成比:

29.95%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.40%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	18.09%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0055

現場打基礎コンクリート

SPK26040049

單第0 -0027 表

18-8-40BB

基礎碎石有り

1

m3 当り

機械構成比: 1.99% **勞務構成比:**

68.06%

材料構成比: 29.95%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

85,843.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0056

コンクリートブロック積工(練積)
滑面ブロック

SDT00039
18-8-40BB

単第0 -0028 表

1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】	1.000	m2			
時間的制約なし					
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=1 - H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

頁0 -0057

胴込・裏込材(碎石)

SPK26040045

単第0 -0029 表

間知・平・連節・緑化ブロック

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 8.99%

労務構成比:

68.98%

材料構成比:

22.03%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

7,441.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	8.99%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	36.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	20.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm	17.76%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 間知・平・連節・緑化ブロック			B=1 RC-40		

施工単価表

頁0 -0058

胴込・裏込材(碎石)
 間知・平・連節・緑化ブロック

SPK26040045

單第0 -0029 表

RC-40

1

m3 当り

機械構成比: 8.99% 勞務構成比:

68.98%

材料構成比: 22.03%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

7,441.20000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0059

1号水路工

V00011

單第0 -0030 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0061

2号水路工

V00012

單第0 -0032 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0063

4号水路工

V00016

單第0 -0034 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0065

3号水路工

V00013

单第0 -0036 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×400×2000

SDT00015

単第0 -0037 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*400*2000 参考質量399kg	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.071	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.051	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=2 300×400×2000 F=1 - I=0.59 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.48 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工単価表

頁0 -0067

3号水路工

V00014

單第0 -0038 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×500×2000

SDT00015

単第0 -0039 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*500*2000 参考質量450kg	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.071	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.051	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=3 300×500×2000 F=1 - I=0.59 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.48 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工単価表

頁0 -0069

3号水路工

V00015

單第0 -0040 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

自由勾配側溝
300×600×2000

SDT00015

単第0 -0041 表

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
自由勾配側溝_ふた2枚掛製品_側溝本体 300*600*2000 参考質量558kg	0.500	本			
再生クラッシュラン 40～0mm	0.071	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.051	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40			B=4 300×600×2000 F=1 - I=0.59 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.48 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)		
J=1 18-8-40BB M=1 -					

施工単価表

蓋版

V00017

単第0 -0042 表

1 式 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	32.00	枚			単第0-0043 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	8.00	枚			単第0-0044 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	5.00	枚			単第0-0045 表
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	20.00	枚			単第0-0046 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	2.00	枚			単第0-0045 表
蓋版 1種普通ふた(JIS_A_5372) 300[400×60×600]	21.00	枚			単第0-0047 表
蓋版 蓋版(各種) 40≧重量	2.00	枚			単第0-0048 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工単価表

頁0 -0072

蓋版

SDT00017

單第0 -0043 表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた

300[412 × 95 × 500]

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0073

蓋版
蓋版(各種) 40≥重量

SDT00017

單第0 -0044 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0074

蓋版
蓋版(各種) 40≥重量

SDT00017

單第0 -0045 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0075

蓋版

SDT00017

單第0 -0046 表

自由勾配側溝ふた

$$300[400 \times 95 \times 500]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0076

蓋版

SDT00017

單第0 -0047 表

1種普通ふた(JIS_A_5372)

$$300[400 \times 60 \times 600]$$

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0077

蓋版
蓋版(各種) 40≥重量

SDT00017

單第0 -0048 表

枚 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0078

鉄筋コンクリート台付管

V00018

單第0 -0049 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0079

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

単第0 -0050 表

据付 管径800mm

台付鉄筋コンクリート管(重圧管)

1 m 当り

機械構成比: 1.79%

労務構成比:

27.72%

材料構成比: 70.49%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

33,883.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.5m3(平積0.39m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	1.28%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9t		KTPC00077 KTPT00077
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	7.90%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	4.78%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	3.60%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	3.52%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
重圧管 内径800 質量1835kg	69.11%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600mm×長さ2,500mm		TTPCD0418 TTPT00136
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0080

鉄筋コンクリート台付管

SPK26040098

單第0 -0050 表

据付 管径800mm

台付鉄筋コンクリート管(重圧管)

1 m 当り

機械構成比: 1.79% **勞務構成比:**

27.72%	材料構成比:	70.49%
--------	--------	--------

市場単価構成比: 0.00%

標準単価： 33,883.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0081

モルタル練
高炉
機械構成比:

SPK26040158

単第0 -0051 表

1
標準単価: 107,560.00000
m3 当り

0.00% 労務構成比: 82.40% 材料構成比: 17.60% 市場単価構成比: 0.00%

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	54.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋	11.92%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.68%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1 高炉			B=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0082

プレキャスト集水桝

V00019

單第0 -0052 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0083

プレキャスト集水桝

SPK26040096

単第0 -0053 表

据付 基礎砕石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 14.47%

労務構成比:

81.32%

材料構成比:

4.21%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

4,564.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	11.67%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	46.81%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	11.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.67%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	1.96%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	3.40%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0084

プレキャスト集水桝

SPK26040096

單第0 -0053 表

据付 基礎碎石有り

製品質量(kg/基)80kgを超え200kg以下

1

基 当り

機械構成比: 14.47%

勞務構成比：

81.32%

材料構成比: 4.21%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

4,564.80000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0085

下層路盤(車道・路肩部)

SPK26040232

単第0 -0054 表

全仕上り厚200mm 1層施工

RC-40

1

m2 当り

機械構成比: 5.50%

労務構成比:

18.62%

材料構成比:

75.88%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

1,337.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.81%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.47%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.46%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	8.20%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	3.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	2.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0086

下層路盤(車道・路肩部)
全仕上り厚200mm 1層施工
機械構成比: 5.50% 労務構成比: 18.62% 材料構成比: 75.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040232

単第0 -0054 表

1
標準単価:

m2 当り
1,337.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャラン 40～0mm	74.09%		クラッシャラン 40～0mm [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPC00008 TTPT00346
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=200 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):200.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0087

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0055 表

粒度調整・路盤材(各種)

全仕上り厚100mm 1層施工

1

m2 当り

機械構成比: 11.39%

労務構成比:

38.57%

材料構成比:

50.04%

市場単価構成比:

0.00%

標準単価:

646.43000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0088

上層路盤(車道・路肩部)
粒度調整・路盤材(各種)
機械構成比: 11.39% 労務構成比: 38.57% 材料構成比: 50.04% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040234
全仕上り厚100mm 1層施工

単第0 -0055 表
標準単価: 1 m2 当り
646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
路盤材料各種 再生クラッシャラン 30～0mm	46.32%		再生粒度調整碎石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150mm		TTPCD0080 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=8 H=1 粒度調整・路盤材(各種) -(全ての費用)			E=100 全仕上り厚(mm)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0089

上層路盤(車道・路肩部)

SPK26040234

単第0 -0056 表

再生瀝青安定処理材

平均幅員3.0m超

1

m2 当り

機械構成比: 0.91%

労務構成比:

7.12%

材料構成比: 91.97%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

2,724.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.58%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.09%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.09%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	2.56%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	1.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	1.42%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0090

上層路盤(車道・路肩部)
再生瀝青安定処理材
機械構成比: 0.91% 労務構成比: 7.12% 材料構成比: 91.97% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040234
平均幅員3.0m超

単第0 -0056 表

1
標準単価:

m2 当り
2,724.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト安定処理路盤材	86.45%		AS安定処理(40) [標準数量]平均仕上り厚80mm		TTPCD0025 TTPT00356
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	5.13%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 再生瀝青安定処理材 D=100 1層当り平均仕上り厚(mm) H=1 -(全ての費用)			C=4 平均幅員3.0m超 F=2 PK-3		
【路盤材単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円/t) 1層当り平均仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0091

上層路盤(歩道部) SPK26040235 単第0 -0057 表
全仕上り厚100mm 1層施工 路盤材(各種) 1 m2 当り
機械構成比: 4.48% 労務構成比: 70.96% 材料構成比: 24.56% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価: 956.69000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3	2.68%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 バケット容量0.09m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.59%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	25.56%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	15.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	14.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	12.19%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 30～0mm	22.56%		再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		F0000000006 TTPT00360

施工単価表

頁0 -0092

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比: 4.48% 労務構成比: 70.96% 材料構成比: 24.56% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040235
路盤材(各種)

単第0 -0057 表
1
標準単価: 956.69000
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	1.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 全仕上り厚(mm) C=6 【F】路盤材(m3)			B=4 路盤材(各種) D=1 -(全ての費用)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0093

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0058 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚30mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.39%

労務構成比:

10.78%

材料構成比: 87.83%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,799.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.88%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.14%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.14%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0094

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.39%
SPK26040241
1層当り平均仕上厚30mm
労務構成比: 10.78%
材料構成比: 87.83%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0058 表
1
標準単価:
m2 当り
1,799.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13)	84.58%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	2.65%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=7 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(13) -(全ての費用)			B=30 E=1 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-4 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0095

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0059 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚40mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.32%

労務構成比:

10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.84%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.13%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0096

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.32% 労務構成比: 10.25% 材料構成比: 88.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040241
1層当り平均仕上厚40mm

単第0 -0059 表

1
標準単価:

m2 当り
1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.48%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.39%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=40 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0097

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0060 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.32%

労務構成比:

10.25%

材料構成比: 88.43%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.84%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.13%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0098

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.32% 労務構成比: 10.25% 材料構成比: 88.43% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040241
1層当り平均仕上厚50mm

単第0 -0060 表

1
標準単価:

m2 当り
1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.48%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.39%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1	平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0099

表層(車道・路肩部)

SPK26040241

単第0 -0061 表

平均幅員3.0m超

1層当り平均仕上厚50mm

1

m2 当り

機械構成比: 1.39%

労務構成比:

10.78%

材料構成比: 87.83%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

1,799.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.88%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.14%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.14%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.88%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.18%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.15%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

頁0 -0100

表層(車道・路肩部)
平均幅員3.0m超
機械構成比: 1.39%
SPK26040241
1層当り平均仕上厚50mm
労務構成比: 10.78%
材料構成比: 87.83%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0061 表
標準単価: 1
m2 当り
1,799.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	84.58%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用	2.65%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-4タックコート用		TTPC00027 TTPT00027
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.50%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 C=6 G=1 I=1 平均幅員3.0m超 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)			B=50 E=1 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-4 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0101

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上
機械構成比: 3.22%
SPK26040244
1層当り平均仕上厚30mm
労務構成比: 21.61%
材料構成比: 75.17%
市場単価構成比: 0.00%
単第0 -0062 表
標準単価: 1,743.70000
1
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ クローラ型・排3 舗装幅1.4～3.0m	2.56%		アスファルトフィニッシャ クローラ型・排3 舗装幅1.4～3.0m		MTPC00194 MTPT00194
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	0.32%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	8.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.47%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	3.70%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	1.96%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	66.79%		細粒度As混合物(13) [標準数量]平均仕上り厚40mm		TTPC00025 TTPT00294

施工単価表

頁0 -0102

表層(歩道部)
平均幅員1.4m以上
機械構成比: 3.22%
SPK26040244
1層当り平均仕上厚30mm
労務構成比: 21.61%
材料構成比: 75.17%
市場単価構成比: 0.00%

単第0 -0062 表
1
標準単価:
m2 当り
1,743.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	8.02%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2〜4KL積載車給油	0.33%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 C=10 G=1 I=1 平均幅員1.4m以上 再生細粒度アスファルト混合物(13) -(全ての費用)			B=30 E=2 H=1 1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工単価表

頁0 -0103

コンクリート舗装

V00020

單第0 -0063 表

10

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0104

歩車道境界ブロック

V00021

單第0 -0064 表

10 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0105

歩車道境界ブロック

SPK26040287

単第0 -0065 表

歩道接続部(180/204×120×600)

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 0.44% 労務構成比:

66.93%

材料構成比: 32.63%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

5,540.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.44%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	29.54%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.64%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	16.00%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	1.31%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(歩道接続部) 180/204×120×600 参考質量32kg	31.26%		歩車道境界ブロック A種 150/170×200×600		TTPCH0040 TTPT00218
再生クラッシャーラン 40～0mm	0.93%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.44%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0106

歩車道境界ブロック

SPK26040287

單第0 -0065 表

歩道接続部(180/204×120×600)

設置 RC-40

機械構成比: 0.44% 勞務構成比:

66.93%

材料構成比: 32.63%

市場単価構成比: 0.00%

**1
標準単価：**

m 当り
5,540.70000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0107

歩車道境界ブロック

V00022

單第0 -0066 表

1 箇所 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0108

歩車道境界ブロック

SPK26040287

単第0 -0067 表

端部C種(H300用 L600) 片斜両面R

設置 RC-40

1 m 当り

機械構成比: 2.32% 労務構成比:

58.33%

材料構成比: 39.35%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 6,865.00000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.93%		小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.09m3 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.39%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員	21.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	21.11%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.71%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	1.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界(端部)C H300用,L600 片斜両面R,参考質量81kg	37.49%		歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCH0042 TTPT00102
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.04%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

頁0 -0109

歩車道境界ブロック

SPK26040287

單第0 -0067 表

端部C種(H300用 L600) 片斜両面R

設置 RC-40

機械構成比: 2.32% **勞務構成比:**

58.33%

材料構成比: 39.35%

市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価：

m 当り
6,865.00000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0110

道路鋏(貼付式)
設置 兩面反射 [規]10個未滿

SS000091

單第0 -0068 表

1

個 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0111

アスカープ

SPK26040245

単第0 -0069 表

断面積215cm2以上235cm2未満

再生細粒度アスファルト混合物(13)

1 m 当り

機械構成比: 3.71% 労務構成比:

53.78%

材料構成比: 42.51%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価: 1,275.90000

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	2.23%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 施工能力4.0～4.5m3/h	1.27%		アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 施工能力4.0～4.5m3/h		MTPC00055 MTPT00055
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(一般)	7.66%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	41.17%		再生細粒度アスコン 13		TTPC00025 TTPT00025

施工単価表

頁0 -0112

アスカープ
断面積215cm2以上235cm2未満
機械構成比: 3.71%

SPK26040245
再生細粒度アスファルト混合物(13)
労務構成比: 53.78%

単第0 -0069 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:
m 当り
1,275.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	0.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.34%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6 C=1 E=1 断面積215cm2以上235cm2未満 -(全ての費用)			B=2 D=1 再生細粒度アスファルト混合物(13) -		

施工単価表

頁0 -0113

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込
- 塗装品 Gr-C-2B

SS000123

單第0 -0070 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

箱抜き
型枠各種
機械構成比: 0.00%

SPK26040258

単第0 -0071 表

1
標準単価:

労務構成比: 63.38%

材料構成比: 36.62%

市場単価構成比: 0.00%

m 当り
845.75000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	63.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
円形紙管 175×3.5	36.62%		円形型枠 内径100×2.7×4,000(mm)		F0000000007 TTPT00385
積算単価			積算単価		EP001
A=6 C=1 型枠各種 -(全ての費用)			B=7 【F】円形型枠(m)		

施工単価表

頁0 -0115

横断・転落防止柵 土中建込
ビーム式・パネル式 [規]50m未満

SS000141

單第0 -0072 表

転落防止柵-標準品-4段ビーム型,白色

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

工設移設標識

V00023

单第0 -0073 表

頁0 -0116

基 当り

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
実線_15cm

SDT00001

単第0 -0074 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 実線_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	49.350	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=1 実線_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0118

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0074 表

1000

m

当り

実線_15cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
ゼブラ_15cm

SDT00001

単第0 -0075 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 ゼブラ_15cm 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	58.800	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=9 ゼブラ_15cm E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0120

区画線設置(溶融式)

SDT00001

單第0 -0075 表

1000

m

当り

ゼブラ_15cm

[illegible]

施工単価表

区画線設置(溶融式)
矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

単第0 -0076 表

1000 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_溶融式(手動)【手間のみ】 矢印・記号・文字_15cm換算 時間的制約なし	1,000.000	m			
トラフィックペイント(JISK5665_3種1号) 溶融型(紛体状)ガラスビーズ含有量15～18% 白	598.500	kg			
ガラスビーズ(JISR3301_1号) 粒度0.106～0.850mm	26.250	kg			
プライマー トラフィックペイント接着用	26.250	kg			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	121.800	L			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	1,000	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=13 矢印・記号・文字_15cm換算 E=1 アスファルトに設置の場合			B=1 白色 D=1 塗布厚t=1.5mm F=1 時間的制約なし		
G=1 - I=1 -			H=1 - J=1 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0122

区画線設置(溶融式)

矢印・記号・文字_15cm換算

SDT00001

單第0 -0076 表

1000 m 当り

[illegible]

施工単価表

パーキングブロック設置工

V00024

単第0 -0077 表

頁0 -0123

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.09	人			
ブロック工	0.17	人			
普通作業員	0.17	人			
諸雑費	9	%			#09
パーキングブロック	10.00	本			
アンカー	20.00	本			
反射板	20.00	個			
キャップ	20.00	個			
接着剤	2.00	本			
*** 合計 ***	10	箇所			
*** 単位当たり ***	1	箇所			

施工単価表

頁0 -0124

舗装版切断

SPK26040304

単第0 -0078 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 14.40%

労務構成比:

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0125

鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0078 表

アスファルト舗装版

アスファルト舗装版厚15cm以下

1

m 当り

機械構成比: 14.40%

勞務構成比：

58.90%

材料構成比: 26.70%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

731.83000

[illegible]

施工単価表

頁0 -0126

舗装版切断
コンクリート舗装版
機械構成比: 12.54% 労務構成比: 51.33% 材料構成比: 36.13% 市場単価構成比: 0.00% 単第0 -0079 表 1 m 当り
標準単価: 1,322.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	8.53%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.86%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.44%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.51%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

頁0 -0127

鋪裝版切断

SPK26040304

單第0 -0079 表

コンクリート舗装版

コンクリート舗装版厚15cm以下

1 m 当り

機械構成比: 12.54%

勞務構成比：

51.33%

材料構成比: 36.13%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価：

1,322.00000

[illegible]

施工単価表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比: 12.28% 労務構成比: 81.66% 材料構成比: 6.06% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040303 障害等無し 舗装版厚15cm以下

単第0 -0080 表

1
標準単価: 227.41000

m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックハウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.28%		バックハウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	6.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=1 F=1 アスファルト舗装版 騒音振動対策不要 積込作業有り			B=1 D=1 G=1 障害等無し 舗装版厚15cm以下 -(全ての費用)		

施工単価表

頁0 -0129

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)

SDT00031

單第0 -0081 表

1 m3 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0130

殻運搬
Co(無筋)構造物とりこわし
機械構成比: 39.03%

SPK26040155
DID区間無し 運搬距離23.2km以下(18.5km超)
労務構成比: 46.18%

単第0 -0082 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価: 3,025.70000

m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=61 運搬距離23.2km以下(18.5km超)		

施工単価表

頁0 -0131

フェンス撤去

V00025

單第0 -0083 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0132

目隠しフェンス撤去

V00026

單第0 -0084 表

1 m 当り

[illegible]

施工単価表

頁0 -0133

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比: 42.27%

SPK26040155
DID区間無し
労務構成比: 41.18%

運搬距離22.0km以下(11.5km超)
材料構成比: 16.55%

単第0 -0085 表
市場単価構成比: 0.00%

1
標準単価:

m3 当り
5,050.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=59 運搬距離22.0km以下(11.5km超)		

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬
クレーン装置付 通称2t積2.9t吊
機械構成比: 13.14% 労務構成比: 83.98% 材料構成比: 2.88% 市場単価構成比: 0.00%

SPK26040410
片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)

単第0 -0086 表
標準単価: 10,574.00000
1 t 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t	13.14%		トラック クレーン装置付 通称2t積級 吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=16 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離20.5km以下(17.0km超)			B=1 DID区間無し		

施工単価表

頁0 -0135

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し
クレーン装置付 通称2t積2.9t吊

SPK26040411

単第0 -0087 表

1 t 当り
標準単価： 10,033.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t	13.09%		トラック クレーン装置付 通称2t積級 吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.25%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.39%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.86%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊					

本 工 事 総 括 表

レベル1	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	計 算 数 量	計 上 数 量	摘 要
山野交流館進入路設置工事								
	道路土工							
		掘削工						
			表土掘削	砂質土	m3	147.4	150	計第1表
		盛土工						
			路体盛土		m3	79.4	80	計第2表
			路床盛土		m3	169.2	170	計第2表
			道路外盛土		m3	7.9	8	計第2表
		補足土						
			土砂等運搬	処理土	m3	35.6	40	土量配分表
			購入土砂（ほぐし）	処理土	m3	42.7	40	35.6×1.2
		防草コンクリート						
			防草コンクリート	コンクリート（18N-8-25(20)BB）	m2	12.7	13	計第19表
	擁壁工							
		作業土工						
			床掘	礫質土	m3	69.8	70	計第3-2表
			埋戻	種別D(W1<1.0)礫質土	m3	42.9	40	計第3-2表
			基面整正	礫質土	m2	27.0	27	計第3-2表
		現場打擁壁工						
			1号擁壁工	コンクリート（18N-8-40BB）	m3	24.0	24	計第4-1表
			2号擁壁工	コンクリート（18N-8-40BB）	m3	2.4	2	計第4-2表
			3号擁壁工	コンクリート（18N-8-40BB）	m3	3.4	3	計第4-3表
			4号擁壁工	コンクリート（18N-8-40BB）	m3	1.4	1	計第4-4表

本 工 事 総 括 表

レベル1	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	計 算 数 量	計 上 数 量	摘 要
			5号擁壁工	コンクリート (18N-8-40BB)	m3	4.3	4	計第4-5表
		場所打擁壁工						
			舗装止コンクリート工	コンクリート (18N-8-40BB)	m	66.4	66	計第14-1表
			階段工	コンクリート (18N-8-40BB)	箇所	1.0	1	計第17表
			止水壁工	コンクリート (18N-8-40BB)	箇所	1.0	1	計第18表
	石・ブロック積 (張) 工							
		作業土工						
			床掘	礫質土	m3	51.6	50	計第5-2表
			埋戻	種別D(W1<1.0) 礫質土	m3	22.6	20	計第5-2表
			基面整正	礫質土	m2	42.3	42	計第5-2表
		コンクリートブロック工						
			ブロック基礎	H300 (裏コン0.10)	m	60.2	60	展開図
			ブロック積	控0.35 (1:0.4)	m2	85.2	85	計第6-2表
			裏込碎石	RC-40	m3	23.7	24	計第6-2表
	排水構造物工							
		作業土工						
			床掘	礫質土	m3	66.1	70	計第7表
			埋戻	種別D(W1<1.0) 礫質土	m3	29.3	30	計第7表
			基面整正	礫質土	m2	2.0	2	計第7表
		側溝工						
			1号水路工	PU3-B300-H300	m	45.1	45	計第8-1表
			2号水路工	PU1-B300-H300	m	81.9	82	計第8-1表
			4号水路工	BF-B300-H200	m	13.0	13	計第8-1表

本 工 事 総 括 表

レベル1	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	計 算 数 量	計 上 数 量	摘 要
			3号水路工	可変側溝 (B300-H400)	m	3.0	3	計第8-1表
			//	可変側溝 (B300-H500)	m	8.0	8	計第8-1表
			//	可変側溝 (B300-H600)	m	14.7	15	計第8-1表
			蓋版		式	1.0	1	計第9表
		管渠工						
			鉄筋コンクリート台付管	重圧管 φ800	m	10.5	11	計第8-2表
		集水桝・マンホール工						
			プレキャスト集水桝		箇所	4.0	4	計第8-2表
		排水工						
			底張りコンクリート	コンクリート (18N-8-40BB)	m3	0.96	1	計第11表 計第20表
		シールコンクリート工						
			シールコンクリート	コンクリート (18N-8-25(20)BB)	m3	0.53	0.5	計第10表
	舗装工							
		アスファルト舗装工						
			下層路盤(車道・路肩部)	再生切込碎石 RC-40 仕上厚t=20cm	m2	51.0	51	計第22表
			上層路盤(車道・路肩部)	再生切込碎石 RC-30 仕上厚t=10cm	m2	1535.0	1540	計第22表
			上層路盤(車道・路肩部)	再生瀝青安定処理材 仕上厚t=10cm PK-3	m2	51.0	51	計第22表
			上層路盤(歩道部)	再生切込碎石 RC-30 仕上厚t=10cm	m2	15.0	15	計第22表
			表層(車道・路肩部)	再生密粒度As (13) 仕上厚t=3cm (平均) PK-4	m2	85.0	85	計第22表
			表層(車道・路肩部)	再生密粒度As (20) 仕上厚t=4cm PK-3	m2	1240.0	1240	計第22表
			表層(車道・路肩部)	再生密粒度As (20) 仕上厚t=5cm PK-3	m2	295.0	295	計第22表
			表層(車道・路肩部)	再生密粒度As (20) 仕上厚t=5cm PK-4	m2	51.0	51	計第22表
			表層(歩道部)	再生細粒度As (13) 仕上厚t=3cm PK-3	m2	15.0	15	計第22表

本 工 事 総 括 表

レベル1	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	計 算 数 量	計 上 数 量	摘 要
		コンクリート舗装工						
			上層路盤(歩道部)	再生切込碎石 RC-30 仕上厚t=10cm	m2	47.0	47	計第22表
			コンクリート舗装	コンクリート $\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$ 仕上厚t=7cm	m2	71.0	71	計第22表
	縁石工							
		作業土工						
			床掘	礫質土	m3	19.9	20	計第12表
			埋戻	種別D(W1<1.0) 礫質土	m3	12.0	10	計第12表
			基面整正	礫質土	m2	2.7	3	計第12表
		縁石工						
			歩車道境界ブロック	歩道接続部	m	7.8	8	計第13表
			〃	端部	箇所	2.0	2	計第13表
			アスカープ	再生細粒度アスファルト混合物(13)	m	7.3	7	計第20表
	防護柵工							
		路側防護柵工						
			ガードレール	Gr-C-2B	m	62.4	62	計第15表
			箱抜き工	円形紙管 $\phi 175$	m	12.5	13	計第15表
		防止柵工						
			転落防止柵工 4段	ガードパイプ (H=1100) 土中建込	m	30.0	30	計第16表
	標識工							
		小型標識工						
			標識移設工		基	1.0	1.0	平面図
	区画線工							
		区画線工	外側線	W=15cm	m	272.7	270	計第21-2表

本 工 事 総 括 表

レベル1	レベル2 工種	レベル3 種別	レベル4 細別	レベル5 規格	単位	計 算 数 量	計 上 数 量	摘 要
			ゼブラ線	W=15cm	m	36.6	37	計第21-2表
			車椅子線	W=15cm換算	m	12.0	12	計第21-2表
	管理施設整備工							
		車止め工						
			車止め	パーキングブロック	箇所	46.0	46	計第20表
	構造物撤去工							
		カッター切断						
			既設舗装版切断	アスファルト切断	m	4.8	5	計第23表
			〃	コンクリート切断	m	3.5	4	計第23表
		構造物取壊し工						
			舗装版取壊し	アスファルト舗装版	m2	37.0	37	計第24表
			コンクリート構造物取壊し運搬処理工	無筋構造物	m3	73.0	73	計第26-2表
			殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	73.0	73	計第26-2表
			殻処分	コンクリート殻処分費	t	171.5	172	計第26-2表
		道路付属施設撤去工						
				フェンスH=1500	m	16.0	16	計第26-1表
				目隠しフェンスH=1800	m	38.0	38	計第26-1表
		運搬処理工						
			殻運搬	アスファルト殻	m3	1.1	1	計第26-2表
			殻処分	アスファルト殻処分費	t	2.6	3	計第26-2表
			現場発生品運搬	現場発生品及び支給品運搬	t	2.563	2.56	計第26-1表
				現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	t	2.563	2.56	計第26-1表
				鉄屑(ヘビーHS)	t	2.563	2.56	計第26-1表

土 量 配 分 表

購入土
285.0 - 147.4 + 102.0 = 35.6

掘削	表土掘削（砂質土） （計第1表）	147.4
----	---------------------	-------

盛土流用 147.4

盛土流用	（締固め後）			
	路床盛土 （計第2表）			
188.0	×	0.9	=	169.2
	路体盛土 （計第2表）			
88.2	×	0.9	=	79.4
	道路外盛土 （計第2表）			
8.8	×	0.9	=	7.9
合計				
285.0				256.5

床掘	擁壁工 （計第3-2表）	69.8
	ブロック積工 （計第5-2表）	51.6
	水路工 （計第7表）	66.1
	縁石工 （計第12表）	19.9
	合計	207.4

盛土流用

207.4-105.4= 102.0

埋戻流用	（締固め後）			
	擁壁工 （計第3-2表）			
47.7	×	0.9	=	42.9
	ブロック積工 （計第5-2表）			
25.1	×	0.9	=	22.6
	水路工 （計第7表）			
32.6	×	0.9	=	29.3
	縁石工 （計第12表）			
13.3	×	0.9	=	12.0
合計				
105.4				106.8

埋戻流用 105.4

構造物 取壊し工	コンクリート取壊し（無筋） （計第26-2表）	73.0
	舗装版破碎（アスファルト舗装） （計第26-2表）	1.1

殻処理

殻処理


廃棄処分	
コンクリート（無筋） （計第26-2表）	171.5t
アスファルト殻 （計第26-2表）	2.6t

計算表 第 1 表
表土掘削工

各種数量計算書

表土掘削

番号	面積m2	種別	厚	体積m3
①	A=534m2	土砂	140	80.1m3
②	A=113m2	土砂	140	17.0m3
③	A=77m2	土砂	550	42.4m3
④	A=103m2	土砂	140	15.5m3



番号	面積	厚さ	
①	534	×	0.14
②	113	×	0.14
③	77	×	0.55
④	103	×	0.14
合計			

V= 74.8 m3
V= 15.8 m3
V= 42.4 m3
V= 14.4 m3
V= 147.4 m3

計算表 第 2 表

道路土工（盛土工）

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	路床盛土（B1）				路体盛土（B2）				道路外盛土（B3）			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量
	0.0		0.0										
BC.1	1.3		1.6	0.80	1.0		0.0				0.8		
EC.1	8.0		6.8	4.20	33.6	1.5	1.2	0.60	0.9	2.5	0.8	0.80	2.0
NO.1+8.0	12.3		6.8	6.80	83.6	12.3	6.8	4.00	49.2	12.3	0.1	0.45	5.5
	3.7		7.2	7.00	25.9	3.7	7.1	6.95	25.7	3.9	0.1	0.100	0.4
	2.7		0.0	3.60	9.7	1.0	0.0	3.55	3.6				
5号擁壁工	0.0		1.8										
（展開図より）	2.5		1.6	1.70	4.3								
	11.7		0.2	0.90	10.5								
	2.0		0.2	0.20	0.4								
	2.4		0.0	0.10	0.2								
合 計	46.6				169.2				79.4				7.9

計算表 第 3-1 表
作業土工（擁壁工）

各種数量計算書

測点 種類	区間距離	床掘 E				埋戻 Fu(D)				基面整正 K			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量	補正距離	幅	平均	数量
左 1号擁壁工			6.4				3.2				2.0		
	1.0		6.4	6.40	6.4		3.2	3.20	3.2		2.1	2.05	2.1
			13.0				9.4				2.1		
	1.0		13.0	13.00	13.0		9.4	9.40	9.4		2.1	2.10	2.1
	0.4		13.0	13.00	5.2		9.4	9.40	3.8		2.1	2.10	0.8
	0.0		5.0	9.00	0.0		3.7	6.55	0.0		1.2	1.65	0.0
	2.1		1.4	3.20	6.7		0.9	2.30	4.8		0.8	1.00	2.1
2号擁壁工			0.0				0.0				0.0		
	1.0		8.6	4.30	4.3		5.9	2.95	3.0		1.6	0.80	0.8
	0.6		8.6	8.60	5.2		5.9	5.90	3.5		1.6	1.600	1.0
5号擁壁工			0.3				0.1				0.80		
(展開図より)	2.5		0.3	0.30	0.8		0.1	0.10	0.3		0.80	0.80	2.0
	11.7		0.2	0.25	2.9		0.1	0.10	1.2		0.50	0.650	7.6
	2.0		0.2	0.20	0.4		0.1	0.10	0.2		0.50	0.500	1.0
	2.4		0.2	0.20	0.5		0.1	0.10	0.2		0.50	0.50	1.2
小 計	24.7				45.4				29.6				20.7

計算表 第 3-2 表

作業土工（擁壁工）

各種数量計算書

測点 種類	区間距離	床掘 E				埋戻 Fu(D)				基面整正 K			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量	補正距離	幅	平均	数量
右 1号擁壁工													
			6.4				3.2				2.0		
	1.0		6.4	6.40	6.4		3.2	3.20	3.2		2.0	2.00	2.0
			6.4				3.2				2.0		
	1.2		6.4	6.40	7.7		3.2	3.20	3.8		2.0	2.00	2.4
3号擁壁工			0.0				0.0				0.0		
	1.0		9.3	4.65	4.7		5.7	2.85	2.9		1.7	0.85	0.9
	0.6		9.3	9.30	5.6		5.7	5.70	3.4		1.6	1.65	1.0
小 計	3.8				24.4				13.3				6.3
左右合計	28.5				69.8				42.9				27.0

計算表 第 4-1 表

1号擁壁工

各種数量計算書

種類 測点	擁壁高 (H)	コンクリート				型枠				基礎碎石			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	長さ	平均	数量	補正距離	幅	平均	数量
左 1号擁壁工													
(展開図より)	3.55		3.94				7.37				2.02		
	3.65	1.00	4.12	4.03	4.0	1.00	7.58	7.48	7.5	1.00	2.06	2.04	2.0
	2.30	0.15	1.98	3.05	0.5	0.15	4.78	6.18	0.9	0.15			
	2.35	0.70	2.04	2.01	1.4	0.70	4.88	4.83	3.4	0.70			
	3.70	0.15	4.22	3.13	0.5	0.15	7.69	6.29	0.9	0.15	2.08		
	3.75	1.35	4.31	4.27	5.8	1.35	7.79	7.74	10.4	1.35	2.10	2.09	2.8
	1.50	0.00	1.05	2.68	0.0	0.00	3.12	5.46	0.0	0.00	1.20	1.65	0.0
	0.50	2.05	0.25	0.65	1.3	2.05	1.04	2.08	4.3	2.05	0.80	1.00	2.1
		5.40											
右 1号擁壁工													
(展開図より)	3.55	0.00	3.94			0.00	7.37			0.00	2.02		
	3.55	1.00	3.94	3.94	3.9	1.00	7.37	7.37	7.4	1.00	2.02	2.02	2.0
	2.20	0.15	1.85	2.90	0.4	0.15	4.57	5.97	0.9	0.15			
	2.20	0.70	1.85	1.85	1.3	0.70	4.57	4.57	3.2	0.70			
	3.55	0.15	3.94	2.90	0.4	0.15	7.37	5.97	0.9	0.15	2.02		
	3.55	1.15	3.94	3.94	4.5	1.15	7.37	7.37	8.5	1.15	2.02	2.02	2.3
		3.15											
合 計					24.0				48.3				11.2

計算表 第 4-2 表

2号擁壁工

各種数量計算書

測点	種類 擁壁高 (H)	コンクリート				型枠				基礎碎石			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	長さ	平均	数量	補正距離	幅	平均	数量
2号擁壁工	0.00		0.00				0.00				0.00		
(展開図より)	2.70	0.95	2.42	1.21	1.1	0.95	5.53	2.77	2.6	0.95	1.59	0.80	0.8
	2.65	0.55	2.36	2.39	1.3	0.55	5.43	5.48	3.0	0.55	1.57	1.58	0.9
合計		1.50			2.4				5.6				1.7

計算表 第 4-3 表

3号擁壁工

各種数量計算書

測点 種類	擁壁高 (H)	コンクリート				型枠				基礎碎石			
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	長さ	平 均	数 量	補正距離	幅	平 均	数 量
3号擁壁工	0.00		0.00				0.00				0.0		
(展開図より)	3.50	0.95	3.24	1.62	1.5	0.95	7.15	3.58	3.4	0.95	1.65	0.83	0.8
	3.45	0.60	3.17	3.21	1.9	0.60	7.05	7.10	4.3	0.60	1.64	1.65	1.0
合 計		1.55			3.4				7.7				1.8

計算表 第 4-4 表

4号擁壁工

各種数量計算書

種類 測点	擁壁高 (H)	コンクリート工				型枠				基礎碎石			
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	長さ	平 均	数 量	補正距離	幅	平 均	数 量
4号擁壁工（管渠出入口）													
（展開図より）	0.00		0.00				0.00				0.00		
下流吐口	1.85	0.50	0.89	0.45	0.2	0.50	3.78	1.89	0.9	0.50	0.96	0.48	0.2
	1.85	0.50	0.89	0.89	0.4	0.50	3.78	3.78	1.9	0.50	0.96	0.96	0.5
		1.00											
上流呑口	0.00		0.00				0.00				0.00		
	1.60	0.45	0.70	0.35	0.2	0.45	3.27	1.64	0.7	0.45	0.88	0.44	0.2
	1.60	0.50	0.70	0.70	0.4	0.50	3.27	3.27	1.6	0.50	0.88	0.88	0.4
		0.95											
4号擁壁工（体育館南側）													
（展開図より）	2.00		1.00				4.09				1.00		
	2.00	0.20	1.08	1.04	0.2	0.20	4.29	4.19	0.8	0.20	1.03	1.02	0.2
合 計					1.4				5.9				1.5

計算表 第 4-5 表

5号擁壁工

各種数量計算書

測点	種類 擁壁高 (H)	コンクリート工				型枠				基礎碎石			
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	長さ	平均	数量	補正距離	幅	平均	数量
5号擁壁工	1.15		0.43				2.35				0.75		
(展開図より)	1.05	2.50	0.38	0.41	1.0	2.50	2.15	2.25	5.6	2.50	0.72	0.74	1.9
	0.45	11.65	0.12	0.25	2.9	11.65	0.92	1.54	17.9	11.65	0.53	0.63	7.3
	0.45	2.00	0.12	0.12	0.2	2.00	0.92	0.92	1.8	2.00	0.53	0.53	1.1
	0.27	2.40	0.06	0.09	0.2	2.40	0.55	0.74	1.8	2.40	0.48	0.51	1.2
合計		18.55			4.3				27.1				11.5

計算表 第 5-1 表
作業土工（ブロック積工）

各種数量計算書

測点 種類	区間距離	床掘 E				埋戻 Fu(D)				基面整正 K			
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	幅	平 均	数 量
左													
NO. 0			1. 2				0. 5				0. 7		
BC. 1	7. 7		1. 2	1. 20	9. 2		0. 5	0. 50	3. 9		0. 7	0. 70	5. 4
EC. 1	10. 3		0. 9	1. 05	10. 8		0. 4	0. 45	4. 6		0. 7	0. 70	7. 2
NO. 1+8. 0	12. 3		1. 1	1. 00	12. 3		0. 4	0. 40	4. 9		0. 7	0. 70	8. 6
	0. 4		1. 1	1. 10	0. 4		0. 4	0. 40	0. 2		0. 7	0. 70	0. 3
小 計					32. 7				13. 6				21. 5

計算表 第 5-2 表
作業土工（ブロック積工）

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	床掘 E				埋戻 Fu(D)				基面整正 K			
		補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	断面	平 均	数 量	補正距離	幅	平 均	数 量
右													
NO. 0	0. 0		1. 1				0. 6				0. 7		
BC. 1	7. 7		1. 2	1. 15	8. 9		0. 6	0. 60	4. 6		0. 7	0. 70	5. 4
	2. 5		1. 2	1. 20	3. 0		0. 6	0. 60	1. 5		0. 7	0. 70	1. 8
	0. 0		0. 2	0. 70	0. 0		0. 1	0. 35	0. 0		0. 7	0. 70	0. 0
EC. 1	3. 3		0. 2	0. 20	0. 7		0. 1	0. 10	0. 3		0. 7	0. 70	2. 3
NO. 1+8. 0	12. 3		0. 5	0. 35	4. 3		0. 2	0. 15	1. 8		0. 7	0. 70	8. 6
	3. 9		0. 5	0. 50	2. 0		0. 2	0. 20	0. 8		0. 7	0. 70	2. 7
小 計					18. 9				9. 0				20. 8
左右合計					51. 6				22. 6				42. 3

計算表 第 6-1 表

ブロック積工

各種数量計算書

測点 種類	区間距離	ブロック積 SL				裏込碎石 Ga							
		補正距離	長さ	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量	補正距離		平均	数量
左													
NO. 0			0.4				0.0						
BC. 1	7.70		0.8	0.60	4.6		0.1	0.05	0.4				
EC. 1	10.25		1.7	1.25	12.8		0.4	0.25	2.6				
NO. 1+8.0	12.25		2.6	2.15	26.3		0.8	0.60	7.4				
	0.35		2.6	2.60	0.9		0.8	0.80	0.3				
小 計					44.6				10.7				

計算表 第 6-2 表

ブロック積工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	ブロック積 SL				裏込碎石 Ga							
		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	断面	平均	数量	補正距離		平均	数量
右													
NO. 0			0.5				0.0						
BC. 1	7.70		0.9	0.70	5.4		0.1	0.05	0.4				
	2.52		1.1	1.00	2.5		0.1	0.10	0.3				
			0.7	0.90			0.1	0.10					
EC. 1	3.28		1.2	0.95	3.1		0.5	0.30	1.0				
NO. 1+8.0	12.25		2.2	1.70	20.8		0.8	0.65	8.0				
	3.90		2.3	2.25	8.8		0.9	0.85	3.3				
小 計					40.6				13.0				
左右合計					85.2				23.7				

計算表 第 7 表

作業土工（水路工）

各種数量計算書

測点 種類	区間距離	床掘 E				埋戻 Fu(D)				基面整正 K			
		補正距離	断面		数 量	補正距離	断面		数 量	補正距離	幅		数 量
①1号水路工	18.6		0.66		12.3		0.26		4.8				
②1号水路工	8.2		0.66		5.4		0.26		2.1				
③1号水路工	8.0		0.57		4.6		0.23		1.8				
④2号水路工	21.8		0.34		7.4		0.15		3.3				
⑤3号水路工	3.0		0.61		1.8		0.27		0.8				
⑥3号水路工	8.0		0.71		5.7		0.31		2.5				
⑦3号水路工	14.7		0.82		12.1		0.35		5.1				
⑧4号水路工	13.0		0.24		3.1		0.11		1.4				
⑨2号水路工	28.6		0.34		9.7		0.15		4.3				
集水桝	4.0		1.00		4.0		0.80		3.2		0.50		2.0
合 計	127.9				66.1				29.3				2.0

計算表 第 8-1 表
排水構造物工

各種数量計算書

		1号水路工 (PU3-B300-H300)				2号水路工 (PU1-B300-H300)				可変側溝 (B300-H400～H600)			(BF-B300-H200)
測点	種類 名称	1号水路工	①1号水路工	②1号水路工	③1号水路工	2号水路工		④2号水路工	⑨2号水路工	⑤3号水路工	⑥3号水路工	⑦3号水路工	⑧4号水路工
		横断図 右				横断図 左				H400	H500	H600	
BC. 1		7. 8				7. 7							
EC. 1		2. 5				10. 6							
NO. 1+8. 0						12. 3							
						0. 4							
						0. 5							
平面図より			6. 6	8. 2	8. 0			21. 8	28. 6	3. 0	8. 0	6. 7	13. 0
			6. 0									8. 0	
			6. 0										
小計		10. 3	18. 6	8. 2	8. 0	31. 5		21. 8	28. 6	3. 0	8. 0	14. 7	13. 0
合計		45. 1 m				81. 9 m				3. 0 m	8. 0 m	14. 7 m	13. 0 m

計算表 第 9 表

排水構造物工（水路蓋）

各種数量計算書

種類 測点	距離	1号水路工 (PU3-B300-H300)			3号水路工 可変側溝 (B300-H400～H600)				4号水路工 (BF-B300-H200)	
		①1号水路工蓋		②1号水路工蓋	⑤3号水路工蓋 H=400	⑥3号水路工蓋 H=500	⑦3号水路工蓋 H=600		⑧4号水路工蓋	
		コンクリート蓋	グレーチング (T-14)	グレーチング (T-20)	コンクリート蓋	コンクリート蓋	コンクリート蓋	グレーチング (T-14)	コンクリート蓋	グレーチング (歩行者用)
		B300-L500	L500	L1000	B300-L500	B300-L500	B300-L500	L1000	B300-L500	L1000 U字溝用 細目
平面図より（延長）	18.6	32.0	5.0							
	8.2			8.0						
	3.0				2.0					
	8.0					8.0				
	6.7						6.0			
	8.0						4.0	2.0		
	13.0								21.0	2.0
合計		32 枚	5 枚	8 枚	2 枚	8 枚	10 枚	2 枚	21 枚	2 枚

計算表 第 10 表
シーリングコンクリート工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	1号シーリングコン				2号シーリングコン				3号シーリングコン			
		補正距離	断面		数 量	補正距離	断面		数 量	補正距離	断面		数 量
①1号水路工	18.6												
②1号水路工	8.2												
③1号水路工	8.0		0.007		0.05								
④2号水路工	21.8												
⑤3号水路工	3.0										0.012		0.03
⑥3号水路工	8.0										0.012		0.09
⑦3号水路工	6.7										0.012		0.08
⑧4号水路工	13.0												
⑨2号水路工	28.6												
1号水路工	10.3		0.007		0.07								
2号水路工	31.0						0.007		0.21				
合 計	157.2				0.12				0.21				0.20

計算表 第 11 表

排水構造物工 底張工 (1号・3号水路工)

各種数量計算書

幅＝ 300		1号水路工 底張りコンクリート				3号水路工 インバートコンクリート							
測点	高さ	補正距離	幅300× 高さ	平 均	数 量	補正距離	幅300× 高さ	平 均	数 量				
H=300	0.050		0.02										
	0.091	8.2	0.03	0.03	0.25								
	0.094		0.03										
	0.145		0.04	0.04	0.41								
		10.3											
H=600	0.000						0.00			10m当たり数量↓			
	0.114					14.7	0.03	0.02	0.29	0.29÷14.7×10m=		0.197	
H=500	0.014						0.00						
	0.122					8.0	0.04	0.02	0.16	0.16÷8×10m=		0.200	
H=400	0.022						0.01						
	0.115					3.0	0.03	0.02	0.06	0.06÷3×10m=		0.200	
合 計		18.5			0.66	25.7			0.51				

計算表 第 12 表
作業土工（縁石工）

各種数量計算書

測点 種類	区間距離	床掘 E				埋戻 Fu(D)				基面整正			
		補正距離	断面		数 量	補正距離	断面		数 量	補正距離	幅		数 量
舗装止コンクリート工	66.4		0.30		19.9		0.18		12.0		0.04		2.7
合 計	66.4				19.9				12.0				2.7

計算表 第 13 表
縁石工（歩車道境界ブロック）

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	歩車道境界ブロック（歩道接続部）				歩車道境界ブロック（端部）							
		補正距離		平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量
県道歩道					4.0				0.6				
					3.8				0.6				
合 計					7.8				1.2				

各種数量計算書													
種類 測点		コンクリート				型枠							
区間距離		補正距離	断面	平均	数量	補正距離	長さ	平均	数量	補正距離		平均	数量
		66.4		0.05	3.3	66.4		0.60	39.8				
合計					3.3				39.8				

各種数量計算書													
種類		コンクリート				型枠							
測点	区間距離	補正距離	断面	平均	数量	補正距離	長さ	平均	数量	補正距離		平均	数量
		66.4		0.05	3.3	66.4		0.60	39.8				
合計					3.3				39.8				

各種数量計算書													
種類		均しコンクリート				均し型枠							
測点	区間距離	補正距離	断面	平均	数量	補正距離	長さ	平均	数量	補正距離		平均	数量
		66.4		0.04	2.7	66.4		0.20	13.3				
合計					2.7				13.3				

各種数量計算書													
種類		均しコンクリート				均し型枠							
測点	区間距離	補正距離	断面	平均	数量	補正距離	長さ	平均	数量	補正距離		平均	数量
		66.4		0.04	2.7	66.4		0.20	13.3				
合計					2.7				13.3				

計算表 第 15 表

防護柵工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	ガードレール				箱抜き工							
		Gr-C-2B				円形紙管 φ 175							
		補正距離		平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量
ガードレール延長													
左													
NO. 0													
BC. 1		2. 9											
EC. 1		10. 2											
NO. 1+8. 0		12. 3											
		0. 4											
		5. 4											
右													
NO. 0													
BC. 1		5. 4											
		2. 6											
EC. 1		3. 3											
NO. 1+8. 0		12. 3											
		3. 9											
		3. 7											
左右合計		62. 4											
円形紙管延長						62. 4 ÷ @2. 0m × 0. 4m=			12. 5				

計算表 第 16 表

防止柵工

各種数量計算書


測点	種類 区間距離	転落防止柵工 4段 (H=1100)											
		土中タイプ											
		補正距離		平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量
県道歩道際					15.0								
					15.0								
合 計					30.0								

計算表 第 17 表

雑工 (階段工)

各種数量計算書


階段工 材料表		(1箇所当り)		
種 別	規 格	計 算 式	単 位	数 量
階段				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(2.136 \times 0.30 - 1/2 (0.40 \times 0.15) \times 5) \times 0.50$	m ³	0.25
型枠		$0.30 \times 0.5 \times 5$	m ²	0.75
裏込碎石	RC-40	2.175×0.50	m ²	1.09
①止コンクリート工				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.40 \times 0.10 \times 0.50$	m ³	0.02
②止コンクリート工				
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.15 \times 0.34 \times 0.50$	m ³	0.03
型枠		$0.34 \times 0.50 \times 2$	m ²	0.34
裏込碎石	RC-40	0.114×0.50	m ²	0.06



種別	規格	計算式	数量
階段			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$(2.136 \times 0.30 - 1/2 (0.40 \times 0.15) \times 5) \times 0.50$	0.25 m ³
型枠		$0.30 \times 0.50 \times 5$	0.75 m ²
裏込碎石		2.175×0.50	1.09 m ²
①止コンクリート工			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.40 \times 0.10 \times 0.50$	0.02 m ³
②止コンクリート工			
コンクリート	$\sigma_{ck}=18\text{N/mm}^2$	$0.15 \times 0.34 \times 0.50$	0.03 m ³
型枠		$0.34 \times 0.50 \times 2$	0.34 m ²
裏込碎石		0.114×0.50	0.06 m ²

各種數量計算書

平面図

[illegible]

計算表 第 20 表
雑工

各種数量計算書

測点	種類 区間距離	アスカーブ				底張りコンクリート				パーキングブロック			
		補正距離		平 均	数 量	補正距離	厚	平 均	数 量	補正距離		平 均	数 量
県道歩道		4.2											
		3.1											
管渠工φ800						平面図より							
入口						A=1.0m2	0.15		0.15				
出口						A=1.0m2	0.15		0.15				
駐車場内													46.0
合 計		7.3							0.30				46.0

計算表 第 21-1 表

区画線工

各種数量計算書

測点	種類 駐車 番号	外側線 (W=15cm)	ゼブラ線 (W=15cm)	車椅子線 (W=15cm)				
		延長	延長	延長				
駐車場								
	1	15.0						
	2	10.0						
	3	10.0						
	4	10.4						
	5	11.0						
	6	11.6						
	7	12.3						
	8	12.7						
	9	12.7						
	10	12.7						
	11	12.7						
	12	15.0						
	13	10.0						
	14	10.0						
	15	10.0						
	16	20.0						
	17	10.0						
	18	10.0						
	19	10.0						
小計		226.1						

計算表 第 21-2 表

区画線工

各種数量計算書

測点	種類 駐車 番号	外側線 (W=15cm)	ゼブラ線 (W=15cm)	車椅子線 (W=15cm)				
		延長	延長	延長				
駐車場								
	20	10.0						
障害者用駐車場								
	1	12.2	12.2	4.0				
	2	12.2	12.2	4.0				
	3	12.2	12.2	4.0				
小計		46.6	36.6	12.0				
合計		272.7 m	36.6 m	12.0 m				

計算表 第 22 表

舗装工


各種数量計算書

舗装工

番号	面積m2	舗装 種別	厚
①	A=486m2	アスファルト 駐車場	表層 40 路盤 100
② ③ ④	A=693m2 A=-36m2 A=-8m2 A=649m2	アスファルト 駐車場	表層 40 路盤 100
⑤	A=105m2	アスファルト 車道	表層 40 路盤 100
⑥	A=295m2	アスファルト 車道	表層 50 路盤 100
⑦	A=85m2	アスファルト 車道	表層 30 (平均)
⑧	A=51m2	アスファルト 車道	表層 50 上層 100 下層 200
⑨	A=9m2	アスファルト 歩道	表層 30 路盤 100
⑩	A=6m2	アスファルト 歩道	表層 30 路盤 100
⑪	A=47m2	コンクリート 歩道	表層 100 路盤 100
⑫	A=24m2	コンクリート 平場	表層 100

番号	舗装面積m2	種別	管理	舗装構成	舗装厚
1	486	アスファルト舗装 駐車場	市	表層 路盤	40 100
2	649	アスファルト舗装 駐車場	市	表層 路盤	40 100
3	105	アスファルト舗装 駐車場	市	表層 路盤	40 100
4	295	アスファルト舗装 車道	市	表層 路盤	50 100
5	85	アスファルト舗装 車道	市	表層	30 (平均)
6	51	アスファルト舗装 車道	県	表層 上層路盤 下層路盤	50 100 200
7	9	アスファルト舗装 歩道	県	表層 路盤	30 100
8	6	アスファルト舗装 歩道	県	表層 路盤	30 100
9	47	コンクリート舗装 歩道	市	表層 路盤	100 100
10	24	コンクリート舗装 平場	市	表層	100



平面図



計算表 第 23 表
カッター切断工

各種数量計算書


平面図



種別	規格	計算式	数量
カッター切断工			
アスファルト舗装切断		2.4	2.4 m
〃		2.4	2.4 m
			m
合計			4.8 m
コンクリート切断		3.5	3.5 m
合計			3.5 m

計算表 第 24 表
舗装版取壊し


各種数量計算書



番号	種別	面積
	アスファルト	37
合計		

A= 37.0 m2

A= 37.0 m2



計算表 第 25-4 表

工 種		プレキャスト製品		材 料 計 算 書																																															
M Co蓋 B500-L390-H70 26枚 L=13.0m  BK-B300-H200-L2000 6.5本 本/146kg O グレーチング U字溝タイプ B200-L1000 1枚 L=27.6m  PU1-B300-H240-L600 46本 本/70kg Q 歩車道境界ブロックC  L=13.2m H300-L600 22本 本/89kg N グレーチング U字溝タイプ B200-L1000 16枚 L=16.0m  KF-B200-H200-L2000 8本 本/82kg P Co蓋 B500-L390-H70 4枚 L=2.0m  PU1-B300-H240-L600 3本 本/70kg (1箇所当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>算 式</th><th>単位</th><th>数 量</th></tr><tr><td rowspan="2">M</td><td>BK-B300-H200-L2000</td><td>13.0m÷2.0</td><td>本</td><td>6.5</td></tr><tr><td>Co蓋-B500-H390-L70</td><td>13.0m÷0.5</td><td>枚</td><td>26.0</td></tr><tr><td rowspan="2">N</td><td>KF-B200-H200-L2000</td><td>16.0m÷2.0</td><td>本</td><td>8.0</td></tr><tr><td>グレーチング U字溝タイプ B200-L1000</td><td>16.0m÷1.0</td><td>枚</td><td>16.0</td></tr><tr><td rowspan="2">O</td><td>PU1-B300-H240-L600</td><td>27.6m÷0.6</td><td>本</td><td>46.0</td></tr><tr><td>グレーチング U字溝タイプ B200-L1000</td><td>1.0m÷1.0</td><td>枚</td><td>1.0</td></tr><tr><td rowspan="2">P</td><td>PU1-B300-H240-L600</td><td>2.0m÷0.6</td><td>本</td><td>3.3</td></tr><tr><td>Co蓋-B500-H390-L70</td><td>2.0m÷0.5</td><td>枚</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Q</td><td>歩車道境界 ブロック H300-L600</td><td>13.2m÷0.6</td><td>本</td><td>22.0</td></tr></table>						名 称	規 格	算 式	単位	数 量	M	BK-B300-H200-L2000	13.0m÷2.0	本	6.5	Co蓋-B500-H390-L70	13.0m÷0.5	枚	26.0	N	KF-B200-H200-L2000	16.0m÷2.0	本	8.0	グレーチング U字溝タイプ B200-L1000	16.0m÷1.0	枚	16.0	O	PU1-B300-H240-L600	27.6m÷0.6	本	46.0	グレーチング U字溝タイプ B200-L1000	1.0m÷1.0	枚	1.0	P	PU1-B300-H240-L600	2.0m÷0.6	本	3.3	Co蓋-B500-H390-L70	2.0m÷0.5	枚	4.0	Q	歩車道境界 ブロック H300-L600	13.2m÷0.6	本	22.0
名 称	規 格	算 式	単位	数 量																																															
M	BK-B300-H200-L2000	13.0m÷2.0	本	6.5																																															
	Co蓋-B500-H390-L70	13.0m÷0.5	枚	26.0																																															
N	KF-B200-H200-L2000	16.0m÷2.0	本	8.0																																															
	グレーチング U字溝タイプ B200-L1000	16.0m÷1.0	枚	16.0																																															
O	PU1-B300-H240-L600	27.6m÷0.6	本	46.0																																															
	グレーチング U字溝タイプ B200-L1000	1.0m÷1.0	枚	1.0																																															
P	PU1-B300-H240-L600	2.0m÷0.6	本	3.3																																															
	Co蓋-B500-H390-L70	2.0m÷0.5	枚	4.0																																															
Q	歩車道境界 ブロック H300-L600	13.2m÷0.6	本	22.0																																															

各種数量計算書										
運搬・処分費										
コンクリート取壊し工				プレキャスト製品						
体積	A	2.7	(計第27-2表)	M	BK-B300-H200-L2000	本	6.50	146kg	0.9t	
	B	1.5	(計第27-2表)		Co蓋-B500-H390-L70	枚	26.0	32kg	0.8t	
	C	12.0	(計第27-2表)	N	KF-B200-H200-L2000	本	8.0	82kg	0.7t	
	D	0.8	(計第27-2表)	O	PU1-B300-H240-L600	本	46.0	70kg	3.2t	
	E	43.0	(計第27-2表)	P	PU1-B300-H240-L600	本	3.3	70kg	0.2t	
	F	1.8	(計第27-2表)		Co蓋-B500-H390-L70	枚	4.0	32kg	0.1t	
	G	1.8	(計第27-2表)	Q	歩車道境界ブロックH300-L600	本	22.0	89kg	2.0t	
	H	1.5	(計第27-3表)					合計	7.9t	
	I	0.3	(計第27-3表)	鋼材・フェンス				m3	3.4	
	I	0.3	(計第27-3表)	J	グレーチング1000*600*30	枚	2.0			
	J	0.8	(計第27-3表)	K	グレーチング700*700*30	枚	1.0			
	K	0.4	(計第27-3表)	L	支柱φ60.5×3.2t					
	L	0.2	(計第27-3表)		L=1.5m	本	1.0			
	S	2.5	(計第27-5表)		L=1.6m	本	1.0			
	合計	69.6	m3		L=1.7m	本	2.0			
φ25バー										
					L=1.5m	本	3.0			
				N	グレーチングU字溝タイプB200-L1000	枚	16.0			
				O	グレーチングU字溝タイプB200-L1000	枚	1.0			
				R	フェンスH=1500	m	16.0			
				S	目隠しフェンスH=1800	m	38.0			
合計							推定	2563kg		

各種数量計算書										
運搬・処分費										
コンクリート取壊し工				プレキャスト製品						
体積	A	2.7	(計第27-2表)	M	BK-B300-H200-L2000	本	6.50	146kg	0.9t	
	B	1.5	(計第27-2表)		Co蓋-B500-H390-L70	枚	26.0	32kg	0.8t	
	C	12.0	(計第27-2表)	N	KF-B200-H200-L2000	本	8.0	82kg	0.7t	
	D	0.8	(計第27-2表)	O	PU1-B300-H240-L600	本	46.0	70kg	3.2t	
	E	43.0	(計第27-2表)	P	PU1-B300-H240-L600	本	3.3	70kg	0.2t	
	F	1.8	(計第27-2表)		Co蓋-B500-H390-L70	枚	4.0	32kg	0.1t	
	G	1.8	(計第27-2表)	Q	歩車道境界ブロックH300-L600	本	22.0	89kg	2.0t	
	H	1.5	(計第27-3表)					合計	7.9t	
	I	0.3	(計第27-3表)	鋼材・フェンス				m3	3.4	
	I	0.3	(計第27-3表)	J	グレーチング1000*600*30	枚	2.0			
	J	0.8	(計第27-3表)	K	グレーチング700*700*30	枚	1.0			
	K	0.4	(計第27-3表)	L	支柱φ60.5×3.2t					
	L	0.2	(計第27-3表)		L=1.5m	本	1.0			
	S	2.5	(計第27-5表)		L=1.6m	本	1.0			
	合計	69.6	m3		L=1.7m	本	2.0			
φ25バー										
					L=1.5m	本	3.0			
				N	グレーチングU字溝タイプB200-L1000	枚	16.0			
				O	グレーチングU字溝タイプB200-L1000	枚	1.0			
				R	フェンスH=1500	m	16.0			
				S	目隠しフェンスH=1800	m	38.0			
合計							推定	2563kg		

構造物取壊し工（運搬・処分費）

各種數量計算書

運搬・処分費

コンクリート取壊し工

C(Co) 合計 コンクリート（無筋） 69.6m³ + 3.4m³ = 73.0m³

運搬 コンクリート（無筋） 69.6m³ + 3.4m³ = 73.0m³

処分費 $69.6 \times 2.35 + 7.9 = 171.5 \text{t}$

アスファルト取壊し工

C(As)	面積	37.0	m2	(計第26表)
-------	----	------	----	---------

運搬 $37 \times 0.03 = 1.1 \text{ m}^3$

処分費 1.11*2.35= 2.6t