福山市

2026年度

藤江35号線

福山市　藤江　町　地内

道路改良工事　実施設計書

工事概要	当初設計		第１回変更
	工事延長	L=36.2m	
	道路幅員	W=3.0～5.3m	
	1号ブロック積工	L=12.4m（A=19m2）	
	2号ブロック積工	L=15.4m（A=46m2）	
	排水構造物工	L=7m	
	防護柵工	L=27m	
	集水桝工	N=1基	
	舗装工	A=148m2	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

・本特記仕様書は、道路改良工事（藤江35号線）に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・令和8年8月　広島県　土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
・小黒板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節　工程表の提出について

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節　地元への周知

・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節　工事に着手すべき期日について

・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節　法定外労災保険の付保について

・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第6節　再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章　材料

第1節　コンクリートの配合指定

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55％以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60％以下とすること。

第3章　施工条件

第1節　検査期間

・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節　交通誘導警備員

1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
4　本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
5　受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議すること。

第3節　建設副産物について

(1)工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。
1 建設廃棄物処理計画書
・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
・各処分場の現地確認写真
・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し
2 再生資源利用計画書
3 再生資源利用促進計画書
(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。
1 再生資源利用実施書
2 再生資源利用促進実施書
3 建設廃棄物処理実施書
・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第4節　特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し
（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第4章　その他

第1節　その他項目

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

第2節　福山市週休２日適用工事について

本工事は、持続可能な建設産業の実現に向けた労働環境の改善を目的とする週休２日適用工事の対象である。詳細については、(別紙)福山市週休２日適用工事実施要領によるものとし、週休２日達成時に、経費の補正はなく、工事成績評定の評価を行うものとする。

（別紙）

福山市週休２日適用工事実施要領

（趣旨）

第１条　この要領は、持続可能な建設産業の実現に向けた労働環境の改善を目的とする週休２日適用工事の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要領において「週休２日適用工事」とは、次条に規定する工事をいう。

２　この要領において「週休２日」とは、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める条件を満たすものをいう。

(1)　完全週休２日（土日）　対象期間の全ての週（原則として、土曜日から金曜日までの７日間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所又は現場休息（以下「現場閉所等」という。）を原則として土曜日及び日曜日に指定し、１週間に２日以上の現場閉所等を行うものをいう。

(2)　月単位の週休２日　対象期間の全ての月ごとに現場閉所等の日数が、４週８休（現場閉所等の割合が28.5％（８日／28日）以上のものをいう。以下同じ。）以上であるものをいう。

３　この要領において「現場閉所」とは、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

４　この要領において「現場休息」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。

５　この要領において「対象期間」とは、工事着手日（準備期間（契約上の工事の始期から現場事務所などの設置、測量、本体工事又は仮設工事のいずれか最も早い日までの期間をいう。）を除く。）から工事の完成日（後片付け期間（契約図書に基づく工事目的物の施工が全て完了し、余剰資材等の撤去、現場の清掃等、工事の完成検査を受けるために必要な作業を行う期間をいう。）を除く。）までの期間をいう。ただし、次の期間は対象期間から除くものとする。

(1)　年末年始６日間及び夏季休暇３日間

(2)　工場製作のみが行われている期間

(3)　災害時の緊急対応その他受注者の責めによらず、休工又は現場作業を余儀なくされた期間

（対象工事）

第３条　週休２日適用工事の対象となる工事は、請負設計金額が５００万円以上の工事のうち、発注者が指定したものとする。

２　前項の規定にかかわらず、災害復旧工事等の緊急を要する工事及び施工に必要な実日数が短い工事（原則として、実日数が20日以内のもの）は除くものとする。

３　発注者は、第１項の工事を発注する場合は、入札公告及び特記仕様書又は現場説明書に週休２日適用工事である旨を明記するものとする。

（実施方法）

第４条　週休２日は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところにより実施す

るものとする。

(1) 完全週休２日（土日）　第２条第２項第１号に定めるところにより実施するものとする。ただし、対象期間内のうち、日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行うことで実施できるものとする。

(2) 月単位の週休２日　第２条第２項第２号に定めるところにより実施するものとする。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の現場閉所等では４週８休に満たない月又は日数が28日に満たない月においては、当該月の対象期間内の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行うことにより実施できるものとする。

２　受注者は、工事着手までに監督員に対し、週休２日の実施の有無及び実施する週休２日の区分について申し出るとともに、実施する場合は、現場閉所（現場休息）計画表兼実績表（様式１）（以下「計画表」という。）を提出するものとする。なお、工事着手前に週休２日を実施しない旨を申し出た場合は、工事着手後の週休２日を実施する旨の申出は受け付けないものとする。

３　受注者は、天候を理由として現場閉所等を行う場合のほか、次に掲げる場合は、監督員との協議により工事着手後であっても週休日を変更することができるものとする。

(1) 品質管理、安全管理等のため作業を継続して行う必要がある場合

(2) その他工程の都合上やむを得ない場合

４　受注者は、当該工事が週休２日適用工事である旨を土木工事（港湾工事を含む。）及び農林工事にあっては標示板の見えやすい位置に記載して工事現場に設置し、建築工事にあっては施設管理者の承諾を得て公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。この場合において、記載内容は、別記様式に定めるものを基本とするものとする。

５　受注者は、計画表に現場閉所等の状況を記入し、現場閉所等の状況が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等をいう。）とともに毎月７日（７日が閉庁日の場合は翌開庁日）まで及び工事完成後速やかに、工事打合せ簿により監督員に提出し、確認を受けるものとする。

６　発注者は、受注者の週休２日を理由とする工期延長の請求については、認めないものとする。

７　受注者は、週休２日を実施できなくなった場合は、速やかにその旨及び理由を工事打合せ簿により監督員に報告するものとする。

（工事成績評定）

第５条　完全週休２日（土日）又は月単位の週休２日を達成したときは、工事成績評定表の「工程管理」及び「創意工夫」において評価するものとする。

２　週休２日を達成できなかった場合であっても、工事成績評定は減点しない。

３　請負金額が５００万円未満の工事は、工事成績評定を行わないものとする。

（提出書類の虚偽）

第６条　受注者が計画表その他の提出資料に虚偽の記載等を行ったときは、指名除外措置の対象となる場合がある。

（その他）

第７条　この要領に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

附　則

この要領は、２０２４年（令和６年）４月２５日から施行する。

附　則

この要領は、２０２４年（令和６年）６月１０日から施行する。

附　則

この要領は、２０２５年（令和７年）６月１日（第４条第４項及び別記様式中農林工事に係る部分については、２０２５年（令和７年）１０月１日）から施行し、それぞれ改正後の規定の施行の日以後に積算した工事について適用する。

附　則

この要領は、２０２６年（令和８年）１０月１日から施行する。

別記様式

①　土木工事及び農林工事



②　建築工事

週休2日

適用工事

（Ａ３サイズ以上）

③　共通

週休２日適用工事

この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、週休２日の確保に取り組む工事です。

発注者：福山市〇〇〇〇〇課

受注者：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

（Ａ３サイズ以上）

掲示内容

土木工事・農林工事等については①及び③、建築工事については②及び③を基本とする。

総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	70 福山市
単価適用日	00-08.10.01(0)
諸経費体系	1 公共(一般)

	当世代	前世代
工種	04 道路改良工事	
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)	
復興補正区分	00 補正なし	
週休補正区分	00 補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	
冬期補正係数	00 補正なし	
緊急工事区分	00 通常工事 ０％	
前払金支出割合区分	00 補正無し	
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
道路改良	1	式			Y1E01　　レベル1
道路土工	1	式			Y1E0101　　レベル2
掘削工	1	式			Y1E010101　レベル3
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1E01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	10	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001　表
路床盛土工	1	式			Y1E010105　レベル3
路床盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010501レベル4
路床盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			SPK26040005 00 単第0 -0002　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	3	m3			SPK26040005 00 単第0 -0003 表
路体盛土工	1	式			Y1E010103 レベル3
路体(築堤)盛土 【施工幅員】		m3			Y1E01010301レベル4
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	10	m3			SPK26040004 00 単第0 -0004 表
補足土	1	式			Y1D020104 レベル3
購入土		m3			Y1A01010408レベル4
処理土（ほぐし土量）	1	m3			V0006 00 単第0 -0005 表
石・ブロック積(張)工	1	式			Y1E0107 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010701 レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り 【土質】		m3			Y1E01070102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	40	m3			SPK26040014 00 単第0 -0007 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01070103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK26040019 00 単第0 -0008 表
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1E010703 レベル3
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】		m			Y1E01070301レベル4
1号現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	1	m3			SPK26040049 00 単第0 -0009 表
コンクリートブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070305レベル4
1号コンクリートブロック積工（練積） 滑面ブロック 18-8-40BB	19	m2			SDT00039 00 単第0 -0010 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
胴込・裏込材(砕石) 【砕石規格】		m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 砕石(各種)	6	m3			SPK26040045 00 単第0 -0011 表
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】		m			Y1E01070301レベル4
2号現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石有り	2	m3			SPK26040049 00 単第0 -0012 表
コンクリートブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1E01070305レベル4
2号コンクリートブロック積工（練積） 滑面ブロック 18-8-40BB	46	m2			SDT00039 00 単第0 -0013 表
胴込・裏込材(砕石) 【砕石規格】		m3			Y1E01070308レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 砕石(各種)	19	m3			SPK26040045 00 単第0 -0011 表
ガードレール基礎工					Y1L05090901レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1号ガードレール基礎工 18-8-40BB	13	m			V0001 00 単第0 -0014 表
2号ガードレール基礎工 18-8-40BB	15	m			V0002 00 単第0 -0022 表
排水構造物工	1	式			Y1E0109 レベル2
作業土工	1	式			Y1E010901 レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1E01090102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	7	m3			SPK26040014 00 単第0 -0007 表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1E01090103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	5	m3			SPK26040019 00 単第0 -0008 表
側溝工	1	式			Y1A011114 レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャストU型側溝 【U型側溝規格】		m			Y1A01111401レベル4
1号U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	4	m			SDT00013　00 単第0 -0023　表
1号側溝蓋 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	6	枚			SDT00017　00 単第0 -0024　表
2号側溝蓋 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			SDT00017　00 単第0 -0025　表
場所打水路工	1	式			Y1A060410　レベル3
現場打水路 【内幅,内高,Co規格】		m			Y1D03050601レベル4
2号U型側溝 グレーチング蓋付き　T-25 U1-B300-H400	3	m			V0003　00 単第0 -0026　表
集水桝・マンホール工	1	式			Y1E010905　レベル3
現場打ち集水桝 【集水桝・街渠桝種類,Co規格】 【法面作業補正】		箇所			Y1E01090502レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
1号集水桝	1	箇所			V0004 00 単第0 -0030 表
排水工	1	式			Y1E010908 レベル3
1号嵩上					Y1A01080310レベル4
1号嵩上 コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.5	m3			SPK26040157 00 単第0 -0033 表
1号嵩上 型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			SPK26040159 00 単第0 -0034 表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30㎜以上200㎜未満	20	孔			SPK26040114 00 単第0 -0035 表
さし筋（鉄筋工） ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.006	t			S1040015 00 単第0 -0036 表
構造物撤去工	1	式			Y1E0112 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1E011206 レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート取壊し運搬処理 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1E01120614レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 人力施工(コンクリートブレーカ)	0.2	m3			SDT00031　00 単第0 -0037　表
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	124	m2			SPK26040303 00 単第0 -0038　表
石積取壊し 岩塊・玉石 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	3	m3			SPK26040001 00 単第0 -0039　表
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	7	m			SPK26040304 00 単第0 -0040　表
運搬処理工	1	式			Y1E011216　レベル3
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1E01121601レベル4
殻運搬（Co塊（無筋）） Co(無筋)構造物とりこわし DID区間有り 運搬距離10.9km以下(8.0km超)	0.2	m3			SPK26040155 00 単第0 -0041　表
殻運搬（As塊） 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離11.5km以下(6.5km超)	6	m3			SPK26040155 00 単第0 -0042　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分 【殻種別】		m3			Y1E01121602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 Co塊（無筋）	0.5	t			F0002　　00
処分費 As塊	15	t			F0003　　00
舗装工	1	式			Y1E0204　　レベル2
アスファルト舗装工	1	式			Y1E020404　レベル3
上層路盤(車道・路肩部) 【路盤材種類,路盤材規格,仕上り厚】		m2			Y1E02040403レベル4
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整・路盤材(各種) 全仕上り厚100㎜ 1層施工	148	m2			SPK26040234 00 単第0 -0043　表
表層(車道・路肩部) 【材料種類,材料規格,舗装厚,平均幅員】		m2			Y1E02040409レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層(車道・路肩部) 平均幅員3.0m超 1層当り平均仕上厚50mm	148	m2			SPK26040241 00 単第0 -0044 表
張コンクリート工	1	式			Y1A010711 レベル3
張コンクリート		m2			Y1A01071706レベル4
コンクリート打設工 防草コンクリート Co厚さ100mm 18-8-20BB	15	m2			S1040011 00 単第0 -0045 表
養生工 防草コンクリート	15	m2			S1040013 00 単第0 -0047 表
防護柵工	1	式			Y1E0208 レベル2
路側防護柵工	1	式			Y1E020801 レベル3
ガードレール 【Gr規格,施工規模,曲線部補正】		m			Y1E02080101レベル4
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]21m以上100m未満	27	m			SS000123 00 単第0 -0048 表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
道路付属施設工	1	式			Y1E0206　　レベル2
縁石工	1	式			Y1E020603　レベル3
アスカーブ 【材料種類,断面積】		m			Y1E02060304レベル4
アスカーブ 断面積215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスファルト混合物(13)	8	m			SPK26040245 00 単第0 -0049　表
仮設工	1	式			Y1E0115　　レベル2
交通管理工	1	式			Y1E011521　レベル3
交通誘導警備員		人			Y1E01152101レベル4
交通誘導警備員B	42	人			R0369　　00
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					

本工事費　内訳表


費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額
一般管理費計					

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					

図面番号	１／９	縮　尺	S=1:10,000
工　種	道　路　改　良　工　事		
種　別	位　置　図	番号	
路線名	藤江３５号線		
工事場所	福山市藤江町地内		

福　山　市




図面番号	2 / 9	縮 尺	1:250
工　種	道路改良工事		
種　別	平面図	番号	1 / 1
路線名 / 河川名	藤江35号線		
工事箇所	福山市藤江町地内		
福　山　市			

設計年月：　2026年10月

IP.NO	1
IA	40-33-34
R	14.000
TL	5.173
CL	9.910
SL	0.925

IP.NO	2
IA	62-00-18
R	13.000
TL	7.812
CL	14.068
SL	2.167


S=1:250



図面番号	3 / 9	縮尺	図示
工種	道路改良工事		
種別	縦断図	番号	1 / 1
路線河川名	藤江35号線		
工事箇所	福山市　藤江町　地内		

福　山　市

設計年月：　2026年10月



図面番号	4 ／ 9	縮 尺	1：50
工 種	道路改良工事		
種 別	標準断面図	番号	1 ／ 1
路線 河川 名	藤江35号線		
工事箇所	福山市　藤江町　地内		
福　山　市			

設計年月 ：　2026年10月

標準断面図


S=1:50

D=9.000

NO.1

GH=53.60

FH=53.633



凡　例

記　号	工　　種	断面単位
C1	掘削　土砂	m2
B1	路床盛土　W<1.0	m2
B2	路床盛土　1.0≦W<2.5	m2
B3	路床盛土　2.5≦W<4.0	m2
B4	路体盛土　W<2.5	m2
E	床掘　土砂	m2
Fud	埋戻　(種別D)　土砂	m2
H	擁壁　壁高	m
SL	ブロック積　法長	m
g	裏込め砕石	m2
L石	石積取壊し　控え300	m
Cco	コンクリート取壊し（無筋）	m2
W4	舗装版破砕　アスファルト　t＝5cm	m
As切断	舗装切断　アスファルト　t＝15cm以下	m
W1	表層　再生密粒度As　t＝5cm	m
W2	上層路盤　再生粒度調整砕石　t＝10cm	m
W3	張コンクリート　t＝10cm	m

図面番号	5 ／ 9	縮 尺	1：100
工 種	道路改良工事		
種 別	横断図	番号	1 ／ 2
路線 河川 名	藤江35号線		
工事箇所	福山市　藤江町　地内		


福　山　市

設計年月 ：　2026年10 月

D=9.000

NO.1


GH=53.60
FH=53.633



D=5.000

EC.1(NO.0+15.000)


GH=54.22
FH=54.245



D=2.909

NO.1＋15.0


GH=52.30
FH=52.500



D=6.000

NO.1＋9.0

GH=52.77
FH=52.816





工事起点
NO.0+13.8


(注1)上水道管が埋設されている。
　　関係機関立会の上で試掘等により埋設位置を確認し、地下埋設物に支障を与えないよう施工すること。

図面番号	6 / 9	縮 尺	1：100
工 種	道路改良工事		
種 別	横断図	番号	2 / 2
路線河川名	藤江35号線		
工事箇所	福山市　藤江町　地内		
福　山　市			

設計年月 ：　2026年10月








D=2.091

BC.2(NO.1+17.909)

GH=52.11
FH=52.313







D=

SP.2(NO.2+4.944)

GH=51.54
FH=51.558






(注1)上水道管が埋設されている。
　　関係機関立会の上で試掘等により埋設位置を確認し、地下埋設物に支障を与えないよう施工すること。

図面番号	7 / 9	縮 尺	図示
工　種	道路改良工事		
種　別	構造図	番号	1 / 2
路線名	藤江35号線		
工事箇所	福山市藤江町地内		


福　山　市

設計年月：　2026年10月


1号ブロック積擁壁
S=1:40



2号ブロック積擁壁
S=1:40




1号ガードレール基礎
基礎長 L ≧ 10.0m　S=1:20



数量表　10m当り

種別	数量
コンクリート	4.26 m3
型枠	12.83 m2
敷モルタル	0.28 m3
基礎砕石	5.57 m2
支柱基礎	5.0 ケ所
箱抜き	2.0 m
鉄筋組立	0.015 t


2号ガードレール基礎
基礎長 L ≧ 10.0m　S=1:20



数量表　10m当り

種別	数量
コンクリート	4.26 m3
型枠	12.83 m2
敷モルタル	0.28 m3
基礎砕石	5.01 m2
支柱基礎	5.0 ケ所
箱抜き	2.0 m
鉄筋組立	0.015 t


1号基礎
S=1:20



数量表　10m当り

種別	数量
コンクリート	1.14 m3
型枠	4.00 m2
基礎砕石	7.20 m2


2号基礎
S=1:20




数量表　10m当り

種別	数量
コンクリート	1.36 m3
型枠	4.50 m2
基礎砕石	7.50 m2

アスカーブ
S=1:10




張コンクリート
S=1:20




ガードレール
(Gr-C-2B)

平面　正面図
S=1:30




断面図
S=1:20




支柱基礎

構造物用
Gr-C-2B　S=1:20



支柱基礎部詳細図
Gr-C-2B　S=1:20



鉄筋材量表　1ヶ所当り

前部補強筋 R 1				後部補強筋 R 2				鉄筋重量
鉄筋径 (mm)	長さ (mm)	本数	重量 (kg)	鉄筋径 (mm)	長さ (mm)	本数	重量 (kg)	SD295A (kg)
D13	1500	1	1.493	D13	1500	1	1.493	2.986

支柱基礎
数量表　1ヶ所当り

種別	数量
鉄筋 (SD295A)	2.986 kg
円筒型枠	0.40 m


図面番号	8 / 9	縮 尺	図示
工 種	道路改良工事		
種 別	構造図	番号	2 / 2
路 線 名	藤江35号線		
工事箇所	福山市藤江町地内		

福　山　市

設計年月 ：　2026年10月

1号U型側溝

PU3-B300-H300　S=1:20




数量表　10m当り

種別	数量
基礎砕石	4.60　m2
敷モルタル	0.11　m3
側溝	5.0　個


1号側溝蓋

PC4-B300　S=1:20
45kg/枚




2号側溝蓋

グレーチング蓋　S=1:20
ノンスリップかさ上げ
T-25　並目　騒音低減ゴム付
300用　35.6Kg/枚



2号U型側溝

U1-B300-H400　S=1:20
（側溝天端高は道路勾配に合わす）




土　工
E=0.8
Fud=0.5

数量表　10　m　当り

種　別	算　式	数　量
コンクリート	(0.60×0.55-0.30×0.40)×10.0=2.10	2.10　m3
型　枠	0.55×4×10.0=22.00	22.00　m2
基礎砕石	0.70×10.0=7.00	7.00　m2
3号側溝蓋	10÷1=10.0	10.0　枚


3号側溝蓋

グレーチング蓋　S=1:20
ノンスリップ　横断溝用
T-25　並目　騒音低減ゴム付
300用　34.6Kg/枚
受枠　14.7Kg/枚



1号集水桝

G1-B300-L500　S=1:20
（桝天端高は道路勾配に合わす）




土　工
E=2.0
Fud=1.7

数量表　1ヶ所当り

種　別	算　式	数　量
コンクリート	0.60×0.80×0.70-0.30×0.50×0.55=0.2535	0.25　m3
型　枠	(0.60×2+0.80×2+0.30×2+0.50×2)×0.70=3.080	3.08　m2
基礎砕石	0.70×0.90=0.63	0.63　m2
蓋	グレーチング　T-25　110° 並目　滑り止め加工 300×500	1　枚

1号嵩上

S=1:20



1号嵩上 材料表　1m当り

H	コンクリートm3	型　枠m2
0.00	0.00	0.00
0.01	0.00	0.02
0.19	0.04	0.38
0.25	0.05	0.50
0.37	0.07	0.74
0.39	0.08	0.78

削孔　さし筋　N=20


数量表　1式当り


種　別	算　式	数　量
コンクリート削孔	10.4÷0.50-1=20	20.0　孔
さし筋	0.30×0.995×20×0.001=0.00597	0.006　t

図面番号	9 / 9	縮 尺	1:100
工　種	道路改良工事		
種　別	展開図	番号	1 / 1
路線名	藤江35号線		
工事箇所	福山市藤江町地内		
福　山　市			

設計年月 ：　2026年10月

※　(　　)は平均距離





※　10m毎に1箇所程度、目地材(10mm)を設置すること。

以　下　参　考　図　書

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0001　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

路床盛土　　SPK26040005　　単第0 -0002　表

施工幅員2.5m未満　　1　m3　当り

機械構成比: 0.72%　労務構成比: 99.01%　材料構成比: 0.27%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 7,199.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.72%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	89.35%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　施工幅員2.5m未満					

施工単価表

路床盛土　　SPK26040005　　単第0 -0003　表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　m3　当り

機械構成比: 14.57%　労務構成比: 76.80%　材料構成比: 8.63%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 944.74000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	7.30%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.28m3		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)	68.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.63%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPK26040004　　単第0 -0004　表

施工幅員2.5m未満　　1　m3　当り

機械構成比: 0.63%　労務構成比: 99.14%　材料構成比: 0.23%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 7,091.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.63%		振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員	90.71%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.23%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　施工幅員2.5m未満					

施工単価表

処理土（ほぐし土量）　V0006　単第0 -0005　表

1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処理土購入費	0.83	m3			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離10.0km以下(7.5km超)	0.83	m3			単第0-0006　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0006　表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間無し　距離10.0km以下(7.5km超)　1　m3　当り

機械構成比: 25.12%　労務構成比: 63.12%　材料構成比: 11.76%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,220.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=39 距離10.0km以下(7.5km超)			B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

床掘り　　SPK26040014　　単第0 -0007　表

土砂 上記以外(小規模)　　1　m3　当り

機械構成比: 19.50%　労務構成比: 73.36%　材料構成比: 7.14%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0008　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　9.23%　労務構成比:　86.75%　材料構成比:　4.02%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンパ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0008　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比: 9.23%　労務構成比: 86.75%　材料構成比: 4.02%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

1号現場打基礎コンクリート　SPK26040049　単第0 -0009　表

18-8-40BB　基礎砕石有り　1　m3　当り

機械構成比: 1.99%　労務構成比: 68.06%　材料構成比: 29.95%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.40%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	18.09%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

1号現場打基礎コンクリート　SPK26040049　単第0 -0009　表

18-8-40BB　基礎砕石有り　1　m3　当り

機械構成比: 1.99%　労務構成比: 68.06%　材料構成比: 29.95%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 18-8-40BB D=1 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 基礎砕石有り E=2 小型車割増有		

施工単価表

1号コンクリートブロック積工（練積） SDT00039 単第0 -0010 表

滑面ブロック 18-8-40BB 1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	1.000	m2			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.112	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.112	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=2 小型車割増有 H=0.1 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

1号コンクリートブロック積工（練積）　SDT00039　単第0 -0010　表

滑面ブロック　18-8-40BB　1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

胴込・裏込材(砕石)　　SPK26040045　　単第0 -0011　表

間知・平・連節・緑化ブロック　　砕石(各種)　　1　m3　当り

機械構成比: 8.99%　労務構成比: 68.98%　材料構成比: 22.03%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 7,441.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	8.99%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	36.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	20.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
RC-40 小型車割増	17.76%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000001 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　間知・平・連節・緑化ブロック C=1　【F】砕石(m3)			B=4　砕石(各種)		

施工単価表

胴込・裏込材(砕石)　　SPK26040045　　単第0 -0011　表

間知・平・連節・緑化ブロック　　砕石(各種)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　8.99%　　労務構成比:　68.98%　　材料構成比:　22.03%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　7,441.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

2号現場打基礎コンクリート　SPK26040049　単第0 -0012　表

18-8-40BB　基礎砕石有り　1　m3　当り

機械構成比: 1.99%　労務構成比: 68.06%　材料構成比: 29.95%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.40%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	0.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	18.84%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	18.09%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
特殊作業員	10.23%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.17%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	25.86%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

2号現場打基礎コンクリート　SPK26040049　単第0 -0012　表

18-8-40BB　基礎砕石有り　1　m3　当り

機械構成比: 1.99%　労務構成比: 68.06%　材料構成比: 29.95%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 85,843.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 18-8-40BB D=1 一般養生・特殊養生(練炭)			C=1 基礎砕石有り E=2 小型車割増有		

施工単価表

2号コンクリートブロック積工（練積） SDT00039 単第0 -0013 表

滑面ブロック 18-8-40BB 1 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	1.000	m2			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.168	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.168	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1 昼間施工 C=1 18-8-40BB F=1 18-8-40BB			B=1 - E=2 小型車割増有 H=0.15 裏込コンクリートの厚さ(m)		
I=1 滑面ブロック L=1 時間的制約なし			K=8.5 ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

2号コンクリートブロック積工（練積）　SDT00039　単第0 -0013　表

滑面ブロック　18-8-40BB　1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考

施工単価表

1号ガードレール基礎工　V0001　単第0 -0014　表

18-8-40BB　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	4.26	m3			単第0-0015　表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	12.83	m2			単第0-0016　表
モルタル練 高炉	0.28	m3			単第0-0017　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種)	5.57	m2			単第0-0018　表
箱抜き 型枠D200	2	m			単第0-0019　表
鉄筋工　鉄筋加工 ＳＤ２９５・Ｄ１３	0.015	t			単第0-0020　表
鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物） ＳＤ２９５・Ｄ１３	0.015	t			単第0-0021　表
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0015　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 28.77%　材料構成比: 71.23%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 32,152.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0016　表

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　m2　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 10,653.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=1　鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

モルタル練　　SPK26040158　　単第0 -0017　表

高炉　　1　　m3　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　82.40%　材料構成比:　17.60%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　107,560.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	54.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	27.41%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 高炉B種 25kg/袋	11.92%		セメント 高炉B 25kg袋入		TTPC00063 TTPT00063
コンクリート用砂 細目(洗い)	5.68%		砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=1　高炉			B=1　-(全ての費用)		

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0018　表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　砕石(各種)　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.11%　　労務構成比:　79.15%　　材料構成比:　15.74%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,318.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.08%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	38.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
RC-40 小型車割増	10.65%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000001 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0018　表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　砕石(各種)　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.11%　労務構成比:　79.15%　材料構成比:　15.74%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,318.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2　砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 C=1　【F】砕石(m3)			B=3　砕石(各種) D=1　-(全ての費用)		

施工単価表

箱抜き　　SPK26040258　　単第0 -0019　表

型枠D200　　1　m　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 63.38%　材料構成比: 36.62%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 845.75000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	63.38%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
円形紙管 200×4.0	36.62%		円形型枠 内径100×2.7×4,000(mm)		TTPCD0582 TTPT00385
積算単価			積算単価		EP001
A=5　型枠D200			C=1　-(全ての費用)		

施工単価表

鉄筋工　鉄筋加工　　S1040015　　単第0 -0020　表

ＳＤ２９５・Ｄ１３　　1　　t　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.200	人			
鉄筋工	2.300	人			
普通作業員	0.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.040	日			
異形棒鋼<JISG3112> SD295,D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	12	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=1　　加工			C=2　　ＳＤ２９５・Ｄ１３		

施工単価表

鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物）　S1040015　単第0 -0021　表

ＳＤ２９５・Ｄ１３　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.500	人			
普通作業員	0.300	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.110	日			
諸雑費	8	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=2　組立 C=2　ＳＤ２９５・Ｄ１３			B=1　一般構造物		

施工単価表

2号ガードレール基礎工　V0002　単第0 -0022　表

18-8-40BB　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	4.26	m3			単第0-0015　表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	12.83	m2			単第0-0016　表
モルタル練 高炉	0.28	m3			単第0-0017　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種)	5.01	m2			単第0-0018　表
箱抜き 型枠D200	2	m			単第0-0019　表
鉄筋工　鉄筋加工 ＳＤ２９５・Ｄ１３	0.015	t			単第0-0020　表
鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物） ＳＤ２９５・Ｄ１３	0.015	t			単第0-0021　表
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

1号U型側溝　　SDT00013　　単第0 -0023　表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種　　300A[300×300×2000]　　1　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg	0.500	本			
RC-40 小型車割増	0.055	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=12　300A[300×300×2000] I=1　-			B=3　落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1　時間的制約なし J=1　-		
K=3　基礎砕石(各種) M=1　-			L=1　【F】基礎砕石(m3)		

施工単価表

1号側溝蓋　　SDT00017　　単第0 -0024　表

落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた　　300[412×95×500]　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412*95*500 参考質量45kg	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 C=20　300[412×95×500] G=1　-			B=4　落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた F=1　時間的制約なし		

施工単価表

2号側溝蓋　　SDT00017　　単第0 -0025　表

蓋版(各種) 40≧重量　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
鋼製グレーチング ノンスリップかさ上げ T-25 並目 騒音低減ゴム付 300用	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=2　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=1　40≧重量 G=1　-		

施工単価表

2号U型側溝　　V0003　　単第0 -0026　表

グレーチング蓋付き　T-25　　U1-B300-H400　　10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	2.10	m3			単第0-0027　表
型枠 一般型枠 小型構造物	22.00	m2			単第0-0028　表
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 砕石(各種)	7.00	m2			単第0-0018　表
3号側溝蓋 蓋版(各種) 40<重量≦170	10	枚			単第0-0029　表
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0027　表

小型構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 41.24%　材料構成比: 58.76%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 38,619.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0028　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施工単価表

3号側溝蓋　　SDT00017　　単第0 -0029　表

蓋版(各種) 40<重量≦170　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
鋼製グレーチング ノンスリップ 横断溝用 T-25 並目 騒音低減ゴム付 300用（本体+受枠	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=3　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=2　40<重量≦170 G=1　-		

施工単価表

1号集水桝　　V0004　　単第0 -0030　表

1　箇所　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.25	m3			単第0-0027　表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.08	m2			単第0-0028　表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 砕石(各種)	0.63	m2			単第0-0031　表
蓋 蓋版(各種) 40≧重量	1	枚			単第0-0032　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	箇所			

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0031　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　砕石(各種)　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.85%　労務構成比:　75.15%　材料構成比:　20.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,388.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	4.82%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	36.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	15.29%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.16%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.03%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
RC-40 小型車割増	15.16%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000001 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.81%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第0 -0031　表

砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　砕石(各種)　　1　　m2　　当り

機械構成比:　4.85%　　労務構成比:　75.15%　　材料構成比:　20.00%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,388.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=3　砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 C=1　【F】砕石(m3)			B=3　砕石(各種) D=1　-(全ての費用)		

施工単価表

蓋　　SDT00017　　単第0 -0032　表

蓋版(各種) 40≧重量　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
鋼製グレーチング ノンスリップ ますぶた T-25 110°並目 セット 300用	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 D=4　【F】蓋版(枚) F=1　時間的制約なし			B=9　蓋版(各種) E=1　40≧重量 G=1　-		

施工単価表

1号嵩上 コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0033　表

小型構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 41.24%　材料構成比: 58.76%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 38,619.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

1号嵩上 型枠　　SPK26040159　　単第0 -0034　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施工単価表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　SPK26040114　単第0 -0035 表

削孔深さ30㎜以上200㎜未満　1 孔 当り

機械構成比: 2.05%　労務構成比: 95.59%　材料構成比: 2.36%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 720.84000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音	0.98%		発動発電機 ガソリンエンジン駆動 2kVA		KTPC00041 KTPT00041
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40㎜	0.69%		電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40㎜		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	45.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.48%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　SPK26040114　単第0 -0035　表

削孔深さ30㎜以上200㎜未満　1　孔　当り

機械構成比: 2.05%　労務構成比: 95.59%　材料構成比: 2.36%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 720.84000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1　削孔深さ30㎜以上200㎜未満					

施工単価表

さし筋（鉄筋工）　S1040015　単第0 -0036　表

ＳＤ３４５・Ｄ１３　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.300	人			
普通作業員	0.300	人			
諸雑費	2	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=2　組立 C=5　ＳＤ３４５・Ｄ１３			B=5　差筋および杭頭処理		

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0037　表

人力施工(コンクリートブレーカ)　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 人力施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 D=1　時間的制約なし			B=2　人力施工(コンクリートブレーカ)		

施工単価表

舗装版破砕　　SPK26040303　　単第0 -0038　表

アスファルト舗装版　　障害等無し 舗装版厚15cm以下　　1　m2　当り

機械構成比: 12.28%　労務構成比: 81.66%　材料構成比: 6.06%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 227.41000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	12.28%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.45m3		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役	29.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	27.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	24.39%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工単価表

石積取壊し　　SPK26040001　　単第0 -0039　表

岩塊・玉石 オープンカット 押土無し　　障害無し 5,000m3未満　　1　　m3　　当り

機械構成比: 44.63%　労務構成比: 35.43%　材料構成比: 19.94%　市場単価構成比: 0.00%　　標準単価： 478.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 バケット容量0.8m3	44.63%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 バケット容量0.8m3		MTPC00174 MTPT00174
運転手(特殊)	35.43%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.94%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 岩塊・玉石 C=2 押土無し E=3 5,000m3未満			B=1 オープンカット D=1 障害無し		

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0040　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 14.40%　労務構成比: 58.90%　材料構成比: 26.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	9.80%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	20.20%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	10.89%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	9.00%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	22.47%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.88%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

舗装版切断　　SPK26040304　　単第0 -0040　表

アスファルト舗装版　　アスファルト舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比: 14.40%　労務構成比: 58.90%　材料構成比: 26.70%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 731.83000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 E=1 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施工単価表

殻運搬（Co塊（無筋））　SPK26040155　単第0 -0041　表

Co(無筋)構造物とりこわし　DID区間有り　運搬距離10.9km以下(8.0km超)　1　m3　当り

機械構成比: 39.03%　労務構成比: 46.18%　材料構成比: 14.79%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,145.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 Co(無筋)構造物とりこわし C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=1 機械積込 D=44 運搬距離10.9km以下(8.0km超)		

施工単価表

殻運搬（As塊）　SPK26040155　単第0 -0042　表

舗装版破砕　DID区間無し　運搬距離11.5km以下(6.5km超)　1　m3　当り

機械構成比: 42.27%　労務構成比: 41.18%　材料構成比: 16.55%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,768.10000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	41.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	16.55%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破砕 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=46 運搬距離11.5km以下(6.5km超)		

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)　SPK26040234　単第0 -0043　表
粒度調整・路盤材(各種)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　1　m2　当り
機械構成比: 11.39%　労務構成比: 38.57%　材料構成比: 50.04%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	7.88%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.98%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.96%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	16.98%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	6.21%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	5.55%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	4.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

上層路盤(車道・路肩部)　SPK26040234　単第0 -0043　表
粒度調整・路盤材(各種)　全仕上り厚100㎜ 1層施工　1　m2　当り
機械構成比: 11.39%　労務構成比: 38.57%　材料構成比: 50.04%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 646.43000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
路盤材料各種 RM-30 小型車割増	46.32%		再生粒度調整砕石 RM-40 [標準数量]全仕上り厚150㎜		TTPCD0080 TTPT00357
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.21%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=8　粒度調整・路盤材(各種) H=1　-(全ての費用)			E=100　全仕上り厚(㎜)		
【路盤材単価】 全仕上り厚(㎜)/1000*路盤材単価(円) 全仕上り厚(㎜):100.000(㎜)					

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0044　表

平均幅員3.0m超　1層当り平均仕上厚50mm　1　m2　当り

機械構成比: 1.32%　労務構成比: 10.25%　材料構成比: 88.43%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅2.3～6.0m 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	0.84%		アスファルトフィニッシャ ホイール型 舗装幅2.3～6.0m		KTPC00060 KTPT00060
<賃>タイヤローラ 質量13～14t 排出ガス対策型(2014年規制)普通・超低騒音	0.13%		タイヤローラ 運転質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.13%		ロードローラ マカダム 運転質量10t		KTPC00047 KTPT00047
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	3.69%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	2.07%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	2.05%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	0.73%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工単価表

表層(車道・路肩部)　SPK26040241　単第0 -0044　表

平均幅員3.0m超　1層当り平均仕上厚50mm　1　m2　当り

機械構成比: 1.32%　労務構成比: 10.25%　材料構成比: 88.43%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,891.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(20)	80.48%		密粒度As混合物(20) [標準数量]平均仕上り厚50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用	7.39%		アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.47%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=4 平均幅員3.0m超 C=6 再生密粒度アスファルト混合物(20) G=2 小型車割増有 I=1 -(全ての費用)			B=50 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工単価表

コンクリート打設工　S1040011　単第0 -0045　表

防草コンクリート Co厚さ100mm　18-8-20BB　100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.600	人			
特殊作業員	1.100	人			
普通作業員	1.900	人			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材20(25) W/C(60%),種別(高炉)	12.100	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	12.100	m3			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3	0.890	日			単第0-0046　表
諸雑費	4.0	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=2　施工幅 1.0m超2.0m以下 C=1　- F=100　コンクリート厚さ(mm)			B=1　施工高さ -4.5m以上-1.0m未満 D=1　18-8-20BB G=2　小型車割増有		

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0046　表
クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	37.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.60	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=8　クレーン付1.7t吊_B容量0.28m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=37　軽油消費量(L/日) D=1.6　機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

養生工　　S1040013　　単第0 -0047　表

防草コンクリート　　100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.090	人			
普通作業員	0.310	人			
諸雑費	2	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=2　防草コンクリート					

施工単価表

防護柵設置工(Gr) コンクリート建込　　SS000123　　単第0 -0048　表

- 塗装品_Gr-C-2B　　[規]21m以上100m未満　　1　　m　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
標準型【材工共】 コンクリート建込・塗装品(白色) Gr-C-2B	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			
A=1 - C=2 [規]21m以上100m未満 F=1 -			B=3 塗装品_Gr-C-2B E=1 - G=1 -		
H=1 -			I=1 -		

施工単価表

アスカーブ　　SPK26040245　　単第0 -0049　表

断面積215cm2以上235cm2未満　　再生細粒度アスファルト混合物(13)　　1　m　当り

機械構成比: 3.71%　労務構成比: 53.78%　材料構成比: 42.51%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,275.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	2.23%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 施工能力4.0～4.5m3/h	1.27%		アスファルトカーバ ガソリンエンジン駆動式 施工能力4.0～4.5m3/h		MTPC00055 MTPT00055
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	24.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.77%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.02%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(一般)	7.66%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生加熱アスファルト混合物 再生細粒度(13)	41.17%		再生細粒度アスコン 13		TTPC00025 TTPT00025

施工単価表

アスカーブ　　SPK26040245　　単第0 -0049　表

断面積215cm2以上235cm2未満　　再生細粒度アスファルト混合物(13)　　1　m　当り

機械構成比: 3.71%　労務構成比: 53.78%　材料構成比: 42.51%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 1,275.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.93%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.34%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=6　断面積215cm2以上235cm2未満 C=2　小型車割増有 E=1　-(全ての費用)			B=2　再生細粒度アスファルト混合物(13) D=1　-		

工　事　数　量　総　括　表

レベル1 工事区分	レベル2 工　種	レベル3 種　別	レベル4 細　別	レベル5 規　格	単位	計算数量	計上数量	摘　要
道路改良								
	道路土工							
		掘削工						
			掘削	土砂	m3	14.4	10	計第　1　表
		路床盛土工						
			路床盛土	施工幅員　2.5＜W	m3	13.7	10	計第　2　表
			路床盛土	施工幅員　2.5≦W＜4.0	m3	2.6	3	計第　2　表
		路体盛土工						
			路体盛土	W＜2.5	m3	14.2	10	計第　3　表
		補足土						
			購入土	処理土　ほぐし土量	m3	1.1	1	土量配分表
	石・ブロック積（張）工							
		作業土工						
			床掘	バックホウ床掘　土砂	m3	41.5	40	計第　4　表
			埋戻	土砂 種別D	m3	24.7	20	計第　4　表

レベル1 工事区分	レベル2 工　種	レベル3 種　別	レベル4 細　別	レベル5 規　格	単位	計算数量	計上数量	摘　　要
		コンクリートブロック工						
			1号基礎工	H=300　基礎砕石有り 18N/mm2	m3	1.3	1	計第　7　表
			1号ブロック積擁壁	控え35cm 裏コンt=10cm　1：0.5	m2	19.0	19	計第　5　表
			裏込砕石	RC-40	m3	6.3	6	計第　5　表
			2号基礎工	H=350　基礎砕石有り 18N/mm2	m3	2.3	2	計第　7　表
			2号ブロック積擁壁	控え35cm 裏コンt=15cm　1：0.5	m2	46.4	46	計第　6　表
			裏込砕石	RC-40	m3	18.5	19	計第　6　表
			1号ガードレール基礎工	18N/mm2	m	12.5	13	計第　7　表
			2号ガードレール基礎工	18N/mm2	m	14.6	15	計第　7　表
	排水構造物工							
		作業土工						
			床掘	バックホウ床掘　土砂	m3	6.7	7	計第　8　表
			埋戻	土砂 種別D	m3	5.0	5	計第　8　表
		側溝工						
			1号U型側溝	PU3-B300-H300	m	4.0	4	計第　9　表
			1号側溝蓋	PC4-B300	枚	6.0	6	計第　9　表
			2号側溝蓋	グレーチング蓋 T-25　300用	枚	1.0	1	計第　9　表

レベル1 工事区分	レベル2 工　種	レベル3 種　別	レベル4 細　別	レベル5 規　格	単位	計算数量	計上数量	摘　　要
		場所打水路工						
			2号U型側溝	グレーチング蓋付き T-25 U1-B300-H400	m	3.3	3	計第　9　表
		集水桝工						
			1号集水桝	グレーチング蓋付き T-25 G1-B300-L500-H550	箇所	1.0	1	計第　9　表
		排水工						
			1号嵩上 コンクリート	18N/mm2	m3	0.5	0.5	計第　10　表
			1号嵩上 型枠	小型	m2	4.2	4	計第　10　表
			削孔さし筋 コンクリート削孔		孔	20	20	計第　10　表
			削孔さし筋 さし筋	D13	t	0.006	0.006	計第　10　表
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工						
			コンクリート取壊し	無筋	m3	0.2	0.2	計第　11　表
			舗装版取壊し	アスファルト t=5cm	m2	123.7	124	計第　12　表
			石積取壊し	バックホウ掘削 岩塊・玉石	m3	3.0	3	計第　13　表
			舗装切断	アスファルト t=5cm	m	6.6	7	計第　14　表
		運搬処理工						
			コンクリート殻	無筋 DT運搬	m3	0.2	0.2	土量配分表

レベル1 工事区分	レベル2 工　種	レベル3 種　別	レベル4 細　別	レベル5 規　格	単位	計算数量	計上数量	摘　　要
			アスファルト殻	As殻 DT運搬	m3	6.2	6	土量配分表
		処分費等						
			コンクリート殻	無筋	t	0.5	0.5	土量配分表
			アスファルト殻		t	14.6	15	土量配分表
	舗装工							
		アスファルト舗装工						
			上層路盤	車道 再生粒度調整砕石　t=10cm	m2	147.6	148	計第　15　表
			表層	車道 再生密粒度As　t=5cm	m2	148.1	148	計第　15　表
		張コンクリート工						
			張コンクリート	18N/mm2　t=10cm	m2	14.7	15	計第　16　表
		養生工			m2	14.7	15	計第　16　表
	防護柵工							
		路側防護柵工						
			ガードレール	Gr-C-2B	m	26.5	27	計第　17　表
	道路付属施設工							
		縁石工	アスカーブ	B200-H150	m	7.7	8	計第　17　表

土量配分表

変化率			
	礫質土・砂質土・粘性土	C=0.90	L=1.20
	岩塊・玉石	C=1.00	L=1.20

発生土

掘削	礫交り土	14.4
石積取壊し	岩塊・玉石	3.0

床掘

工種		
ブロック積工	礫交り土	48.2
小型水路工	〃	

補足土	地山	0.9

購入土 改良土	地山	0.9
	ほぐし土量	1.1

発生殻

コンクリート殻 無筋	0.2
アスファルト殻	6.2

14.4 ×0.9 = 13.0

3.0 ×1.0 = 3.0

48.2 ×0.9 = 43.4

0.9 ×0.9 = 0.8

0.2 ×2.35 = 0.5

6.2 ×2.35 = 14.6

盛土

本線盛土		60.2
路床盛土B1	6.4	
路床盛土B2	7.3	
路床盛土B3	2.6	
路体盛土B4	14.2	
埋戻 土砂		
ブロック積工	29.7	
小型水路工		

残土

コンクリート殻 無筋	0.2
処分量(t)	0.5
アスファルト殻	6.2
処分量(t)	14.6

(No.　　)

集　第　1　表　作業土工　集　計　書

種別 / 工種	床掘	埋戻 (種別D)土砂									
ブロック積工	41.5	24.7									
小型水路工	6.7	5.0									
合計	48.2	29.7									

計第　1　表					掘削				計　算　書				
測 点	掘削（土砂）												備 考
	距 離	C1	平 均	立 積	距 離		平 均	積	距 離		平 均	積	
		0.3											
EC.1	1.2	0.3	0.30	0.4									
NO.1	5.0	0.2	0.25	1.3									
NO.1+9	9.0	0.2	0.20	1.8									
NO.1+15.0	6.0	1.0	0.60	3.6									
BC.2	2.9	0.6	0.80	2.3									
NO.2	2.1	0.6	0.60	1.3									
SP.2	4.9	0.3	0.45	2.2									
	5.1	0.3	0.30	1.5									
合　計				14.4									

計第　2　表　　路床盛土　　計　算　書

測点	路床盛土 W＜1.0				路床盛土1.0≦ W＜2.5				路床盛土2.5≦ W＜4.0								備考
	距離	B1	平均	立積	距離	B2	平均	立積	距離	B3	平均	立積	距離		平均	立積	
		0.0				0.0											
NO.1	4.0	0.4	0.20	0.8	4.0	0.2	0.10	0.4									
NO.1+9	9.0	0.5	0.45	4.1	9.0	0.8	0.50	4.5		0.0							
NO.1+15	6.0	0.0	0.25	1.5	6.0	0.0	0.40	2.4	6.0	0.3	0.15	0.9					
BC.2									2.9	0.4	0.35	1.0					
NO.2									2.1	0.1	0.25	0.5					
SP.2									4.9	0.0	0.05	0.2					
合　計				6.4				7.3				2.6					
路床盛土合計	W＜2.5			13.7													

計第　3　表　　路体盛土　　計　算　書

測点	路体盛土 0≦W＜2.5																備考
	距離	B4	平均	立積	距離		平均	積	距離		平均	積	距離		平均	積	
		0.0															
NO.1	4.0	0.8	0.40	1.6													
NO.1+9	9.0	1.2	1.00	9.0													
NO.1+15	6.0	0.0	0.60	3.6													
合　計				14.2													

計第　4　表　　ブロック積工　作業土工　　計　算　書

測点	床掘 距離	E	平均	立積	埋戻　種別D　土砂 距離	Fud	平均	立積	距離		平均	立積	距離		平均	平積	備考
ブロック積基礎部																	
		1.7				0.9											
NO.1	5.6	1.7	1.70	9.5	5.6	0.9	0.90	5.0									
NO.1+9	9.0	1.5	1.60	14.4	9.0	0.9	0.90	8.1									
NO.1+15	6.0	1.2	1.35	8.1	6.0	0.7	0.80	4.8									
BC.2	2.9	1.1	1.15	3.3	2.9	0.7	0.70	2.0									
NO.2	1.7	1.0	1.05	1.8	1.7	0.7	0.70	1.2									
	2.6	1.0	1.00	2.6	2.6	0.7	0.70	1.8									
ガードレール基礎部																	
		0.2				0.2											
NO.1+15	1.1	0.2	0.20	0.2	1.1	0.2	0.20	0.2									
BC.2	2.9	0.2	0.20	0.6	2.9	0.2	0.20	0.6									
NO.2	1.8	0.2	0.20	0.4	1.8	0.2	0.20	0.4									
	2.8	0.2	0.20	0.6	2.8	0.2	0.20	0.6									
合　計				41.5				24.7									

計第　5　表		1号ブロック積擁壁						計　算　書			
測 点	距 離	1号ブロック積擁壁			裏込砕石						備 考
		SL	平 均	平 積	g	平 均	立 積		平 均	積	
		2.6			1.0						
	3.9	2.2	2.40	9.4	0.8	0.90	3.5				
NO.1+15	1.1	2.1	2.15	2.4	0.7	0.75	0.8				
BC.2	2.9	1.2	1.65	4.8	0.3	0.50	1.5				
NO.2	1.8	0.6	0.90	1.6	0.1	0.20	0.4				
NO.2+3.15	2.7	0.0	0.30	0.8	0.0	0.05	0.1				
合　計	12.4			19.0			6.3				

計第　6　表		2号ブロック積擁壁						計　算　書			
測 点	距 離	2号ブロック積擁壁			裏込砕石						備 考
		SL	平 均	平 積	g	平 均	立 積		平 均	積	
		3.2			1.3						
	2.4	3.3	3.25	7.8	1.4	1.35	3.2				
	0.3	3.3	3.30	1.0	1.4	1.40	0.4				
	0.3	3.3	3.30	1.0	1.4	1.40	0.4				
NO.1	1.7	3.2	3.25	5.5	1.3	1.35	2.3				
	5.0	2.9	3.05	15.3	1.1	1.20	6.0				
NO.1+9	4.0	2.7	2.80	11.2	1.1	1.10	4.4				
	0.8	2.7	2.70	2.2	1.1	1.10	0.9				
	0.3	2.7	2.70	0.8	1.1	1.10	0.3				
	0.3	2.7	2.70	0.8	1.1	1.10	0.3				
	0.3	2.6	2.65	0.8	1.0	1.05	0.3				
合　計	15.4			46.4			18.5				

計　第　7　表		ブロック積　構造物延長					計　算　書		
測　点	距 離	1号基礎工	2号基礎工	1号ガードレール基礎工	2号ガードレール基礎工				
NO.1			2.8 0.6 0.5 1.7		2.4 0.1 0.1 1.7				
NO.1+9			5.0 4.0		5.0 4.0				
			0.8 0.5 0.4 0.3		0.8 0.1 0.1 0.3				
NO.1+15		3.8 0.8		4.0 1.1					
BC.2		2.9		2.9					
NO.2		1.7		1.8					
NO.2+3.15		2.6		2.7					
合計		11.8	16.6	12.5	14.6				
コンクリート 10m当り		1.14	1.36						
コンクリート体積		1.3	2.3						


計第　8　表　　小型水路工　作業土工　　計　算　書

測点	床掘				埋戻　種別D												備考
	距離	E	平均	立積	距離	Fud	平均	立積	距離		平均	積	距離		平均	積	
		0.5				0.4											
SP.2	1.5	0.5	0.50	0.8	1.5	0.4	0.40	0.6									
	2.5	0.5	0.50	1.3	2.5	0.4	0.40	1.0									
1号集水桝				2.0				1.7									
2号U型側溝		0.8				0.5											
	3.3	0.8	0.80	2.6	3.3	0.5	0.50	1.7									
合　計				6.7				5.0									

計　第　9　表		排水構造物　延長					計　算　書		
測　点	距 離	1号 U型側溝	2号 U型側溝	1号 側溝蓋	2号 側溝蓋	1号 集水桝			
EC.1									
NO.1									
NO.1+9									
NO.1+15									
BC.2									
NO.2									
SP.2		1.5		1.0	1.0				
		2.5	3.3	5.0		1.0			
合計		m 4.0	m 3.3	枚 6.0	枚 1.0	箇所 1.0			

計第　10-1　表				1号嵩上					計　算　書		
		コンクリート			型枠				削孔さし筋		
測 点	距 離	Co	平 均	立 積	PL	平 均	平 積	H	コンクリート削孔		さし筋
		0.00			0.00			0.00			
NO.1+9	0.3	0.00	0.00	0.0	0.02	0.01	0.0	0.01	10.4÷0.50-1＝20		0.30×0.995×20
	4.8	0.04	0.02	0.1	0.38	0.20	1.0	0.19			×0.001＝0.006
NO.1+15	1.2	0.05	0.05	0.1	0.50	0.44	0.5	0.25			
BC.2	2.9	0.07	0.06	0.2	0.74	0.62	1.8	0.37			
	1.2	0.08	0.08	0.1	0.78	0.76	0.9	0.39			
合　計				0.5			4.2			20	0.006

計第　10-2　表　　1号嵩上



数量表　　1m当り

種　別	算　式	
コンクリート	H×0.20	(m3)
型　枠	H×2	(m2)

削孔　さし筋　N=20

数 量 表　　1式当り


種　別	算　式	数　量	
コンクリート削孔	10.4÷0.50-1=20	20.0	孔
さし筋	0.30×0.995×20×0.001=0.00597	0.006	t

1m当り

H		コンクリート	型枠		
0.00		0.00	0.00		
0.01		0.00	0.02		
0.19		0.04	0.38		
0.25		0.05	0.50		
0.37		0.07	0.74		
0.39		0.08	0.78		


計第　11-1　表					撤去工						計　算　書		
測 点	コンクリート取壊し 無筋												備　考
	距　離	Cco	平 均	立　積	距　離		平 均	積	距　離		平 均	積	
NO.0+16左側				0.1									
NO.2+9.5右側				0.1									
合　計				0.2									

計第　　11-2　　表　　　　　　　　コンクリート取壊し



NO.0+16左側

V=0.4×1.6×0.2=0.13



NO.2+9.5右側

V=0.6×0.15×0.55=0.05

1箇所当り

測　点	コンクリート取壊し　m3			
NO.0+16左側	0.1			
NO.2+9.5右側	0.1			

計第　12　表	舗装版取壊し												
測点	舗装版取壊し　As t=5cm												備考
	距離	W4	平均	平積	距離		平均	平積	距離		平均	平積	
		3.0											
EC.1	1.2	4.0	3.50	4.2									
NO.1	5.0	3.3	3.65	18.3									
NO.1+9	9.0	3.2	3.25	29.3									
NO.1+15	6.0	3.1	3.15	18.9									
BC.2	2.9	3.3	3.20	9.3									
NO.2	2.1	3.6	3.45	7.2									
SP.2	4.9	3.7	3.65	17.9									
	5.1	3.6	3.65	18.6									
合　計				123.7									
体積	123.7	×	0.05=	6.2									

計第　13　表　　石積取壊し　　計　算　書

測点	石積取壊し　t=30cm 距離	L石	平均	平積	距離		平均	平積	距離		平均	平積	備考
		0.2											
NO.1	4.0	0.2	0.20	0.8									
NO.1+9	9.0	0.3	0.25	2.3									
NO.1+15	6.0	1.2	0.75	4.5									
BC.2	2.9	0.4	0.80	2.3									
	0.6	0.0	0.20	0.1									
合　計				10.0									
体積	10.0	×	0.30=	3.0									

計　第　14　表		撤　去　工　延　長							計　算　書		
測　点	距 離	舗装切断 As									
EC.1		3.0									
NO.1											
NO.1+9											
NO.1+15											
BC.2											
NO.2											
SP.2											
		3.6									
合　計		6.6									

計第　15　表		車道舗装							計　算　書	
測 点	距 離	表層　t=5cm			上層路盤　t=10cm					備 考
		W1	平 均	平 積	W2	平 均	平 積		平 均	平 積	
		3.00			3.00						
EC.1	1.2	3.95	3.48	4.2	3.95	3.48	4.2				
	3.3	5.10	4.53	14.9	5.09	4.52	14.9				
NO.1	1.7	5.10	5.10	8.7	5.09	5.09	8.7				
NO.1+9	9.0	5.33	5.22	47.0	5.32	5.21	46.9				
	0.8	5.31	5.32	4.3	5.30	5.31	4.2				
	4.0	3.23	4.27	17.1	3.22	4.26	17.0				
NO.1+15	1.2	3.21	3.22	3.9	3.20	3.21	3.9				
BC.2	2.9	3.05	3.13	9.1	3.04	3.12	9.0				
NO.2	2.1	3.17	3.11	6.5	3.16	3.10	6.5				
SP.2	4.9	3.06	3.12	15.3	3.06	3.11	15.2				
	5.1	3.66	3.36	17.1	3.66	3.36	17.1				
合　計				148.1			147.6				

計第　16　表		張コンクリート				計　算　書					
測 点	距 離	張コンクリート　t=10cm			養生工						備 考
		W3	平 均	平 積		平 均	平 積		平 均	平 積	
		1.00			1.00						
NO.1+15	1.6	1.00	1.00	1.6	1.00	1.00	1.6				
BC.2	2.9	1.48	1.24	3.6	1.48	1.24	3.6				
NO.2	1.6	1.83	1.66	2.7	1.83	1.66	2.7				
SP.2	3.9	1.10	1.47	5.7	1.10	1.47	5.7				
	2.0	0.00	0.55	1.1	0.00	0.55	1.1				
合　計				14.7			14.7				

計　第　17　表		防護柵工　延長									計　算　書
測　点	距 離	ガードレール	アスカーブ								
EC.1											
NO.1		4.1									
NO.1+9		9.0									
NO.1+15		6.5									
BC.2		2.9	2.1								
NO.2		1.8	1.8								
SP.2		2.2	2.8								
			1.0								
合　計		26.5 m	7.7 m								