福山市

当初設計

2026年度

本谷川・8-1

福山市　　金江　　町　　地内

河川改修工事　実施設計書

工事概要	当初設計		
	工事延長	L=26.1m	
	河床幅員	W=3.08～3.40m	
	ブロック積工	L=26.1m(A=35m2)	
	重力式擁壁工	L=4.5m(V=2m3)	
	小型擁壁工	L=39.9m(V=5m3)	
	階段工	一式	
	仮設工	一式	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

・本特記仕様書は、河川改修工事（本谷川・8-1）に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・令和8年8月　広島県　土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
・小黒板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節　工程表の提出について

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節　地元への周知

・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節　工事に着手すべき期日について

・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第5節　法定外労災保険の付保について

・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第6節　再生資源利用計画の現場掲示

受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示（デジタルサイネージによる掲示も可）し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。

第2章　材料

第1節　大型土のう

・次のいずれかの要件に該当する場合は、袋体が破損する恐れがあるので「耐候性大型土のう積層工法」設計・施工マニュアル第２回改訂版（令和５年５月）で要求される性能（19項目）を全て満たした製品を使用すること。
(1)要領1m3当たりの中詰材重量が10kNを超える場合(20kN未満)
(2)2か月を超えて屋外へ使用する場合（3年未満）

第2節　コンクリートの配合指定

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55％以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60％以下とすること。

第3章　施工条件

第1節　検査期間

・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節　交通誘導警備員

1 片側交互通行及び通行止め等の交通制限を行う場合は、関係官公署の許可条件を遵守し、関係機関との協議を十分に行うこと。また、地域の地元関係者等周辺を利用する市民への周知徹底を図り、安全かつ円滑な交通を確保して事故発生の無いように努めること。
2 作業現場、作業用地内の整理整頓に留意して必要な安全施設の設置等を行い、関係者以外の立入りを禁止して危険防止に努めること。
3 本工事における交通誘導員は、交通誘導警備員Bを見込んでいる。尚、交通誘導警備員の実施伝票は原本を提出すること。
4　本工事において交通誘導警備員の積上げ人数は、交通誘導警備員の対象となる施工量に対し作業日当たり標準作業量から必要な人数を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き、施工実績等による交通誘導員の積上げ人数の増員に対する変更は行わない。
5　受注者は、工事着手に先立ち、交通誘導警備員の配置計画（配置日数及び配置場所）を作成し、監督員と協議すること。

第3節　任意仮設

・本工事に伴う以下の内容の仮設工は、積算用参考図に見込んでいる。なお、積算用参考図は任意仮設の積算内容を示したものであり、工事目的物を完成させるための一切の手段については、受注者の責任において定めるものとする。

第4節　建設副産物について

(1)工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。
1 建設廃棄物処理計画書
・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
・各処分場の現地確認写真
・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し
2 再生資源利用計画書
3 再生資源利用促進計画書
(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。
1 再生資源利用実施書
2 再生資源利用促進実施書
3 建設廃棄物処理実施書
・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第5節　建設発生土（搬出）（建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積））

・当該工事により発生する建設発生土は、公の関与する埋立地、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）のいずれかに搬出するものとする。また、搬出先として、運搬費と受入費（平日の受入費用）の合計が最も経済的になる建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）を見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き残土処分に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、建設発生土処分先一覧表に掲載されている建設発生土リサイクルプラント、建設発生土受入地又は建設発生土受入地（一時たい積）への搬出が困難となった場合は、監督員と受注者が協議するものとする。
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。
・実施伝票は原本を提出すること。

第6節　特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第4章　その他

第1節　その他項目

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

第2節　福山市週休２日適用工事について

本工事は、持続可能な建設産業の実現に向けた労働環境の改善を目的とする週休２日適用工事の対象である。詳細については、(別紙)福山市週休２日適用工事実施要領によるものとし、週休２日達成時に、経費の補正はなく、工事成績評定の評価を行うものとする。

（別紙）

福山市週休２日適用工事実施要領

（趣旨）

第１条　この要領は、持続可能な建設産業の実現に向けた労働環境の改善を目的とする週休２日適用工事の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条　この要領において「週休２日適用工事」とは、次条に規定する工事をいう。

２　この要領において「週休２日」とは、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める条件を満たすものをいう。

(1)　完全週休２日（土日）　対象期間の全ての週（原則として、土曜日から金曜日までの７日間とする。以下同じ。）ごとに現場閉所又は現場休息（以下「現場閉所等」という。）を原則として土曜日及び日曜日に指定し、１週間に２日以上の現場閉所等を行うものをいう。

(2)　月単位の週休２日　対象期間の全ての月ごとに現場閉所等の日数が、４週８休（現場閉所等の割合が28.5％（８日／28日）以上のものをいう。以下同じ。）以上であるものをいう。

３　この要領において「現場閉所」とは、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

４　この要領において「現場休息」とは、分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。

５　この要領において「対象期間」とは、工事着手日（準備期間（契約上の工事の始期から現場事務所などの設置、測量、本体工事又は仮設工事のいずれか最も早い日までの期間をいう。）を除く。）から工事の完成日（後片付け期間（契約図書に基づく工事目的物の施工が全て完了し、余剰資材等の撤去、現場の清掃等、工事の完成検査を受けるために必要な作業を行う期間をいう。）を除く。）までの期間をいう。ただし、次の期間は対象期間から除くものとする。

(1)　年末年始６日間及び夏季休暇３日間

(2)　工場製作のみが行われている期間

(3)　災害時の緊急対応その他受注者の責めによらず、休工又は現場作業を余儀なくされた期間

（対象工事）

第３条　週休２日適用工事の対象となる工事は、請負設計金額が５００万円以上の工事のうち、発注者が指定したものとする。

２　前項の規定にかかわらず、災害復旧工事等の緊急を要する工事及び施工に必要な実日数が短い工事（原則として、実日数が20日以内のもの）は除くものとする。

３　発注者は、第１項の工事を発注する場合は、入札公告及び特記仕様書又は現場説明書に週休２日適用工事である旨を明記するものとする。

（実施方法）

第４条　週休２日は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるところにより実施す

るものとする。

(1) 完全週休２日（土日）　第２条第２項第１号に定めるところにより実施するものとする。ただし、対象期間内のうち、日数が７日に満たない週においては、当該週の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行うことで実施できるものとする。

(2) 月単位の週休２日　第２条第２項第２号に定めるところにより実施するものとする。ただし、暦上の土曜日及び日曜日の現場閉所等では４週８休に満たない月又は日数が28日に満たない月においては、当該月の対象期間内の土曜日及び日曜日の合計日数以上の現場閉所等を行うことにより実施できるものとする。

２　受注者は、工事着手までに監督員に対し、週休２日の実施の有無及び実施する週休２日の区分について申し出るとともに、実施する場合は、現場閉所（現場休息）計画表兼実績表（様式１）（以下「計画表」という。）を提出するものとする。なお、工事着手前に週休２日を実施しない旨を申し出た場合は、工事着手後の週休２日を実施する旨の申出は受け付けないものとする。

３　受注者は、天候を理由として現場閉所等を行う場合のほか、次に掲げる場合は、監督員との協議により工事着手後であっても週休日を変更することができるものとする。

(1) 品質管理、安全管理等のため作業を継続して行う必要がある場合

(2) その他工程の都合上やむを得ない場合

４　受注者は、当該工事が週休２日適用工事である旨を土木工事（港湾工事を含む。）及び農林工事にあっては標示板の見えやすい位置に記載して工事現場に設置し、建築工事にあっては施設管理者の承諾を得て公衆の見やすい場所に掲示しなければならない。この場合において、記載内容は、別記様式に定めるものを基本とするものとする。

５　受注者は、計画表に現場閉所等の状況を記入し、現場閉所等の状況が確認できる書類（工事日誌、出勤簿等をいう。）とともに毎月７日（７日が閉庁日の場合は翌開庁日）まで及び工事完成後速やかに、工事打合せ簿により監督員に提出し、確認を受けるものとする。

６　発注者は、受注者の週休２日を理由とする工期延長の請求については、認めないものとする。

７　受注者は、週休２日を実施できなくなった場合は、速やかにその旨及び理由を工事打合せ簿により監督員に報告するものとする。

（工事成績評定）

第５条　完全週休２日（土日）又は月単位の週休２日を達成したときは、工事成績評定表の「工程管理」及び「創意工夫」において評価するものとする。

２　週休２日を達成できなかった場合であっても、工事成績評定は減点しない。

３　請負金額が５００万円未満の工事は、工事成績評定を行わないものとする。

（提出書類の虚偽）

第６条　受注者が計画表その他の提出資料に虚偽の記載等を行ったときは、指名除外措置の対象となる場合がある。

（その他）

第７条　この要領に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。

附　則

この要領は、２０２４年（令和６年）４月２５日から施行する。

附　則

この要領は、２０２４年（令和６年）６月１０日から施行する。

附　則

この要領は、２０２５年（令和７年）６月１日（第４条第４項及び別記様式中農林工事に係る部分については、２０２５年（令和７年）１０月１日）から施行し、それぞれ改正後の規定の施行の日以後に積算した工事について適用する。

附　則

この要領は、２０２６年（令和８年）１０月１日から施行する。

別記様式

①　土木工事及び農林工事



②　建築工事

週休2日

適用工事

（Ａ３サイズ以上）

③　共通

週休２日適用工事

この工事は、建設産業の労働環境を改善するため、週休２日の確保に取り組む工事です。

発注者：福山市〇〇〇〇〇課

受注者：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

（Ａ３サイズ以上）

掲示内容

土木工事・農林工事等については①及び③、建築工事については②及び③を基本とする。

総括情報表

変更回数	0
適用単価地区	70 福山市
単価適用日	00-08.10.01(0)
諸経費体系	1 公共(一般)

	当世代	前世代
工種	01 河川工事	
施工地域・工事場所区分	04 一般交通影響有り(2)	
復興補正区分	00 補正なし	
週休補正区分	00 補正なし	
現場事務所等の貸与区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	
冬期補正係数	00 補正なし	
緊急工事区分	00 通常工事 ０％	
前払金支出割合区分	00 補正無し	
契約保証区分	01 金銭的保証(0.04%)	

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として，労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

≪凡例≫

Co ･･･コンクリート　　As ･･･アスファルト
DT ･･･ダンプトラック　　BH ･･･バックホウ
CC ･･･クローラクレーン　TC ･･･トラッククレーン
RTC･･･ラフテレーンクレーン

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					X1000
築堤・護岸	1	式			Y1A01　　レベル1
河川土工	1	式			Y1A0101　　レベル2
掘削工	1	式			Y1A010101　レベル3
掘削 【土質,施工方法,押土の有無】 【障害の有無,施工数量】		m3			Y1A01010101レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	60	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001　表
残土処理工	1	式			Y1A010108　レベル3
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1A01010802レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離10.0km以下(7.5km超)	70	m3			SPK26040002 00 単第0 -0002　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
残土等処分		m3			Y1A01010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 砂質土等	70	m3			F000000001　00
法覆護岸工	1	式			Y1A0107　　レベル2
Coブロック工(Coブロック積)	1	式			Y1A010703　レベル3
コンクリートブロック積 【ブロック規格】		m2			Y1A01070305レベル4
コンクリートブロック積工(練積) 滑面ブロック 18-8-40BB	35	m2			SDT00039　　00 単第0 -0003　表
胴込・裏込材(砕石) 【砕石規格】		m3			Y1A01070308レベル4
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 砕石(各種)	14	m3			SPK26040045 00 単第0 -0004　表

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック基礎 【Co規格,底幅,高さ】		m			Y1A01070301レベル4
現場打基礎コンクリート 18-8-40BB 基礎砕石無し	2	m3			SPK26040049 00 単第0 -0005 表
天端コンクリート 【Co規格】		m3			Y1A01070313レベル4
現場打天端コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK26040052 00 単第0 -0006 表
小口止コンクリート 【Co規格】		m3			Y1A01070314レベル4
現場打小口止コンクリート 18-8-40BB 一般養生	1	m3			SPK26040050 00 単第0 -0007 表
階段工 【擁壁の種類,平均高さ,コンクリート規格】 【養生費,コンクリート夜間割増の有無】		m3			Y1G02130403レベル4
階段工	1	式			V0003 00 単第0 -0008 表
護床工	1	式			Y1A0110 レベル2

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
護床工	1	式			Y1A011003　レベル3
護床工		m2			Y1A01100301レベル4
根固めコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	8	m3			SPK26040157 00 単第0 -0011　表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	14	m2			SPK26040159 00 単第0 -0010　表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm	1	m2			SPK26040118 00 単第0 -0012　表
かご工	1	式			Y1A011005　レベル3
ふとんかご 【幅,高さ,種別,規格,詰石種類,詰石規格】		m			Y1A01100502レベル4
ふとんかご 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm	26	m			SPK26040131 00 単第0 -0013　表
擁壁護岸工	1	式			Y1A0108　レベル2

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
作業土工	1	式			Y1A010801　レベル3
床掘り 【土質】		m3			Y1A01080102レベル4
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	20	m3			SPK26040014 00 単第0 -0014　表
埋戻し 【土質区分,土質】		m3			Y1A01080103レベル4
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			SPK26040019 00 単第0 -0015　表
場所打擁壁工(構造物単位)	1	式			Y1A010803　レベル3
重力式擁壁		m3			Y1A01080302レベル4
重力式擁壁 擁壁平均高さ1m超2m未満 基礎砕石無し 均しCo有り	2	m3			SPK26040070 00 単第0 -0016　表
小型擁壁 【高さ,本体Co規格,施工歩掛項目】		m3			Y1A01080301レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
小型擁壁(左岸)	1	式			V0004 00 単第0 -0017 表
小型擁壁(右岸)	1	式			V0005 00 単第0 -0021 表
嵩上コンクリート 【擁壁の種類,平均高さ,コンクリート規格】 【養生費,コンクリート夜間割増の有無】		m3			Y1G02130403レベル4
1号嵩上げコンクリート	18	m			V0006 00 単第0 -0022 表
構造物撤去工	1	式			Y1A0114 レベル2
構造物取壊し工	1	式			Y1A011406 レベル3
コンクリート構造物取壊し 【構造物区分,工法区分】		m3			Y1A01140601レベル4
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	4	m3			SDT00031 00 単第0 -0026 表
殻運搬 【殻種別】		m3			Y1A01141601レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)	4	m3			SPK26040155 00 単第0 -0027 表
殻処分 【殻種別】		m3			Y1A01141602レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
Co殻処分費 Co殻・無筋	9	t			F000000002 00
石積取壊し 【形状】		m2			Y1A01140604レベル4
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	8	m3			SPK26040001 00 単第0 -0001 表
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1A01010802レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	8	m3			SPK26040002 00 単第0 -0002 表
残土等処分		m3			Y1A01010803レベル4

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 岩塊等	8	m3			F000000003　00
仮設工	1	式			Y1A0115　　レベル2
工事用道路工	1	式			Y1A011501　レベル3
敷鉄板 【鋼材規格,作業区分】		m2			Y1A01150104レベル4
敷鉄板設置	42	m2			S1050041　　00 単第0 -0028　表
敷鉄板撤去	42	m2			S1050043　　00 単第0 -0030　表
敷鉄板賃料 22×1524×3048,802kg/枚 賃貸期間41日	9	枚			S1050029　　00 単第0 -0031　表
土留・仮締切工	1	式			Y1A011504　レベル3

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
土のう		袋			Y1A01150419レベル4
仮締切工	1	式			V0002　00 単第0 -0032　表
残土処理工	1	式			Y1A010108　レベル3
土砂等運搬 【土質】		m3			Y1A01010802レベル4
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し　距離10.0km以下(7.5km超)	3	m3			SPK26040002 00 単第0 -0002　表
残土等処分		m3			Y1A01010803レベル4
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
処分費 砂質土等	3	m3			F000000001　00
現場発生品運搬 【発生材種類】		回			Y1A01141603レベル4

本工事費　内訳表


費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)	0.01	t			SPK26040410 00 単第0 -0038 表
【直接工事費に含まれる処分費等】 「処分費等」の取扱いによる					#0041
廃プラスチック処理費 1ｔ土のう	0.01	t			F0000000006 00
水替工	1	式			Y1A011506 レベル3
ポンプ排水 【排水量,排水方法】		日			Y1A01150601レベル4
ポンプ排水	1	式			V0007 00 単第0 -0039 表
交通管理工	1	式			Y1A011521 レベル3
交通誘導警備員		人			Y1A01152101レベル4
交通誘導警備員B	23	人			R0369 00

本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
＊＊直接工事費＊＊ #0020計=支給品等(材料),無償貸付					
共通仮設費率分					Z0019
計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費率分 計算情報…… 対象額…… 率……					前払補正率…
契約保証費 計算情報…… 対象額…… 率……					当初請対額 当初対象額


本工事費　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税相当額＊＊ 計算情報…… 対象額…… 率……					
＊＊工事費計＊＊					
＊＊契約保証費計＊＊					




図面番号	1／9	縮　尺	S＝1：10,000
工　種	河川改修工事		
種　別	位置図	番号	
河川名	本谷川		
工事箇所	福山市金江町地内		

福　山　市



A1→A3に50%縮小印刷

工事名	河川改良工事（本谷川・8-1）		
図面名	平　面　図		
作成年月日	2026年（令和8年）10月		
縮　尺	S=1:250	図面番号	2/9
工事箇所	福山市金江町地内		
福山市　松永建設産業課			



地盤高	———
最深河床高	- - - - - - - - - -
右岸堤防高	——— ・ ——— ・ ———
左岸堤防高	——— ・ ——— ・ ———

A1→A3に50%縮小印刷

工事名	河川改良工事（本谷川・8-1）		
図面名	縦断図		
作成年月日	2026年（令和8年）10月		
縮　尺	H=1:250 V=1:100	図面番号	3/9
工事箇所	福山市金江町地内		
福山市　松永建設産業課			

標準断面図


S=1:50

凡　例

種　別		細　別	記号
擁壁護岸工	掘　削		C
	床　掘		E
	埋　戻		FU
	根固めｺﾝｸﾘｰﾄ		FUC
	裏込砕石		GV
	基面整正		K
	ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁		SL
	重力式擁壁		H
	小型擁壁(左岸側)		H1
	小型擁壁(右岸側)		H2
	嵩 上 工		h
	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2	Wc
撤去工	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	無筋	COT
	石積取壊し		ST

NO.0+18.30


GH = 5.66
FH = 5.918



DL=5.00

NO.3

GH=5.82
FH=6.049




DL=5.00

A1→A3に50%縮小印刷

工事名	河川改良工事（本谷川・8-1）		
図面名	標準横断図		
作成年月日	2026年（令和8年）10月		
縮　尺	S=1:50	図面番号	4/9
工事箇所	福山市金江町地内		
福山市　松永建設産業課			

BC.1(NO.0)

GH = 5.88
FH = 5.860




C = 0.9
K = 0.94
FUC = 0.6

C = 0.6
K = 0.57
FUC = 0.4

H2 = 0.12
E = 0.4
K = 0.45
FU = 0.2

NO.0+4.50（下流側）

GH = 5.58
FH = 5.893



H1 = 0.09
E = 0.3
FU = 0.2
K = 0.50
Wc = 0.06

SL = 1.46
GV = 0.7

C = 1.3
K = 1.07
FUC = 0.3
COT = 0.2
ST = 0.3


C = 0.3
K = 0.85
FUC = 0.5

h = 0.03
H2 = 0.12
E = 0.3
K = 0.47
FU = 0.2

D=3.100

NO.1+1.40

GH = 5.72
FH = 5.927



H1 = 0.15
E = 0.4
FU = 0.2
K = 0.55
Wc = 0.06

SL = 1.46
GV = 0.7


C = 2.1
K = 1.07
FUC = 0.3
COT = 0.4
ST = 0.2

C = 0.4
K = 0.67
FUC = 0.4

E = 0.3
K = 0.46
FU = 0.2

NO.0+2.00

GH = 5.58
FH = 5.866



H = 0.60
E = 1.6
FU = 1.0
K = 0.73
Wc = 0.07

SL= 1.46
GV = 0.9

C = 0.9
K = 1.07
FUC = 0.3
COT = 0.2
ST = 0.3


C = 0.4
K = 0.85
FUC = 0.5

h = 0.03
H2 = 0.12
E = 0.3
K = 0.47
FU = 0.2

D=8.717

SP.1(NO.0+8.717)

GH = 5.58
FH = 5.887



H1 = 0.09
E = 0.4
FU = 0.2
K = 0.50
Wc = 0.06

SL= 1.46
GV = 0.7

C = 2.2
K = 1.07
FUC = 0.3
COT = 0.2
ST = 0.3


C = 0.3
K =0.85
FUC = 0.5

h = 0.03
H2 = 0.13
E = 0.3
K =0.47
FU = 0.2

D=4.716

BC.2(NO.1+6.116)

GH = 5.39
FH = 5.942



H1 = 0.17
E = 0.4
FU = 0.2
K = 0.57
Wc = 0.06

SL = 1.46
GV = 0.7

C = 2.1
K = 1.07
FUC = 0.3
ST = 0.3


C = 0.1
K = 0.76
FUC = 0.5

E = 0.3
K = 0.43
FU = 0.2

D=9.583

NO.0+4.240

GH = 5.58
FH = 5.893



H = 0.60
E = 1.5
FU = 1.0
K = 0.73

SL = 0.42
GV = 0.4


C = 1.1
K = 1.07
FUC = 0.3
COT = 0.2
ST = 0.3

C = 0.3
K = 0.85
FUC = 0.5

h = 0.03
H2 = 0.12
E = 0.3
K = 0.47
FU = 0.2

NO.0+18.30

GH = 5.66
FH = 5.918



H1 = 0.16
E = 0.4
FU = 0.2
K = 0.56
Wc = 0.06

SL = 1.46
GV = 0.7

C = 2.0
K = 1.07
FUC = 0.3
ST = 0.3

C = 0.4
K = 0.81
FUC = 0.5


h = 0.04
H2 = 0.13
E = 0.3
K = 0.46
FU = 0.2

A1→A3に50%縮小印刷

工事名	河川改良工事（本谷川・8-1）		
図面名	横断図		
作成年月日	2026年（令和8年）10月		
縮　尺	S=1:100	図面番号	5/9
工事箇所	福山市金江町地内		
福山市　松永建設産業課			


ブロック積擁壁

S=1:20



天端コンクリート

S=1:20




天端コンクリート　材料表　10m当り

名称	規格・寸法	単位	数量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.70

基礎工

S=1:20




基礎工　材料表　10m当り

名　称	規格・寸法	単位	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	0.83
型　　枠	小型構造物	m2	3.50
均しコン	σck=18N/mm2	m3	0.63
均しコン型枠	小型構造物	m2	2.00

重力式擁壁

S=1:20




重力式擁壁　材料表　10m当り

H	B	コンクリート(m3) σck=18N/mm2	型枠(m2)	均しコンクリート(m3) σck=18N/mm2	均しコン型枠(m2)
1.65	0.53	6.02	33.33	0.73	2.00

小型擁壁（左岸側）

S=1:20




左岸小型擁壁　材料表　10m当り

H	B	コンクリート(m3) σck=18N/mm2	型枠(m2)	均しコンクリート(m3) σck=18N/mm2	均しコン型枠(m2)
0.34	0.30	0.85	6.90	0.50	2.00
0.52	0.36	1.46	10.60	0.56	2.00
0.55	0.37	1.57	11.30	0.57	2.00
0.59	0.38	1.71	12.10	0.58	2.00

１号嵩上げ工

S=1:20




嵩上コンクリート数量表　10m当り

名　　称	規　　格	単位	数量
コンクリート	18-8-40BB	m3	0.2
型　　枠	小型	m2	1.0
差　　筋	SD345 D13	t	0.003
削　　孔		孔	21

小型擁壁（右岸側）

S=1:20




材料表　10m当り

H	B	コンクリート(m3) σck=18N/mm2	型枠(m2)	均しコンクリート(m3) σck=18N/mm2	均しコン型枠(m2)
0.46	0.34	1.24	9.40	0.45	2.00
0.47	0.34	1.27	9.60	0.46	2.00
0.48	0.34	1.30	9.80	0.46	2.00
0.52	0.36	1.46	10.60	0.47	2.00
0.54	0.36	1.48	10.80	0.48	2.00


根固めコンクリート工

S=1:20



ふとんかご

S=1:20



数量表　10m当り


種　別	規　格	数　量
ふとんかご	網目13cm 高50cm 幅200cm	10.0 m
詰　石	Φ150～200mm	5.7 m³

A1→A3に50%縮小印刷


工事名	河川改良工事（本谷川・8-1）		
図面名	構造図（1）		
作成年月日	2026年（令和8年）10月		
縮　尺	S=1:20	図面番号	6/9
工事箇所	福山市金江町地内		
福山市　松永建設産業課			

左岸側　階段工


NO.0+2.000



NO.0+3.250




NO.0+4.200




小口止めコンクリート


S=1:20



正面図




平面図



A1→A3に50%縮小印刷


工事名	河川改良工事（本谷川・8-1）		
図面名	構造図（2）		
作成年月日	2026年（令和8年）10月		
縮　尺	S=1:20	図面番号	7/9
工事箇所	福山市金江町地内		
福山市　松永建設産業課			

左岸側ブロック積展開図　（川表側）



DL=5.00

左岸側ブロック積展開図　（川裏側）




DL=5.00


A1→A3に50%縮小印刷

工事名	河川改良工事（本谷川・8-1）		
図面名	擁壁展開図（1）		
作成年月日	2026年（令和8年）10月		
縮　尺	S=1:100	図面番号	8/9
工事箇所	福山市金江町地内		
福山市　松永建設産業課			

右岸側展開図　（川表側）



右岸側展開図　（川裏側）



A1→A3に50%縮小印刷

工事名	河川改良工事（本谷川・8-1）		
図面名	擁壁展開図（2）		
作成年月日	2026年（令和8年）10月		
縮　尺	S=1:100	図面番号	9/9
工事箇所	福山市金江町地内		
福山市　松永建設産業課			

参 考 図 書

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第0 -0001　表

土砂 上記以外(小規模)　　標準　　1　　m3　　当り

機械構成比:　27.65%　　労務構成比:　61.34%　　材料構成比:　11.01%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,342.70000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		MTPC00185 MTPT00185
運転手(特殊)	61.34%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第0 -0002　表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　DID区間無し　距離10.0km以下(7.5km超)　1　m3　当り

機械構成比: 25.12%　労務構成比: 63.12%　材料構成比: 11.76%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 3,220.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 通称4t積級	25.12%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)	63.12%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.76%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=39 距離10.0km以下(7.5km超)			B=5 バックホウ B容量0.28m3 D=1 DID区間無し		

施工単価表

コンクリートブロック積工(練積)　SDT00039　単第0 -0003　表

滑面ブロック　18-8-40BB　1　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	1.000	m2			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	8.500	個			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
レディーミクストコンクリート 小型車割増	0.246	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			
A=1　昼間施工 C=1　18-8-40BB I=1　滑面ブロック L=1　時間的制約なし			B=2　裏込コンクリートを施工しない場合 E=2　小型車割増有 K=8.5　ブロックm2当り使用量(個/m2)		

施工単価表

胴込・裏込材(砕石)　　SPK26040045　　単第0 -0004　表

間知・平・連節・緑化ブロック　　砕石(各種)　　1　m3　当り

機械構成比:　8.99%　労務構成比:　68.98%　材料構成比:　22.03%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　7,441.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	8.99%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	36.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	20.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
RC-40 小型車割増あり	17.76%		再生クラッシャーラン RC-40		F0000000004 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　間知・平・連節・緑化ブロック C=4　【F】砕石(m3)			B=4　砕石(各種)		

施工単価表

胴込・裏込材(砕石)　　SPK26040045　　単第0 -0004　表

間知・平・連節・緑化ブロック　　砕石(各種)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　8.99%　　労務構成比:　68.98%　　材料構成比:　22.03%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　7,441.20000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

現場打基礎コンクリート　SPK26040049　単第0 -0005　表

18-8-40BB　基礎砕石無し　1　m3　当り

機械構成比: 1.61%　労務構成比: 67.53%　材料構成比: 30.86%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 74,772.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.61%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	20.82%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	16.47%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.40%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	9.59%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.69%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.99%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

現場打基礎コンクリート　　SPK26040049　　単第0 -0005　表

18-8-40BB　　基礎砕石無し　　1　　m3　　当り

機械構成比:　1.61%　　労務構成比:　67.53%　　材料構成比:　30.86%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　74,772.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=2　18-8-40BB D=1　一般養生・特殊養生(練炭)			C=2　基礎砕石無し E=2　小型車割増有		

施工単価表

現場打天端コンクリート　SPK26040052　単第0 -0006　表

18-8-40BB　一般養生　1　m3　当り

機械構成比: 2.31%　労務構成比: 64.12%　材料構成比: 33.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 69,240.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	2.31%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
型わく工	22.02%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	15.17%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	10.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	32.06%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.51%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

現場打天端コンクリート　　SPK26040052　　単第0 -0006　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比: 2.31%　労務構成比: 64.12%　材料構成比: 33.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 69,240.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2 18-8-40BB D=2 小型車割増有			C=1 一般養生		

施工単価表

現場打小口止コンクリート　　SPK26040050　　単第0 -0007　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比: 1.74%　労務構成比: 68.26%　材料構成比: 30.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 76,553.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.74%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	21.82%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
型わく工	21.53%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
土木一般世話役	10.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.85%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	29.00%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.00%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999

施工単価表

現場打小口止コンクリート　　SPK26040050　　単第0 -0007　表

18-8-40BB　　一般養生　　1　m3　当り

機械構成比:　1.74%　労務構成比:　68.26%　材料構成比:　30.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　76,553.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
A=2　18-8-40BB D=2　小型車割増有			C=1　一般養生		

施工単価表

階段工　　V0003　　単第0 -0008　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			単第0-0009　表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.2	m2			単第0-0010　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0009　表

小型構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 41.24%　材料構成比: 58.76%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 38,619.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0010　表

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　　労務構成比:　100.00%　　材料構成比:　0.00%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　10,653.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=1　鉄筋・無筋構造物		

施工単価表

根固めコンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0011　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比: 3.34%　労務構成比: 35.09%　材料構成比: 61.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 38,330.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.16%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.79%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

根固めコンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0011　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比: 3.34%　労務構成比: 35.09%　材料構成比: 61.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 38,330.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB J=2 小型車割増有			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施工単価表

目地板　　SPK26040118　　単第0 -0012　表

1工事当り使用量30m2未満　　瀝青繊維質目地板t=10mm　　1　m2　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 64.44%　材料構成比: 35.56%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 4,288.30000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	47.50%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	16.62%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 瀝青繊維質板 厚10mm	35.56%		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		TTPC00199 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001
A=1　1工事当り使用量30m2未満			B=1　瀝青繊維質目地板t=10mm		

施工単価表

ふとんかご　　SPK26040131　　単第0 -0013　表

設置　　スロープ式 高さ50cm×幅120cm　　1　m　当り

機械構成比: 4.81%　労務構成比: 31.91%　材料構成比: 63.28%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 16,447.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.8m3	4.81%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.8m3		MTPC00152 MTPT00152
普通作業員	16.29%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	5.31%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	5.04%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
角形じゃかごパネルタイプ GS-3,線径4.0(#8) 網目13cm,高さ50cm,幅120cm	30.93%		ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm		TTPC00036 TTPT00036
割ぐり石 200～150mm	24.43%		詰石割栗石 150-200mm		TTPC00007 TTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.15%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

ふとんかご　　SPK26040131　　単第0 -0013　表

設置　　スロープ式 高さ50cm×幅120cm　　1　　m　　当り

機械構成比: 4.81%　労務構成比: 31.91%　材料構成比: 63.28%　市場単価構成比: 0.00%　　標準単価： 16,447.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1　設置 C=2　高さ50cm×幅120cm			B=1　スロープ式		

施工単価表

床掘り　　SPK26040014　　単第0 -0014　表

土砂 上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　19.50%　　労務構成比:　73.36%　　材料構成比:　7.14%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,397.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0015　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　9.23%　労務構成比:　86.75%　材料構成比:　4.02%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
タンパ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員	49.78%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	17.69%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施工単価表

埋戻し　　SPK26040019　　単第0 -0015　表

土砂　　上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比: 9.23%　労務構成比: 86.75%　材料構成比: 4.02%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 4,309.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工単価表

重力式擁壁　　SPK26040070　　単第0 -0016　表

擁壁平均高さ1m超2m未満　　基礎砕石無し 均しCo有り　　1　m3　当り

機械構成比: 2.91%　労務構成比: 69.29%　材料構成比: 27.80%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 78,759.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t	1.88%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音・C機能・排2014 バケット容量0.45m3吊能力2.9t		MTPC00160 MTPT00160
その他(機械)			その他(機械)		EK009
型わく工	16.15%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	13.61%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	2.27%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	27.40%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.26%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

重力式擁壁　　SPK26040070　　単第0 -0016　表

擁壁平均高さ1m超2m未満　　基礎砕石無し 均しCo有り　　1　m3　当り

機械構成比: 2.91%　労務構成比: 69.29%　材料構成比: 27.80%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 78,759.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 擁壁平均高さ1m超2m未満 D=1 基礎砕石無し F=1 一般養生			B=2 18-8-40BB E=2 均しCo有り H=2 小型車割増有		

施工単価表

小型擁壁(左岸)　　V0004　　単第0 -0017　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	3	m3			単第0-0009　表
型枠 一般型枠 小型構造物	20	m2			単第0-0018　表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			単第0-0019　表
均しコン型枠 一般型枠 均しコンクリート	4	m2			単第0-0020　表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm	1	m2			単第0-0012　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第0 -0018　表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 9,646.50000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施工単価表

均しコンクリート　　SPK26040157　　単第0 -0019　表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 28.77%　材料構成比: 71.23%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 32,152.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	12.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	7.34%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	6.55%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	71.23%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=1 無筋・鉄筋構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工単価表

均しコン型枠　　SPK26040159　　単第0 -0020　表

一般型枠　　均しコンクリート　　1　　m2　　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 100.00%　材料構成比: 0.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 5,387.90000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.85%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=5　均しコンクリート		

施工単価表

小型擁壁(右岸)　　V0005　　単第0 -0021　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			単第0-0009　表
型枠 一般型枠 小型構造物	18	m2			単第0-0018　表
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			単第0-0019　表
均しコン型枠 一般型枠 均しコンクリート	4	m2			単第0-0020　表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.4	m2			単第0-0012　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

1号嵩上げコンクリート　V0006　単第0 -0022　表

10　m　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2	m3			単第0-0009　表
型枠 一般型枠 小型構造物	1.0	m2			単第0-0018　表
鉄筋工　鉄筋加工 ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.003	t			単第0-0023　表
鉄筋工　鉄筋組立（差筋および杭頭処理） ＳＤ３４５・Ｄ１３	0.003	t			単第0-0024　表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30㎜以上200㎜未満	21	孔			単第0-0025　表
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	m			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m			

施工単価表

鉄筋工　鉄筋加工　　S1040015　　単第0 -0023　表

ＳＤ３４５・Ｄ１３　　1　　t　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.200	人			
鉄筋工	2.300	人			
普通作業員	0.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.040	日			
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	12	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=1　　加工			C=5　　ＳＤ３４５・Ｄ１３		

施工単価表

鉄筋工　鉄筋組立（差筋および杭頭処理）　S1040015　単第0 -0024　表

ＳＤ３４５・Ｄ１３　1　t　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.300	人			
普通作業員	0.300	人			
諸雑費	2	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	t			
A=2　組立 C=5　ＳＤ３４５・Ｄ１３			B=5　差筋および杭頭処理		

施工単価表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　SPK26040114　単第0 -0025　表

削孔深さ30㎜以上200㎜未満　1　孔　当り

機械構成比: 2.05%　労務構成比: 95.59%　材料構成比: 2.36%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 720.84000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音	0.98%		発動発電機 ガソリンエンジン駆動 2kVA		KTPC00041 KTPT00041
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40㎜	0.69%		電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40㎜		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	45.66%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	18.58%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	13.48%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.92%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)　SPK26040114　単第0 -0025　表

削孔深さ30㎜以上200㎜未満　1　孔　当り

機械構成比: 2.05%　労務構成比: 95.59%　材料構成比: 2.36%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 720.84000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1　削孔深さ30㎜以上200㎜未満					

施工単価表

構造物とりこわし工(無筋構造物)　SDT00031　単第0 -0026　表

機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)　1　m3　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 C=1　-			B=1　機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1　時間的制約なし		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第0 -0027　表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間無し 運搬距離8.0km以下(5.7km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　39.03%　　労務構成比:　46.18%　　材料構成比:　14.79%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,595.40000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=34　運搬距離8.0km以下(5.7km超)		

施工単価表

敷鉄板設置　　S1050041　　単第0 -0028　表

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.152	人			
とび工	0.152	人			
普通作業員	0.152	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.152	日			単第0-0029　表
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0029　表

クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	119.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.06	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=19　クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=119　軽油消費量(L/日) D=1.06　機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

敷鉄板撤去　　S1050043　　単第0 -0030　表

100　m2　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.143	人			
とび工	0.143	人			
普通作業員	0.143	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.143	日			単第0-0029　表
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	100	m2			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	m2			

施工単価表

敷鉄板賃料　　S1050029　　単第0 -0031　表

22×1524×3048,802kg/枚　　賃貸期間41日　　1　　枚　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
(賃料)鋼板 22×1524×3048,802kg/枚 90日以内	41.000	枚・日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	枚			
A=3　22×1524×3048,802kg/枚 C=41　敷鉄板賃貸期間（日）			B=1　賃料 D=1　-		

施工単価表

仮締切工　　V0002　　単第0 -0032　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
大型土のう製作・設置(BH設置)	4	袋			単第0-0033　表
購入土 　処理土	4	m3			
大型土のう撤去 　設置作業半径_6m以下 　設置面高さ_-3m≦H≦2m	4	袋			単第0-0035　表
暗渠排水管 　据付・撤去 波状管 200～400mm 　シングル構造 呼径300mm	26	m			単第0-0037　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

大型土のう製作・設置(BH設置)　　SHD10003　　単第0 -0033　表

10　袋　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.294	人			1*0.294
特殊作業員	0.294	人			1*0.294
普通作業員	0.294	人			1*0.294
1t土のう 丸型,径110cm×長108cm	10.000	枚			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 C付2.9t吊_B容量0.45m3_後方超小型旋回型	0.294	日			単第0-0034　表
諸雑費	1	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	袋			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	袋			
A=1　　1t土のう(丸型,径110cm×長108cm)					

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　S9035　単第0 -0034　表
C付2.9t吊_B容量0.45m3_後方超小型旋回型　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	63.00	L			
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t 排2,3,2011,2014	1.28	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=23　C付2.9t吊_B容量0.45m3_後方超小型旋回型 C=1　運転労務数量(人/日)			B=63　軽油消費量(L/日) D=1.28　機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

大型土のう撤去　　S1050057　　単第0 -0035　表

設置作業半径_6m以下　　設置面高さ_-3m≦H≦2m　　10　　袋　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.087	人			
特殊作業員	0.087	人			
機-28_バックホウ(クローラ型)運転 クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3	0.087	日			単第0-0036　表
諸雑費	0.4	%			#09
＊＊＊　合計　＊＊＊	10	袋			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	袋			
A=1　　設置作業半径_6m以下			B=1　　設置面高さ_-3m≦H≦2m		

施工単価表

機-28_バックホウ(クローラ型)運転　　S9035　　単第0 -0036　表
クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3　　1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	101.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	1.21	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=5　クレーン付2.9t吊_B容量0.8m3 C=1　運転労務数量(人/日)			B=101　軽油消費量(L/日) D=1.21　機械賃料数量(供用日/日)		

施工単価表

暗渠排水管　　SPK26040093　　単第0 -0037　表

据付・撤去 波状管 200～400mm　　シングル構造 呼径300mm　　1　m　当り

機械構成比: 0.00%　労務構成比: 11.43%　材料構成比: 88.57%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 5,567.00000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	7.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	3.49%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300mm	88.57%		暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		TTPC00191 TTPT00191
積算単価			積算単価		E9999
A=3 据付・撤去 C=2 200～400mm F=1 継手材料費要 H=0 現場の状況による材料損料率の率乗算			B=3 波状管 D=41 シングル構造 呼径300mm G=3 期間3～6ヶ月未満(損料率0.3) I=1 -(全ての費用)		
【管材料単価】 管材料単価(円) * (材料損料率 + (材料損料率 * 現場状況による材料損料率の率乗算))					

施工単価表

現場発生品及び支給品運搬　　SPK26040410　　単第0 -0038　表

クレーン装置付 通称2t積2.9t吊　　片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)　　1　t　当り

機械構成比: 13.14%　労務構成比: 83.98%　材料構成比: 2.88%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 4,387.80000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t	13.14%		トラック クレーン装置付 通称2t積級 吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)	42.42%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員	41.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.88%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 C=8 片道運搬距離8.5km以下(6.0km超)			B=1 DID区間無し		

施工単価表

ポンプ排水　　V0007　　単第0 -0039　表

1　　式　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ運転工	14	日			単第0-0040　表
据付・撤去工	1	現場			単第0-0042　表
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	式			

施工単価表

ポンプ運転工　　SG1D0042001　　単第0 -0040　表

1　　日　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.11	人			
普通作業員	0.05	人			
工事用水中ポンプ損料	1	日			単第0-0041　表
発動発電機 ガソリンエンジン駆動 定格容量3kVA	1	日			
諸雑費	18	%			#09
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　作業時排水 C=1　ポンプ1台			B=2　発動発電機 D=1　普通型(潜水ポンプ) 口径50mm全揚程5m		

施工単価表

工事用水中ポンプ損料　　SGAD0042001　　単第0 -0041　表

1　日　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
工事用水中モータポンプ 普通型(潜水ポンプ) 口径φ50㎜全揚程5m	1	台			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	日			
A=1　作業時排水 C=1　普通型(潜水ポンプ) 口径50㎜全揚程5m			B=1　ポンプ1台		

施工単価表

据付・撤去工　　SG1D0042002　　単第0 -0042　表

1　　現場　　当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.08	人			
＊＊＊　単位当たり　＊＊＊	1	現場			

本谷川・8-1　　数　量　計　算　書

令和8年　10月

本谷川・8-1　数　量　内　訳　書

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	合計数量	計上数量	適　用
河川改修				式	1		
河　川　土　工				式	1		
	掘　削	礫質土　小規模	山積0.28m3/平積0.2m3	m3	57.2	60	土工集計表より
	処　分　土	土砂等運搬	小規模土砂(玉石混り含む)	m3	72.2	70	土工集計表より
整　形　工							
	基　面　整　正	礫質土		m2	74.7	70	土工集計表より ※床掘工にて計上
法　覆　保　護　工				式	1		
	護岸工			式	1		
	練積ブロック擁壁	1:0.3　t=0.0m		m2	35.2	35	河川護岸工より
	裏　込　砕　石	RC-40		m3	17.3	17	河川護岸工より
	ブロック基礎コン	無筋	σck＝18N/mm2	m3	2.1	2	河川護岸工より
	ブロック基礎型枠			m2	9.2	9	河川護岸工より
	ブロック基礎均しコン	無筋	σck＝18N/mm2	m3	1.6	2	河川護岸工より
	ブロック基礎均しコン型枠			m2	5.1	5	河川護岸工より
	天端コンクリート			式	1		
	コ　ン　ク　リ　ー　ト	無筋	σck＝18N/mm2	m3	1.4	1	重力式擁壁工より

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	合計数量	計上数量	適　用
	小口止め工			式	1		
	コンクリート		σck＝18N/mm2	m3	0.6	1	小口止め工より
	型枠			m2	1.0	1	小口止め工より
	均しコンクリート		σck＝18N/mm2	m3	0.05	0.1	小口止め工より
	均しコン型枠			m2	0.06	0.1	小口止め工より
	階段工			式	1		
	コンクリート		σck＝18N/mm2	m3	0.21	0.2	階段工より
	型枠			m2	0.15	0.2	階段工より
護床工							
	護床工			式	1		
	根固めコンクリート		σck＝18N/mm2	m3	8.2	8	護床工より
	型枠			m2	14.4	14	護床工より
	伸縮目地材	エラスタイト	t=1cm	m2	1.2	1	護床工より
	ふとんかご		1000×500×2000	m	26.1	26	護床工より
擁壁護岸工							
	作業土工			式	1		
	床掘	砂質土	山積0.28m3/平積0.2m3	m3	21.9	20	土工集計表より
	埋戻	砂質土	タンパ及びランマ	m3	12.8	10	土工集計表より

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	合計数量	計上数量	適　用
	重力式擁壁			式	1		
	コ　ン　ク　リ　ー　ト	無筋	σck＝18N/mm2	m3	2	2	重力式擁壁工より
	型　　枠			m2	11.0	11	重力式擁壁工より
	均しコンクリート	無筋	σck＝18N/mm2	m3	0.3	0.3	重力式擁壁工より
	均　し　コ　ン　型　枠			m2	0.6	1	重力式擁壁工より
	小型擁壁(左岸)			式	1		
	コ　ン　ク　リ　ー　ト	無筋	σck＝18N/mm2	m3	2.9	3	小型擁壁工より
	型　　枠			m2	20.4	20	小型擁壁工より
	均しコンクリート	無筋	σck＝18N/mm2	m3	1.3	1	小型擁壁工より
	均　し　コ　ン　型　枠			m2	4.2	4	小型擁壁工より
	伸　縮　目　地　材	エラスタイト	t=1cm	m2	0.5	1	小型擁壁工より
	小型擁壁(右岸)			式	1		
	コ　ン　ク　リ　ー　ト	無筋	σck＝18N/mm2	m3	2.3	2	小型擁壁工より
	型　　枠			m2	17.8	18.0	小型擁壁工より
	均しコンクリート	無筋	σck＝18N/mm2	m3	0.9	1	小型擁壁工より
	均　し　コ　ン　型　枠			m2	3.6	4	小型擁壁工より
	伸　縮　目　地　材	エラスタイト	t=1cm	m2	0.4	0.4	小型擁壁工より

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	合計数量	計上数量	適　用
	1号嵩上げ工			式	1		
	コ　ン　ク　リ　ー　ト	無筋	σck＝18N/mm2	m3	0.6	1	小型擁壁工より
	型　　枠			m2	1.6	2	小型擁壁工より
	差　　筋		SD345 D13	t	0.006	0.01	小型擁壁工より
	削　　孔			孔	37	37	小型擁壁工より
撤　去　工				式	1		
	石　積　撤　去			m3	7.3	7	撤去工より
	石　積　運　搬			m3	7.3	7	
	発　生　土　受　入　費			m3	7.3	7	
	コ　ン　ク　リ　ー　ト　撤　去	無筋		m3	4.0	4	撤去工より
	CO　殻　運　搬	無筋		m3	4.0	4	
	CO　殻　受　入　費	無筋		t	9.4	9	Co体積×2.35
仮　設　工				式	1		
	大　型　土　の　う	製作・設置		袋	4.0	4	
	大　型　土　の　う	撤去		袋	4.0	4	
	仮　水　路　工	波状管　φ300		m	26.1	26	
	水　替　工			式	1	1	

工　　種	種　　別	細　　別	規　　格	単位	合計数量	計上数量	適　用
	敷　　鉄　　板	設置	22×1524×3048,802kg/枚	m2	41.8	42	
	敷　　鉄　　板	撤去	22×1524×3048,802kg/枚	m2	41.8	42	
	敷　　鉄　　板	賃料	賃貸期間41日	枚	9	9	

土工・法面・基面　数量集計表

工　種	種　別	規　格	位　置			単位	数量	適　用
			左側	本線	右側			
河川土工								
	発生土							
	掘削	礫質土	48.2		9.0	m3	57.2	河川土工より
	床掘	砂質土	13.9		8.0	m3	21.9	河川土工より
	埋戻	砂質土	7.7		5.1	m3	12.8	河川土工より
処分土								
	残土処理	86.4	-	12.8	×　1/0.9＝	m3	72.2	
整形工								
	基面整正	礫質土	41.8		32.9	m2	74.7	河川土工より
撤去工								
	石積取壊し	空石積　t＝0.30	7.3		0.0	m3	7.3	撤去工より
	コンクリート取壊し	無筋	4.0		0.0	m3	4.0	撤去工より

河川土工　数　量　計　算　書

横断図より左岸側

種別 / 番号	距離	掘削　C			種別 / 番号	距離	基面整正　K								
		断面	平均	数量			断面	平均	数量						
BC. 1	－	0.9	－	－	BC. 1	－	0.94	－	－						
NO. 0+2.0	2.0	0.9	0.90	1.8	NO. 0+2.0	2.0	1.07	1.01	2.0						
NO. 0+4.2	2.2	1.1	1.00	2.2	NO. 0+4.2	2.2	1.07	1.07	2.4						
	0.3	1.1	1.10	0.3		0.3	1.07	1.07	0.3						
NO. 0+4.5	－	1.3	－	－	NO. 0+4.5	－	1.07	－	－						
SP. 1	4.2	2.2	1.75	7.4	SP. 1	4.2	1.07	1.07	4.5						
NO. 0+18.3	9.6	2.0	2.10	20.2	NO. 0+18.3	9.6	1.07	1.07	10.3						
NO. 1+1.40	3.1	2.1	2.05	6.4	NO. 1+1.40	3.1	1.07	1.07	3.3						
BC. 2	4.7	2.1	2.10	9.9	BC. 2	4.7	1.07	1.07	5.0						
計	m 26.1			m3 48.2	計				m2 27.8						

河川土工　数　量　計　算　書

横断図より　左岸側　　重力式擁壁部

種別 / 番号	距離	基面整正　K		
		断面	平均	数量
BC. 1	－	0.00	－	－
NO. 0+2.0	2.0	0.73	0.37	0.7
NO. 0+4.2	2.2	0.73	0.73	1.6
	0.3	0.73	0.73	0.2
計				m2 2.5

種別 / 番号	距離	床掘　E		
		断面	平均	数量
BC. 1	－	0.0	－	－
NO. 0+2.0	2.0	1.6	0.80	1.6
NO. 0+4.2	2.2	1.5	1.55	3.4
	0.3	1.5	1.50	0.5
計				m3 5.5

種別 / 番号	距離	埋戻　FU		
		断面	平均	数量
BC. 1	－	0.0	－	－
NO. 0+2.0	2.0	1.0	0.50	1.0
NO. 0+4.2	2.2	1.0	1.00	2.2
	0.3	1.0	1.00	0.3
計				m3 3.5

河川土工　数　量　計　算　書

横断図より左岸側　　小型擁壁部

種別 / 番号	距離	基面整正　K		
		断面	平均	数量
NO. 0+4.5	－	0.50	－	－
SP. 1	4.2	0.50	0.50	2.1
NO. 0+18.3	9.6	0.56	0.53	5.1
NO. 1+1.40	3.1	0.55	0.56	1.7
BC. 2	4.7	0.57	0.56	2.6
計				m2 11.5

種別 / 番号	距離	床掘　E		
		断面	平均	数量
NO. 0+4.5	－	0.3	－	－
SP. 1	4.2	0.4	0.35	1.5
NO. 0+18.3	9.6	0.4	0.40	3.8
NO. 1+1.40	3.1	0.4	0.40	1.2
BC. 2	4.7	0.4	0.40	1.9
計				m3 8.4

種別 / 番号	距離	埋戻　FU		
		断面	平均	数量
NO. 0+4.5	－	0.2	－	－
SP. 1	4.2	0.2	0.20	0.8
NO. 0+18.3	9.6	0.2	0.20	1.9
NO. 1+1.40	3.1	0.2	0.20	0.6
BC. 2	4.7	0.2	0.20	0.9
計				m3 4.2

河川土工　数　量　計　算　書

横断図より右岸側

種別 / 番号	距離	掘削　C		
		断面	平均	数量
BC. 1	-	0.6	-	-
NO. 0+2.0	2.0	0.4	0.50	1.0
NO. 0+4.2	2.2	0.3	0.35	0.8
NO. 0+4.5	0.3	0.3	0.30	0.1
SP. 1	4.2	0.3	0.30	1.3
NO. 0+18.3	9.6	0.4	0.35	3.4
NO. 1+1.40	3.1	0.4	0.40	1.2
BC. 2	4.7	0.1	0.25	1.2
計	m 26.1			m3 9.0

種別 / 番号	距離	基面整正　K		
		断面	平均	数量
BC. 1	-	0.57	-	-
NO. 0+2.0	2.0	0.85	0.71	1.4
NO. 0+4.2	2.2	0.85	0.85	1.9
NO. 0+4.5	0.3	0.85	0.85	0.3
SP. 1	4.2	0.85	0.85	3.6
NO. 0+18.3	9.6	0.81	0.83	8.0
NO. 1+1.40	3.1	0.67	0.74	2.3
BC. 2	4.7	0.76	0.72	3.4
計				m2 20.9

河川土工　数　量　計　算　書

横断図より　右岸側　　小型擁壁部

種別 / 番号	距離	基面整正　K		
		断面	平均	数量
BC. 1	－	0.45	－	－
NO. 0+2.0	2.0	0.47	0.46	0.9
NO. 0+4.2	2.2	0.47	0.47	1.0
NO. 0+4.5	0.3	0.47	0.47	0.1
SP. 1	4.2	0.47	0.47	2.0
NO. 0+18.3	9.6	0.46	0.47	4.5
NO. 1+1.40	3.1	0.46	0.46	1.4
BC. 2	4.7	0.43	0.45	2.1
計				m2 12.0

種別 / 番号	距離	床掘　E		
		断面	平均	数量
BC. 1	－	0.4	－	－
NO. 0+2.0	2.0	0.3	0.35	0.7
NO. 0+4.2	2.2	0.3	0.30	0.7
NO. 0+4.5	0.3	0.3	0.30	0.1
SP. 1	4.2	0.3	0.30	1.3
NO. 0+18.3	9.6	0.3	0.30	2.9
NO. 1+1.40	3.1	0.3	0.30	0.9
BC. 2	4.7	0.3	0.30	1.4
計				m3 8.0

種別 / 番号	距離	埋戻　FU		
		断面	平均	数量
BC. 1	－	0.2	－	－
NO. 0+2.0	2.0	0.2	0.20	0.4
NO. 0+4.2	2.2	0.2	0.20	0.4
NO. 0+4.5	0.3	0.2	0.20	0.1
SP. 1	4.2	0.2	0.20	0.8
NO. 0+18.3	9.6	0.2	0.20	1.9
NO. 1+1.40	3.1	0.2	0.20	0.6
BC. 2	4.7	0.2	0.20	0.9
計				m3 5.1

河川護岸工　数　量　計　算　書

横断図より左岸側

種別 / 番号	距離	ブロック面積　SL			種別 / 番号	距離	裏込砕石　GV							
		断面	平均	数量			断面	平均	数量					
BC. 1	-	0.00	-	-	BC. 1	-	0.0	-	-					
NO. 0+2.0	2.0	1.46	0.73	1.5	NO. 0+2.0	2.0	0.9	0.45	0.9					
NO. 0+4.2	2.2	0.42	0.94	2.1	NO. 0+4.2	2.2	0.4	0.65	1.4					
	0.3	0.42	0.42	0.1		0.3	0.4	0.40	0.1					
NO. 0+4.5	-	1.46	-	-	NO. 0+4.5	-	0.7	-	-					
SP. 1	4.2	1.46	1.46	6.1	SP. 1	4.2	0.7	0.70	2.9					
NO. 0+18.3	9.6	1.46	1.46	14.0	NO. 0+18.3	9.6	0.7	0.70	6.7					
NO. 1+1.40	3.1	1.46	1.46	4.5	NO. 1+1.40	3.1	0.7	0.70	2.2					
BC. 2	4.7	1.46	1.46	6.9	BC. 2	4.7	0.7	0.70	3.3					
					控(階段工より)				-0.2					
計	m 26.1			m2 35.2	計				m3 17.3	計				

河川護岸工　数　量　計　算　書

横断図(1)基礎工より

種別 / 番号	距離	ブロック基礎コン			種別 / 番号	距離	ブロック基礎型枠			種別 / 番号	距離	ブロック基礎均しコン		
		断面	平均	数量			断面	平均	数量			断面	平均	数量
BC. 1	－	0.08	－	－	BC. 1	－	0.35	－	－	BC. 1	－	0.06	－	－
NO. 0+2.0	2.0	0.08	0.08	0.2	NO. 0+2.0	2.0	0.35	0.35	0.7	NO. 0+2.0	2.0	0.06	0.06	0.1
NO. 0+4.2	2.2	0.08	0.08	0.2	NO. 0+4.2	2.2	0.35	0.35	0.8	NO. 0+4.2	2.2	0.06	0.06	0.1
	0.3	0.08	0.08	0.0		0.3	0.35	0.35	0.1		0.3	0.06	0.06	0.0
NO. 0+4.5	－	0.08	－	－	NO. 0+4.5	－	0.35	－	－	NO. 0+4.5	－	0.06	－	－
SP. 1	4.2	0.08	0.08	0.3	SP. 1	4.2	0.35	0.35	1.5	SP. 1	4.2	0.06	0.06	0.3
NO. 0+18.3	9.6	0.08	0.08	0.8	NO. 0+18.3	9.6	0.35	0.35	3.4	NO. 0+18.3	9.6	0.06	0.06	0.6
NO. 1+1.40	3.1	0.08	0.08	0.2	NO. 1+1.40	3.1	0.35	0.35	1.1	NO. 1+1.40	3.1	0.06	0.06	0.2
BC. 2	4.7	0.08	0.08	0.4	BC. 2	4.7	0.35	0.35	1.6	BC. 2	4.7	0.06	0.06	0.3
計				m3 2.1					m2 9.2					m3 1.6

河川護岸工　数　量　計　算　書

横断図(1)基礎工より

種別 / 番号	距離	ブロック基礎均しコン型枠 断面	平均	数量
BC. 1	-	0.2	-	-
NO. 0+2.0	2.0	0.2	0.20	0.4
NO. 0+4.2	2.2	0.2	0.20	0.4
	0.3	0.2	0.20	0.1
NO. 0+4.5	-	0.2	-	-
SP. 1	4.2	0.2	0.20	0.8
NO. 0+18.3	9.6	0.2	0.20	1.9
NO. 1+1.40	3.1	0.2	0.20	0.6
BC. 2	4.7	0.2	0.20	0.9
計				m2 5.1

護床工　数　量　計　算　書

横断図より左岸側

種別 / 番号	距離	根固めコンクリート　FUC 断面	平均	数量
BC. 1	-	0.6	-	-
NO. 0+2.0	2.0	0.3	0.45	0.9
NO. 0+4.2	2.2	0.3	0.30	0.7
NO. 0+4.5	0.3	0.3	0.30	0.1
SP. 1	4.2	0.3	0.30	1.3
NO. 0+18.3	9.6	0.3	0.30	2.9
NO. 1+1.40	3.1	0.3	0.30	0.9
BC. 2	4.7	0.3	0.30	1.4
型枠				
根固め延長×0.55m		＝	m2 14.4	
目地材				
根固め延長×1/10箇所＋1箇所＝			箇所 4	
平均面積：体積÷根固め延長 ＝			m2 0.31	
目地面積：平均面積×箇所 ＝			m2 1.2	
計	m 26.1			m3 8.2

護床工　数　量　計　算　書

横断図より右岸側

種別 / 番号	距離	根固めコンクリート　FUC 断面	平均	数量
BC. 1	-	0.4	-	-
NO. 0+2.0	2.0	0.5	0.45	0.9
NO. 0+4.2	2.2	0.5	0.50	1.1
NO. 0+4.5	0.3	0.5	0.50	0.2
SP. 1	4.2	0.5	0.50	2.1
NO. 0+18.3	9.6	0.5	0.50	4.8
NO. 1+1.40	3.1	0.4	0.45	1.4
BC. 2	4.7	0.5	0.45	2.1
型枠				
根固め延長×0.55m		＝	m2 14.4	
目地材				
根固め延長×1/10箇所＋1箇所＝			箇所 4	
平均面積：体積÷根固め延長 ＝			m2 0.48	
目地面積：平均面積×箇所 ＝			m2 1.9	
計	m 26.1			m3 12.6

護床工　数　量　計　算　書

横断図より

種別 / 番号	距離	ふとんかご　延長														
				延長												
BC. 1				-												
NO. 0+2.0				2.0												
NO. 0+4.2				2.2												
NO. 0+4.5				0.3												
SP. 1				4.2												
NO. 0+18.3				9.6												
NO. 1+1.40				3.1												
BC. 2				4.7												
計				m 26.1												

重力式擁壁工　数　量　計　算　書

構造図(3)重力式擁壁左岸側より

種別 / 番号	距離	コンクリート　H		
		断面	平均	数量
NO. 0+0.91	－	0.60	－	－
NO. 0+2.0	1.1	0.60	0.60	0.7
NO. 0+4.2	2.2	0.60	0.60	1.3
計	m 3.3			m3 2.0

種別 / 番号	距離	型枠		
		断面	平均	数量
NO. 0+0.91	－	3.33	－	－
NO. 0+2.0	1.1	3.33	3.33	3.7
NO. 0+4.2	2.2	3.33	3.33	7.3
計				m3 11.0

種別 / 番号	距離	均しコンクリート		
		断面	平均	数量
NO. 0+0.91	－	0.07	－	－
NO. 0+2.0	1.1	0.07	0.07	0.1
NO. 0+4.2	2.2	0.07	0.07	0.2
計				m3 0.3

重力式擁壁工　数　量　計　算　書

構造図(3)重力式擁壁左岸側より

種別 / 番号	距離	均しコン型枠			種別 / 番号	距離	天端コンクリート　Wc								
		断面	平均	数量			断面	平均	数量						
					BC. 1	-	0.00	-	-						
NO. 0+0.91	-	0.20	-	-	NO. 0+2.0	2.0	0.07	0.04	0.08						
NO. 0+2.0	1.1	0.20	0.20	0.2											
NO. 0+4.2	2.2	0.20	0.20	0.4	NO. 0+4.5	-	0.06	-	-						
					SP. 1	4.2	0.06	0.06	0.25						
					NO. 0+18.3	9.6	0.06	0.06	0.58						
					NO. 1+1.40	3.1	0.06	0.06	0.19						
					BC. 2	4.7	0.06	0.06	0.28						
計				m2 0.6					m3 1.4						

小型擁壁工　数　量　計　算　書

構造図(3)小型擁壁左岸側より

種別 / 番号	距離	コンクリート H1			種別 / 番号	距離	型枠			種別 / 番号	距離	均しコンクリート		
		断面	平均	数量			断面	平均	数量			断面	平均	数量
NO. 0+4.5	-	0.09	-	-	NO. 0+4.5	-	0.69	-	-	NO. 0+4.5	-	0.05	-	-
SP. 1	4.2	0.09	0.09	0.4	SP. 1	4.2	0.69	0.69	2.9	SP. 1	4.2	0.05	0.05	0.2
NO. 0+18.3	9.6	0.16	0.13	1.2	NO. 0+18.3	9.6	1.13	0.91	8.7	NO. 0+18.3	9.6	0.06	0.06	0.6
NO. 1+1.40	3.1	0.15	0.16	0.5	NO. 1+1.40	3.1	1.06	1.10	3.4	NO. 1+1.40	3.1	0.06	0.06	0.2
BC. 2	4.7	0.17	0.16	0.8	BC. 2	4.7	1.21	1.14	5.4	BC. 2	4.7	0.06	0.06	0.3
目地材														
根固め延長×1/10箇所＋1箇所＝			箇所 4											
平均面積：体積÷根固め延長 ＝			m2 0.13											
目地面積：平均面積×箇所　＝			m2 0.5											
計	m 21.6			m3 2.9	計				m2 20.4	計				m3 1.3

小型擁壁工　数　量　計　算　書

構造図(3)小型擁壁左岸側より

種別 / 番号	距離	均しコン型枠												
		断面	平均	数量										
NO. 0+4.5	－	0.20	－	－										
SP. 1	4.2	0.20	0.20	0.8										
NO. 0+18.3	9.6	0.20	0.20	1.9										
NO. 1+1.40	3.1	0.20	0.20	0.6										
BC. 2	4.7	0.20	0.20	0.9										
計				m2 4.2										

小型擁壁工　数　量　計　算　書

構造図(3)小型擁壁右岸側より

種別 / 番号	距離	コンクリート H2			種別 / 番号	距離	型枠			種別 / 番号	距離	均しコンクリート		
		断面	平均	数量			断面	平均	数量			断面	平均	数量
BC. 1	-	0.12	-	-	BC. 1	-	0.94	-	-	BC. 1	-	0.05	-	-
NO. 0+2.0	2.0	0.13	0.13	0.3	NO. 0+2.0	2.0	0.96	0.95	1.9	NO. 0+2.0	2.0	0.05	0.05	0.1
NO. 0+4.2	2.2	0.13	0.13	0.3	NO. 0+4.2	2.2	0.96	0.96	2.1	NO. 0+4.2	2.2	0.05	0.05	0.1
NO. 0+4.5	0.3	0.13	0.13	0.0	NO. 0+4.5	0.3	0.96	0.96	0.3	NO. 0+4.5	0.3	0.05	0.05	0.0
SP. 1	4.2	0.13	0.13	0.5	SP. 1	4.2	0.98	0.97	4.1	SP. 1	4.2	0.05	0.05	0.2
NO. 0+18.3	9.6	0.13	0.13	1.2	NO. 0+18.3	9.6	0.98	0.98	9.4	NO. 0+18.3	9.6	0.05	0.05	0.5
目地材														
根固め延長×1/10箇所＋1箇所＝			箇所 3											
平均面積：体積÷根固め延長 ＝			m2 0.13											
目地面積：平均面積×箇所 ＝			m2 0.4											
計	m 18.3			m3 2.3	計				m2 17.8	計				m3 0.9

小型擁壁工　数　量　計　算　書

構造図(3)小型擁壁右岸側より

種別 / 番号	距離	均しコン型枠		
		断面	平均	数量
BC. 1	－	0.20	－	－
NO. 0+2.0	2.0	0.20	0.20	0.4
NO. 0+4.2	2.2	0.20	0.20	0.4
NO. 0+4.5	0.3	0.20	0.20	0.1
SP. 1	4.2	0.20	0.20	0.8
NO. 0+18.3	9.6	0.20	0.20	1.9
計				m2 3.6

種別 / 番号	距離	1号嵩上げコンクリート		
		断面	平均	数量
BC. 1	－	0.00	－	－
NO. 0+2.0	2.0	0.03	0.02	0.0
NO. 0+4.2	2.2	0.03	0.03	0.1
NO. 0+4.5	0.3	0.03	0.03	0.0
SP. 1	4.2	0.03	0.03	0.1
NO. 0+18.3	9.6	0.04	0.04	0.4
コンクリート削孔				
18.3	×	2本/1m＝	36.6	
		≒	37	孔
差筋 0.15m	×	37　＝	5.55	m
5.55	×	0.995kg/m	5.52	kg
計	m 18.3			m3 0.6


種別 / 番号	距離	1号嵩上げ型枠		
		断面	平均	数量
BC. 1	－	0.00	－	－
NO. 0+2.0	2.0	0.08	0.04	0.1
NO. 0+4.2	2.2	0.08	0.08	0.2
NO. 0+4.5	0.3	0.08	0.08	0.0
SP. 1	4.2	0.08	0.08	0.3
NO. 0+18.3	9.6	0.11	0.10	1.0
計				m2 1.6

撤 去 工 数 量 計 算 書

横断図より 左岸側

種別 / 番号	距離	石積取壊し ST			種別 / 番号	距離	コンクリート取壊し COT								
		断面	平均	数量			断面	平均	数量						
BC. 1	-	0.0	-	-	BC. 1	-	0.0	-	-						
NO. 0+2.0	2.0	0.3	0.15	0.3	NO. 0+2.0	2.0	0.2	0.10	0.2						
NO. 0+4.2	2.2	0.3	0.30	0.7	NO. 0+4.2	2.2	0.2	0.20	0.4						
	0.3	0.3	0.30	0.1		0.3	0.2	0.20	0.1						
NO. 0+4.5	-	0.3	-	-	NO. 0+4.5	-	0.2	-	-						
SP. 1	4.2	0.3	0.30	1.3	SP. 1	4.2	0.2	0.20	0.8						
NO. 0+18.3	9.6	0.3	0.30	2.9	NO. 0+18.3	9.6	0.0	0.10	1.0						
NO. 1+1.40	3.1	0.2	0.25	0.8	NO. 1+1.40	3.1	0.4	0.20	0.6						
BC. 2	4.7	0.3	0.25	1.2	BC. 2	4.7	0.0	0.20	0.9						
				m3 7.3					m3 4.0						


小口止め工　材料計算書



t ＝300 mm

名　称	規　格	式							単位	1個所当り 数　量	延　長 個　数	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	①	1.00	× 1.40	× 0.30	＝		0.42	m3	0.62		
		②	1/2	× 0.42	× 1.40	× 0.30	＝	0.09				
		③	1.52	× 0.25	× 0.30		＝	0.11				
							合計	0.62				
型　枠	小型構造物	前	0.25	× 0.30			＝	0.08	m2	1.02		
			1.46	× 0.30			＝	0.44				
		後	1.65	× 0.30			＝	0.50				
							合計	1.02				
均しｺﾝｸﾘｰﾄ	σck=18N/mm2		1.72	× 0.10	× 0.30		＝	0.05	m3	0.05		
							合計	0.05				
均しコン型枠	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	前	0.10	× 0.30			＝	0.03	m2	0.06		
		後	0.10	× 0.30			＝	0.03				
							合計	0.06				

階段工　　材料計算書




t ＝560 mm

名　称	規　格	式	単位	1個所当たり 数　量	延　長 個　数	数　量
コンクリート	σck=18N/mm2	(2.20×1.20−((0.20+1.70)×1/2+(0.26+1.76)×1/2−0.30×0.20×5))＝0.38m2	m3	0.21		
		0.38×0.56＝0.21				
型　　枠	小型構造物	1/2 × 0.30 × 0.2 × 5 ＝ 0.15	m2	0.15		

参考図

仮設は任意とする。



架樋工平面図

S=NON

A1→A3に50%縮小印刷

工事名	河川改修工事（本谷川・8-1）		
図面名	仮設図（参考図）		
作成年月日	2026年（令和8年）10月		
縮　尺	S=1:250	図面番号	1/1
工事箇所	福山市金江町地内		
福山市　松永建設産業課			