令和8年度 国補

令和8年度 災害

2026 年度

福山市 新市 町 地内

南迫１号水路・南迫２号農道災害復旧工事 実 施 設 計 書

	当初	変更
工事概要	適用単価区分 2026.10.01 工種 水路工事 地域補正区分 地方部影響なし 工事概要 復旧延長 L=223.9m 水路幅 W=1.0～1.2m 農道幅員 W=2.0～2.3m 水路工 L=156.9m ブロック積工 L=11m(A=14m2) 仮設工 一式	

特記仕様書

第1章 総則

第1節 適用

・本特記仕様書は、南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事に適用する。
・本特記仕様書に記載のない事項については、次によるものとする。
・令和8年8月　広島県　土木工事共通仕様書、「設計図書（別冊図面、仕様書）」、「福山市建設工事執行規則」、「福山市工事検査技術基準」
・その他関連規格類
・小黒板情報電子化を実施しない工事写真について、監督員の承諾を得る必要はないものとする。

第2節　工程表の提出について

・契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出すること。工期の変更契約についても同様とする。

第3節　地元への周知

・受注者は、監督員と協議し、地先住民、町内会長、土木常設員に工事着手及び工事完了の報告を行うこと。また、工事着手に先立ち地先住民及び貸借人には具体的な施工内容、方法、時期等の説明を行い、承諾を得ること。
・受注者は、工事着手の際に、あらかじめ沿線地権者に施工内容等についての説明を行い、承諾を得ること。

第4節　地権者への承諾

・地権者に官地内の境界杭等の有無を確認すること。境界杭等がある場合は工事完了後、復旧することとし、地権者が境界杭等は無いと回答をした場合であっても、境界杭等の有無を確認しながら、施工しなければならない。受注者は地権者と現地で立会を行い、境界杭等の有無、位置等の確認を行うこととし、事前、事後に写真記録を行い、適切に管理すること。
・受注者は、工事着手に先立ち、地権者に民地への出入の位置を確認し、歩道切り下げ箇所、民地進入路の位置や勾配について監督員と協議すること。
・受注者は、街路樹を植樹する近隣の地権者に街路樹を植樹する位置等の説明を行い、承諾を得ること。

第5節　情報共有システム

1 本工事は、受注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。
2 本工事で使用する情報共有システムは次とする。
　広島県工事中情報共有システム
　https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html
3 受注者は、情報共有システムの利用対象としないことを希望する場合は、契約後すみやかに発注者にその旨を協議し、承諾を得ること。
4 受注者は、情報共有システムの利用に当たり、（一社）広島県土木協会に利用申込みを行い、利用料を支払うものとする。
5 受注者は、情報共有システムの利用にあたり、情報共有システム利用手引に基づき運用すること
6 工事情報共有システムの完了後のデータ受理方法について
　作 成 者 ：受注者
　納品方法：CD、DVD
　作成方法：「情報共有システム→共有書類・検査支援→一括ダウンロードしたデータ

第6節　工事に着手すべき期日について

・受注者は、工事開始日以降30日以内に工事着手しなければならない。

第7節　法定外労災保険の付保について

・本工事は、法定外の労災保険契約の保険料を見込んでいる。

第2章　材料

第1節　コンクリートの配合指定

・鉄筋コンクリート（呼び強度21及び24）の水セメント比については55%以下、無筋構造物のコンクリート（呼び強度18）の水セメント比については60%以下とすること。

第3章　施工条件

第1節　検査期間

・本工事の工期は、工事検査期間として、14日間を見込んでいる。

第2節　購入土（搬入）（建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土）

・本工事では、土砂購入を見込んでいる。
・当該工事に使用する購入土は、建設発生土処分先一覧表に掲載された建設発生土リサイクルプラントが製造した処理土（改良土を含む。）を使用するものとする。積算にあたっては、運搬費と処理土購入費（工場渡し）の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。したがって、正当な理由がある場合を除き購入土に要する費用（単価）は変更しない。
・上記により使用することとしている処理土について、何らかの事情によりその使用が困難である場合は、設計図書の内容について監督員と協議すること。
・使用する処理土がセメント及びセメント系固化材を使用した改良土の場合、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」に基づき、建設発生土リサイクルプラントから試験結果の提示を受けるとともに、施工後に六価クロム溶出試験を実施し、試験結果（計量証明書）を提出するものとする。

第3節　建設副産物について

(1)工事受注者は、工事着手前に、次の書類を本工事の監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先の現地確認写真を提出すること。
1 建設廃棄物処理計画書
・廃棄物処理業者（収集及び運搬）の許可証の写し（許可車両の自動車登録番号一覧及び自動車検査証の写しを含む）
・廃棄物処理業者（中間処理・最終処分）の許可証の写し（再生資源化施設にあっては、それを示す書類を含む）
・運搬ルート、処分場の位置、事業の範囲、処理能力及び処理方法を明示したもの
・各処分場の現地確認写真
・建設工事の受注者と処理業者（収集、運搬、中間処理・最終処分・再資源化施設）との二者の業務委託契約書の写し
2 再生資源利用計画書
3 再生資源利用促進計画書
(2) 工事受注者は、「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「建設廃棄物処理計画書」に従い建設廃棄物及び特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し、工事完成時に次の書類を監督員に提出すること。なお、建設発生土については、処分先への搬入状況の写真を添付すること。
1 再生資源利用実施書
2 再生資源利用促進実施書
3 建設廃棄物処理実施書
・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）
・収集及び運搬の写真並びに中間処理場及び最終処分場（直接最終処分の場合のみ）への搬入状況の写真

第4節　特定建設資材廃棄物（アスファルト塊、コンクリート塊等）

・建設リサイクル法対象工事（請負代金額500万円以上）の場合、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守し適正に処理すること。また、法第12条第2項に基づき、法第10条第1号から第5号までに掲げる事項について下請負人に告知する場合は、告知書の写しを監督員に提出すること。
・特定建設資材廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」という）を遵守し、適正に処理しなければならない。
・特定建設資材廃棄物は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設へ搬出し再資源化しなければならない。
・再資源化に要する費用（運搬費を含む処分費）は、広島県（環境局）及び保健所設置政令市（広島市、呉市、福山市）が廃棄物処理法に基き許可した適正な施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費の合計が最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用（単価）は変更しない。なお、工事発注後に明らかになったやむを得ない事情により、施設への受入が困難な場合は監督員と受注者が協議するものとする。
・搬出先においては、処分状況が確認できるよう、写真撮影を行うとともに、数量等が確認できるように計量伝票等を監督員に提出すること。

・マニフェスト（産業廃棄物管理票）の写し及び再生資源化に係るものについては受入伝票の写し（マニフェストは原則として環境省が示す全国統一のマニフェストを使用する。）

第5節　排出ガス対策型建設機械の使用促進

・令和8年8月広島県土木工事共通仕様書で使用を義務づけている排出ガス対策型建設機械においては、第三次基準以上の建設機械の使用に努めること。なお、使用する排出ガス対策型建設機械について、基準値による設計変更は行わない。

第4章　その他

第1節　その他項目

・本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または、その内容に疑義が生じた場合は、監督員の指示を受けること。

総括情報表

変更回数	0	
適用単価地区	76 福山市(新市)	
単価適用日	00-08.10.01(0)	
諸経費体系	9 公共(011015～)	
	当世代	前世代
諸経費工種	06 水路工事	
工事費端数区分	01 千円未満切捨	
週休補正区分	00 補正なし	
施工地域・工事場所区分	00 補正なし	
契約保証費区分	01 金銭的保証(0.04%)	
前払支出割合区分	00 補正なし	
軽油区分	00 一般軽油使用	
復興補正区分	00 補正なし	
ＩＣＴ補正区分	00 補正なし	

南迫1号水路　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
南迫1号水路						
A箇所		1	式			レベル１
土工		1	式			レベル２
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	4	m3			00 単第 0 -0001号表
	機械併用埋戻(小規模土工)	61	m3			00 単第 0 -0002号表
	積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	64	m3			00 単第 0 -0005号表
	機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 ３０～５０ｍ	64	ｍ３			00 単第 0 -0006号表
	土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5㎞以下(3.5㎞超)	64	m3			00 単第 0 -0008号表
	購入土砂（ほぐし） 処理土	76	m3			00

南迫1号水路　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
取壊工	1	式			レベル２
コンクリート切断 コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	4	m			00 単第　0 -0009号表
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	1.5	m3			00 単第　0 -0010号表
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 ３０～５０ｍ	1.5	ｍ３			00 単第　0 -0006号表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1.5	m3			00 単第　0 -0005号表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	1.5	m3			00 単第　0 -0011号表
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
建設発生資材廃棄物受入費 コンクリート殻 無筋	3.5	t			00
水路工	1	式			レベル２

南迫1号水路　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	2.5	m2			00 単第　0 -0012号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.1	m3			00 単第　0 -0013号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.3	m2			00 単第　0 -0014号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.8	m3			00 単第　0 -0013号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8.0	m2			00 単第　0 -0015号表
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.2	m3			00 単第　0 -0013号表
機械小運搬（土砂類、生コン） 砂・砂利・栗石 ３０～５０ｍ	0.5	ｍ３			00 単第　0 -0006号表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	0.5	m3			00 単第　0 -0005号表
機械小運搬（土砂類、生コン） コンクリート ３０～５０ｍ	2.1	ｍ３			00 単第　0 -0016号表

南迫1号水路　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
仮設工		1	式			レベル２
	土のう設置撤去 仕拵え～設置～撤去	0.2	m3			00 単第　0 -0017号表
	架樋工 φ300（シングル）	4.8	m			00 単第　0 -0018号表
	水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工 口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満	1	箇所			00 単第　0 -0019号表
	ポンプ運転	4	日			00 単第　0 -0020号表
B箇所		1	式			レベル１
土工		1	式			レベル２
	掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	290	m3			00 単第　0 -0022号表
	床掘り 土砂 上記以外(小規模)	360	m3			00 単第　0 -0001号表

南迫1号水路　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
機械併用埋戻(小規模土工)	700	m3			00 単第 0 -0002号表
機械併用盛土(小規模土工)	10	m3			00 単第 0 -0023号表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	130	m3			00 単第 0 -0008号表
購入土砂（ほぐし） 処理土	160	m3			00
構造物取壊工	1	式			レベル２
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	8	m3			00 単第 0 -0010号表
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	45	m3			00 単第 0 -0024号表
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	8	m3			00 単第 0 -0011号表
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)	45	m3			00 単第 0 -0025号表

南迫1号水路　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費対象額調整（直接工事費計上分） 「処分費等」の取扱いによる					
建設発生資材廃棄物受入費 コンクリート殻 無筋	19	t			00
建設発生資材廃棄物受入費 コンクリート殻 有筋	113	t			00
法面工	1	式			レベル２
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	43	m2			00 単第 0 -0026号表
法面整形 切土部 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	62	m2			00 単第 0 -0027号表
水路工	1	式			レベル２
既製品水路布設 DF水路Ⅲ型A1000×H800	8.0	m			00 単第 0 -0028号表
既製品水路布設 DF水路Ⅲ型A1200×H1000 浮力対策型	40.0	m			00 単第 0 -0030号表

南迫1号水路　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
既製品水路布設 DF水路Ⅲ型A1200×H1200 浮力対策型	4.0	m			00 単第　0 -0032号表
現場打水路工 1型	4.0	m			00 単第　0 -0034号表
現場打水路工 2型	2.3	m			00 単第　0 -0037号表
現場打水路工 3型	9.3	m			00 単第　0 -0038号表
現場打水路工 4型	4.5	m			00 単第　0 -0039号表
既製品落差工布設 DF水路Ⅱ型A1000×H1000	26	箇所			00 単第　0 -0040号表
既製品落差工布設 DF水路Ⅱ型A1200×H1200	74	箇所			00 単第　0 -0043号表
ボックスカルバート 据付	7.0	m			00 単第　0 -0046号表
現場打水槽工 1型	1	箇所			00 単第　0 -0048号表

南迫1号水路　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
現場打水槽工 2型	1	箇所			00 単第 0 -0051号表
止水壁 1型	1	箇所			00 単第 0 -0052号表
止水壁 2型	2	箇所			00 単第 0 -0053号表
止水壁 3型	1	箇所			00 単第 0 -0054号表
仮設工	1	式			レベル２
砂利舗装工 敷均し幅2.5m以上 バックホウ敷均し　敷均し	530	m2			00 単第 0 -0055号表
土のう設置撤去 仕拵え～設置～撤去	1.2	m3			00 単第 0 -0017号表
架樋工 φ300（シングル）	193.3	m			00 単第 0 -0057号表
水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工 口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満	4	箇所			00 単第 0 -0019号表

南迫1号水路　　内訳表

費目・工種・施工名称など		数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
	ポンプ運転	44	日			00 単第　0 -0020号表
直接工事費						
共通仮設費率分額						
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
工事原価						
一般管理費率分						
契約保証費						

南迫1号水路　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
一般管理費計					
工事価格					
消費税等相当額					
工事費					

南迫2号農道　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
南迫2号農道					
道路改良工事	1	式			レベル１
土工	1	式			レベル２
掘削工	1	式			レベル３
掘削 【土質,施工方法,押土・障害有無,数量】		m3			レベル４
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準以外	6	m3			00 単第 0 -0022号表
盛土工	1	式			レベル３
盛土工 【土質】		m3			レベル４
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	35	m3			00 単第 0 -0058号表

南迫2号農道　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	25	m3			00 単第 0 -0059号表
振動ローラ締固め 1.0m≦W＜2.5m 路床	4	m3			00 単第 0 -0060号表
購入土砂（ほぐし） 処理土	72	m3			00
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離4.5km以下(3.5km超)	60	m3			00 単第 0 -0008号表
植生土のう設置 仕拵え～設置	0.2	m3			00 単第 0 -0062号表
法面工	1	式			レベル２
植生工	1	式			レベル３
張芝 【材料種別】		m2			レベル４
芝付工 全面張 人工芝（幅 100cm程度）	30	m2			00 単第 0 -0063号表

南迫2号農道　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
石・ブロック積（張）工	1	式			レベル２
作業土工	1	式			レベル３
床堀		m3			レベル４
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			00 単第 0 -0001号表
埋戻		m3			レベル４
機械併用埋戻(小規模土工)	4	m3			00 単第 0 -0002号表
コンクリートブロック工	1	式			レベル３
コンクリートブロック基礎 【規格】		m			レベル４
ブロック基礎 Ａ３００-Ｂ４５０	9	m			00 単第 0 -0064号表

南迫2号農道　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリートブロック積み 【構造種別】		m2			レベル４
ブロック積工 練積工：裏コンなし	14	m2			00 単第 0 -0066号表
胴込・裏込材(砕石) 【規格】		m3			レベル４
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40	7	m3			00 単第 0 -0067号表
石積（張）工	1	式			レベル３
石積み 【構造種別】		m2			レベル４
すりつけ工 石積	4	m2			00 単第 0 -0068号表
直接工事費					
共通仮設費率分額					

南迫2号農道


内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
工事原価					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
工事価格					
消費税等相当額					

南迫2号農道

内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
工事費					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税相当額計＊＊					
＊＊請負工事費計＊＊					




図面番号	1	縮　尺	1:10000
工 事 名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
種　別	位置図	番号	1/1
路 線 名	南迫1号水路・南迫2号農道		
工事箇所	福山市新市町地内		

福　山　市

平　面　図

縮尺 1:500




国補　令和8年災害

503/207

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	平 面 図		
作成年月	2026年10月		
縮　尺	図　示	図面番号	2
事務所名	福　山　市		

縦 断 面 図

縮尺 縦 1:100
横 1:100




水路勾配	162.22	162.31	i=既設勾配 L=18.30m			165.52
切高	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盛高	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
計画高	162.22	162.31	163.10	163.67	163.91	165.52
地盤高	162.23	162.31	163.10	163.67	163.91	165.52
追加距離	0.00	2.80	7.20	10.30	16.60	21.10
点間距離	0.00	2.80	4.40	3.10	6.30	4.50
測点	N1+0.0	N1+2.8	N1+7.2	N1+10.3	N1+16.6	N1+21.1

横 断 面 図


縮尺 1:100

D=3.10
N1+7.2
GH=163.10
FH=163.10




掘削= 0.0
床掘= 0.0
埋戻= 2.9
盛土= 0.0

D=4.40
N1+2.8
GH=162.31
FH=162.31




掘削= 0.0
床掘= 1.2
埋戻= 1.7
盛土= 0.0

D=2.80
N1+0.0
GH=162.23
FH=162.22




掘削= 0.0
床掘= 1.7
埋戻= 1.1
盛土= 0.0

D= -
N1+21.1
GH=165.52
FH=165.52




掘削= 0.0
床掘= 0.0
埋戻= 0.1
盛土= 0.0

D=4.50
N1+16.6
GH=163.91
FH=163.91



掘削= 0.0
床掘= 0.0
埋戻= 5.4
盛土= 0.0

D=6.30
N1+10.3
GH=163.67
FH=163.67



掘削= 0.0
床掘= 0.0
埋戻= 2.8
盛土= 0.0

国補


災害

503/207

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	縦断面図・横断面図		
作成年月	2026年10月		
縮尺	図示	図面番号	3
事務所名	福山市		

縦 断 面 図

縮尺 縦 1:250
横 1:500



項目																										
切盛高	0.00	-0.16	-0.29	-3.30	-3.56	-3.13	-1.52	-0.48	-1.14	-0.37	0.94	-0.02	0.86	0.93	0.06	-0.13	0.09	-0.03	-0.94	-0.43	1.05	-0.14	0.74	0.48	-0.38	-0.88
計画高	167.73	167.87	167.94	168.22	168.54	169.14	170.94	171.83	172.26	173.78	177.20	177.30	180.01	180.13	183.04	183.42	184.62	187.34	189.55	190.85	192.89	192.97	194.17	194.47	195.49	196.09
地盤高	167.73	168.03	168.23	171.52	172.10	172.27	172.46	172.31	173.40	174.15	176.26	177.32	179.15	179.20	182.98	183.55	184.53	187.37	190.49	191.28	191.84	193.11	193.43	193.99	195.87	196.97
追加距離	33.70	37.70	39.90	46.80	51.10	53.10	60.00	64.90	75.60	84.50	105.70	108.10	125.00	128.00	141.20	151.40	155.70	172.90	182.90	187.30	196.00	200.90	205.50	210.50	215.70	219.00
点間距離	0.00	4.00	2.20	6.90	4.30	2.00	6.90	4.90	10.70	8.90	21.20	2.40	16.90	3.00	13.20	10.20	4.30	17.20	10.00	4.40	8.70	4.90	4.60	5.00	5.20	3.30
測点	NI+33.7	NI+37.7	NI+39.9	NI+46.8	NI+51.1	NI+53.1	NI+60.0	NI+64.9	NI+75.6	NI+84.5	NI+105.7	NI+108.1	NI+125.0	NI+128.0	NI+141.2	NI+151.4	NI+155.7	NI+172.9	NI+182.9	NI+187.3	NI+196.0	NI+200.9	NI+205.5	NI+210.5	NI+215.7	NI+219.0

国補 災害


503/207

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	縦断面図		
作成年月	2026年10月		
縮尺	図示	図面番号	4
事務所名	福山市		

横 断 面 図

縮尺 1:100

D=6.90
N1+39.9
GH=168.23
FH=167.94




掘削= 0.6
床堀= 4.8
埋戻= 3.4
盛土= 0.6

掘削= 0.6
床堀= 4.8
埋戻= 3.4
盛土= 0.6

D=2.20
N1+37.7
GH=168.03
FH=167.87


D=6.90
N1+53.1
GH=172.27
FH=169.14



掘削= 14.0
床堀= 0.0
埋戻= 0.0
盛土= 0.0

D=2.00
N1+51.1
GH=172.10
FH=168.54

D=8.90
N1+75.6
GH=173.40
FH=172.26




取壊= 0.4
掘削= 3.0
床堀= 0.0
埋戻= 0.0
盛土= 0.0

D=10.70
N1+64.9
GH=172.31
FH=171.83

D=7.0

取壊= 0.4


DL=170.00



掘削= 0.4
床堀= 3.6
埋戻= 2.6
盛土= 0.4

D=4.00
N1+33.7
GH=167.73
FH=167.73


DL=170.00



掘削= 18.4
床堀= 0.0
埋戻= 0.0
盛土= 0.0

D=4.30
N1+46.8
GH=171.52
FH=168.22


DL=170.00



掘削= 0.2
床堀= 0.0
埋戻= 2.3
盛土= 0.0


D=4.90
N1+60.0
GH=172.46
FH=170.94

DL=170.00



掘削= 0.0
床堀= 2.4
埋戻= 3.1
盛土= 0.1

DL=170.00




掘削= 10.7
床堀= 6.2
埋戻= 3.4
盛土= 0.0

D=4.0

掘削= 10.7
床堀= 6.2
埋戻= 3.4
盛土= 0.0

DL=170.00



掘削= 1.9
床堀= 0.0
埋戻= 1.3
盛土= 0.0

※不可視区間については、施工時に既設水路の取替が必要かを監督員と協議すること。
※不可視区間については、想定水路断面の7割の土砂撤去を見込んでいる。

国補

災害


503/207

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	横 断 面 図（1）		
作成年月	2026年10月		
縮 尺	図 示	図面番号	5
事務所名	福 山 市		

横 断 面 図

縮尺 1:100


D=16.90
N1+108.1
GH=177.32
FH=177.30



掘削= 0.0
床堀= 2.7
埋戻= 2.1
盛土= 0.0


掘削= 0.8
床堀= 2.7
埋戻= 2.1
盛土= 0.0

D=10.20
N1+141.2
GH=182.98
FH=183.04




掘削= 0.2
床堀= 2.5
埋戻= 2.8
盛土= 0.1

D=10.00
N1+172.9
GH=187.37
FH=187.34




掘削= 0.0
床堀= 2.6
埋戻= 8.1
盛土= 0.0

D=2.40
N1+105.7
GH=176.26
FH=177.20




掘削= 0.6
床堀= 2.3
埋戻= 2.1
盛土= 0.1
D=0.0
掘削= 0.6
床堀= 1.0
埋戻= 3.4
盛土= 0.1

D=13.20
N1+128.0
GH=179.20
FH=180.13



掘削= 1.7
床堀= 2.8
埋戻= 2.1
盛土= 0.1
掘削= 1.7
床堀= 0.8
埋戻= 2.6
盛土= 0.1

D=17.20
N1+155.7
GH=184.53
FH=184.62




掘削= 0.0
床堀= 2.2
埋戻= 7.2
盛土= 0.0

D=21.20
N1+84.5
GH=174.15
FH=173.78


取壊= 0.4
掘削= 0.3
床堀= 3.4
埋戻= 3.8
盛土= 0.1

D=3.00
N1+125.0
GH=179.15
FH=180.01



掘削= 0.2
床堀= 1.0
埋戻= 6.2
盛土= 0.1

D=4.30
N1+151.4
GH=183.55
FH=183.42



掘削= 0.2
床堀= 3.4
埋戻= 4.4
盛土= 0.2

国補

災害


503/207

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	横 断 面 図（2）		
作成年月	２０２６年１０月		
縮 尺	図 示	図面番号	6
事務所名	福 山 市		

横 断 面 図


縮尺 1:100

D=4.90
N1+196.0
GH=191.84
FH=192.89




掘削= 0.3
床堀= 0.0
埋戻= 3.9
盛土= 0.0

D=5.20
N1+210.5
GH=193.99
FH=194.47




掘削= 0.0
床堀= 0.0
埋戻= 5.9
盛土= 0.0

D=8.70
N1+187.3
GH=191.28
FH=190.85




掘削= 1.5
床堀= 2.4
埋戻= 3.3
盛土= 0.0

D=5.00
N1+205.5
GH=193.43
FH=194.17




掘削= 0.0
床堀= 0.0
埋戻= 5.6
盛土= 0.0

D= -
N1+219.0
GH=196.97
FH=196.09




掘削= 0.2
床堀= 4.8
埋戻= 2.9
盛土= 0.1

D=4.40
N1+182.9
GH=190.49
FH=189.55




掘削= 0.2
床堀= 3.1
埋戻= 7.8
盛土= 0.0

D=4.60
N1+200.9
GH=193.11
FH=192.97



掘削= 0.6
床堀= 1.8
埋戻= 2.7
盛土= 0.0

D=3.30
N1+215.7
GH=195.87
FH=195.49



掘削= 0.0
床堀= 2.1
埋戻= 5.4
盛土= 0.0


国補　災害


503/207

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	横 断 面 図（3）		
作成年月	2026年10月		
縮 尺	図 示	図面番号	7
事務所名	福 山 市		

水路割付図

縮尺 1:100






国補 災害

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	水 路 割 付 図（1）		
作成年月	2026年10月		
縮　尺	図　示	図面番号	8
事務所名	福　山　市		

水路割付図

縮尺 1:100



国補


災害（令和8年）

503/207

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	水 路 割 付 図（2）		
作成年月	2026年10月		
縮　尺	図　示	図面番号	9
事務所名	福　山　市		

構　造　図


現場打水路
S=1:20




数量表

測　点	H	型枠	ｺﾝｸﾘｰﾄ	均し型枠	均しコン	基礎砕石
NO.0	1.35	2.76	0.61	0.10	0.04	0.86
+2.8	1.45	2.96	0.68	0.10	0.04	0.89

コンクリート取壊し
S=1:50



土のう仮締切
S=1:50



国補　災害（令和８年）


503/207

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	構 造 図（1）		
作成年月	２０２６年１０月		
縮　尺	図　示	図面番号	10
事務所名	福　山　市		

構　造　図

既製品水路
S=1:20


DF3-1000*800



数量表	10m当り
基 礎 砕 石	12.88m2
D F 水 路	10.00m

既製品水路
S=1:20


DF3-1200*1000
（浮力対策型）



数量表	10m当り
基 礎 砕 石	17.40m2
D F 水 路	10.00m

既製品水路
S=1:20


DF3-1200*1200
（浮力対策型）



数量表	10m当り
基 礎 砕 石	17.40m2
D F 水 路	10.00m

ボックスカルバート
S=1:20


1200*1200*1000



数量表	10m当り
基 礎 砕 石	16.60m3
基 礎 型 枠	3.00m2
基 礎 コ ン	2.49m3
敷モルタル	0.03m3
カルバート	10.00m

既製品落差工
S=1:20


DF2-1000*1000



数量表	1箇所当り
基 礎 砕 石	0.90m2
D F 落差工	1.00個

既製品落差工
S=1:20

DF2-1200*1200



数量表	1箇所当り
基 礎 砕 石	1.05m2
D F 落差工	1.00個


国補　災害

503/207

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	構 造 図（2）		
作成年月	2026年10月		
縮　尺	図　示	図面番号	11
事務所名	福　山　市		

構　造　図


現場打水路1型
S=1:20



数量表　　1m当り

基礎砕石	1.60m2
型　枠	4.00m2
コンクリート	0.60m3


現場打水路2型
S=1:20



数量表　　1m当り

基礎砕石	1.70m2
型　枠	5.00m2
コンクリート	0.88m3


現場打水路3型
S=1:20



数量表　　1m当り

基礎砕石	1.90m2
型　枠	5.00m2
コンクリート	0.93m3

現場打水路4型
S=1:20



数量表　　1m当り

基礎砕石	2.00m2
型　枠	6.00m2
コンクリート	1.26m3


国補　令和8年災害

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	構 造 図（3）		
作成年月	２０２６年１０月		
縮　尺	図　示	図面番号	12
事務所名	福　山　市		

構　造　図

止水壁1型
S=1:20

t=200




数量表　　1箇所当り

型　　枠	6.56m2
コンクリート	0.66m3

止水壁2型
S=1:20

t=200




数量表　　1箇所当り

型　　枠	7.88m2
コンクリート	0.79m3

止水壁3型
S=1:20


t=200



数量表　　1箇所当り


型　　枠	8.94m2
コンクリート	0.89m3

仮設道路
S=1:50




土のう仮締切
S=1:50


+84.5付近




+187.3付近



+128.0付近



+219.0付近



国補　災害


503/207


工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	構 造 図（4）		
作成年月	2026年10月		
縮　尺	図　示	図面番号	13
事務所名	福　山　市		

構　造　図

現場打水槽工1型
S=1:20

1200*1200







数量表　　1箇所当り

基礎砕石	3.24m2
型　　枠	9.04m2
コンクリート	1.26m3
鉄　　筋	92.02kg

現場打水槽工2型
S=1:20

1500*1500







数量表　　1箇所当り

基礎砕石	4.41m2
型　　枠	13.83m2
コンクリート	1.95m3
鉄　　筋	138.28kg


配筋図（単鉄筋構造）



底　版　平　面　図



鉄筋加工重量表



1型（1200*1200）

番号	径	型式	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	N (本)	全体長さ (m)	鉄筋重量 (kg)
①	D13	1	1500	1300	1300	4100	5	20.50	20.398
②	D13	2	1500			1500	2	3.00	2.985
③	D13	1	1500	1290	1290	4080	5	20.40	20.298
④	D13	2	1500			1500	2	3.00	2.985
⑤	D13	2	1300			1300	4	5.20	5.174
⑥	D13	1	1487	939	939	3365	12	40.38	40.178
計	D13								92.018

2型（1500*1500）

番号	径	型式	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L (mm)	N (本)	全体長さ (m)	鉄筋重量 (kg)
①	D13	1	1800	1600	1600	5000	7	35.00	34.825
②	D13	2	1800			1800	2	3.60	3.582
③	D13	1	1800	1590	1590	4980	7	34.86	34.686
④	D13	2	1800			1800	2	3.60	3.582
⑤	D13	2	1600			1600	4	6.40	6.368
⑥	D13	1	1787	1089	1089	3965	14	55.51	55.232
計	D13								138.275

1）鉄筋はSD295A D13とする。
2）継手長は30D以上とし，隣り合う継ぎ手は互い違いの位置とする。
3）鉄筋の曲げ半径は40mmとする。
4）水路流入等で切断した鉄筋は，鉄筋かぶりを確保して開口部横へ配置する。

国補　災害

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	構造図（5）		
作成年月	２０２６年１０月		
縮　尺	図　示	図面番号	14
事務所名	福　山　市		


平　面　図

縮尺 1:250



縦　断　面　図


縮尺　縦 1:100
　　横 1:100



勾　配	172.46	i=7.59% L=14.50m	171.36	LEVEL L=3.00m	171.36
切　高	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盛　高	0.00	0.02	0.24	0.18	0.00
計　画　高	172.46	172.27	171.89	171.36	171.36
地　盤　高	172.46	172.25	171.65	171.18	171.36
追　加　距　離	0.00	2.50	7.50	14.50	17.50
点　間　距　離	0.00	2.50	5.00	7.00	3.00
測　点	D0.0	D+2.5	D+7.5	D+14.5	D+17.5

横　断　面　図

縮尺 1:100



凡例


盛土1（路床：W<2.5）
盛土2（路床：2.5≦W<4.0）
盛土3（路体：2.5≦W<4.0）

国補　災害

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	平面図・縦断面図・横断面図		
作成年月	2026年10月		
縮　尺	図　示	図面番号	15
事務所名	福　山　市		

# 構　造　図
S=1:50


コンクリート練積ブロック
S=1:50



数量表

測　点	H	裏込砕石	a	b
0.0	2.06	0.9	0.36	0.53
+2.5	1.87	0.8	0.36	0.48
+7.5	1.49	0.6	0.36	0.43
+10.8	1.24	0.5	0.36	0.43

すりつけエ(練石積)
S=1:50
(石材100%採取)




10m2当り


胴込めコンクリート	1.17 m3

土のう仕拵え～設置
S=1:20

平面図



側面図




数量表　　10m3当り

植生土のう	666.6枚
土砂(流用土)	10.00m3

土のう仕拵え～設置：1.5×0.5×0.2=0.15m3


ブロック基礎
(A300-B450)　S=1:20



数量表　　10m当り

コンクリート	1.09m3
型　　枠	4.50m2
基 面 整 正	4.50m2

土水路
S=1:20



国補　災害

工事名	南迫1号水路・南迫2号農道災害復旧工事		
図面名	構 造 図（6）		
作成年月	2026年10月		
縮　尺	図　示	図面番号	16
事務所名	福　山　市		

参　考　図　書

施工単価表

床掘り　　SPK26040014　　単第 0 -0001号表

土砂 上記以外(小規模)　　1　　m3　　当り

機械構成比: 19.50%　労務構成比: 73.36%　材料構成比: 7.14%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 2,397.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	19.50%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		MTPC00189 MTPT00189
運転手(特殊)	39.84%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	33.52%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.14%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=1　-(全ての費用)			B=5　上記以外(小規模)		

機械併用埋戻(小規模土工)

施 工 単 価 表

単第 0 -0002号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入(バックホウ) 土砂 小規模(標準以外)	1.1	m3			単第 0-0003号表 1*1.1111
埋戻(人力) 砂・砂質土	1.0	m3			単第 0-0004号表
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=5 C=1			B=2 D=0.9 土量換算係数		

施工単価表

機械投入(バックホウ)　　SPK26040007　　単第　0 -0003号表

土砂　　小規模(標準以外)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　21.20%　　労務構成比:　70.89%　　材料構成比:　7.91%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,957.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3	21.20%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3		MTPC00184 MTPT00184
運転手(特殊)	70.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　土砂			B=5　　小規模(標準以外)		

施 工 単 価 表

埋戻(人力)
砂・砂質土

単第 0 -0004号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	0.20	人			
普通作業員	0.68	人			
諸雑費	10.00	%			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1 砂・砂質土 C=5 振動コンパクタ（Ｉ）			B=2 埋戻：人力まき出し		

施工単価表

積込(ルーズ)　　SPK26040007　　単第　0 -0005号表

土砂　　小規模(標準以外)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　21.20%　　労務構成比:　70.89%　　材料構成比:　7.91%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,957.8000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3	21.20%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3		MTPC00184 MTPT00184
運転手(特殊)	70.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　土砂			B=5　　小規模(標準以外)		

施 工 単 価 表

機械小運搬（土砂類、生コン）　　単第 0 -0006号表

砂・砂利・栗石　　３０～５０ｍ　　１　　ｍ３　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
機-18_不整地運搬車運転 ダンプ式_通称4～5t積級	1.00	日			単第 0-0007号表
諸雑費	1	式			
１ｍ３当り		ｍ３			
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３			
A=1　砂・砂利・栗石			B=1　３０～５０ｍ		

施 工 単 価 表

機-18_不整地運搬車運転
ダンプ式_通称4～5t積級

単第 0 -0007号表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	84.00	L			
不整地運搬車 クローラ型・ダンプ式・排2 通称4～5t積級	1.57	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=3 ダンプ式_通称4～5t積級 C=1 運転労務数量（人／日） E=3 排出ガス対策型2次基準			B=84 軽油消費量（L／日） D=1.57 機械損料数量（供用日／日）		

施工単価表

土砂等運搬　　SPK26040002　　単第　0 -0008号表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　DID区間無し　距離4.5km以下(3.5km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　19.09%　　労務構成比:　72.09%　　材料構成比:　8.82%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　3,523.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 通称2t積級	19.09%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)	72.09%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.82%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　小規模 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=21　距離4.5km以下(3.5km超)			B=6　バックホウ B容量0.13m3 D=1　DID区間無し		

施工単価表

コンクリート切断　　SPK26040304　　単第　0 -0009号表

コンクリート舗装版　　コンクリート舗装版厚15cm以下　　1　m　当り

機械構成比:　12.54%　労務構成比:　51.33%　材料構成比:　36.13%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　1,322.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)･湿式･E駆動 通称(切削深)20cm級ブレード径φ56cm	8.53%		コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式・E駆動 通称(切削深)20cm級 ブレード径φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	17.57%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	9.50%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員	7.86%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタブレード 自走式切断機用 径45cm(18インチ)	32.44%		コンクリートカッタブレード 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	2.51%		ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

コンクリート切断　　SPK26040304　　単第　0 -0009号表

コンクリート舗装版　　コンクリート舗装版厚15cm以下　　1　　m　　当り

機械構成比:　12.54%　　労務構成比:　51.33%　　材料構成比:　36.13%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　1,322.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=2　コンクリート舗装版 E=1　-(全ての費用)			C=1　コンクリート舗装版厚15cm以下		

施 工 単 価 表

単第 0 -0010号表

構造物とりこわし工(無筋構造物)

機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)　　1　m3　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1 時間的制約なし		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第　0 -0011号表

Co(無筋)構造物とりこわし　　DID区間無し 運搬距離18.5km以下(14.4km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　39.03%　労務構成比:　46.18%　材料構成比:　14.79%　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,585.6000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=56　運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第　0 -0012号表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.11%　　労務構成比:　79.15%　　材料構成比:　15.74%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,318.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	5.08%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	38.07%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	16.10%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	14.92%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	9.51%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	10.65%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.06%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

基礎砕石　　SPK26040033　　単第　0 -0012号表

砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下　　RC-40　　1　　m2　　当り

機械構成比:　5.11%　　労務構成比:　79.15%　　材料構成比:　15.74%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　1,318.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=2　砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第　0 -0013号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　　m3　　当り

機械構成比:　3.34%　　労務構成比:　35.09%　　材料構成比:　61.57%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　38,330.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.16%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員	10.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員	9.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	7.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.79%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.68%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第　0 -0013号表

無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　　m3　　当り

機械構成比:　3.34%　　労務構成比:　35.09%　　材料構成比:　61.57%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　38,330.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB J=2　小型車割増有			B=2　バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2　一般養生 K=1　-(全ての費用)		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第　0 -0014号表

一般型枠　　均しコンクリート　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　5,387.9000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	58.85%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	19.89%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	6.01%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=5　均しコンクリート		

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第　0 -0015号表

一般型枠　　鉄筋・無筋構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　10,653.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	46.74%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	25.15%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=1　鉄筋・無筋構造物		

施 工 単 価 表

機械小運搬（土砂類、生コン）　　単第 0 -0016号表

コンクリート　　３０～５０ｍ　　１　　ｍ３　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機-18_不整地運搬車運転 ダンプ式_通称4～5t積級	1.00	日			単第 0-0007号表
普通作業員	0.26	人			
諸雑費	1	式			
１ｍ３当り		ｍ３			
＊＊単位当り＊＊	1	ｍ３			
A=2　　コンクリート			B=1　　３０～５０ｍ		

施 工 単 価 表

単第 0 -0017号表

土のう設置撤去
仕拵え～設置～撤去

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	14.50	人			
土のう 幅48cm×長62cm,2号,ポリエチレン製	500.0	枚			
土砂 現場調達	10.00	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1 仕拵え～設置～撤去			B=4 【F】土砂(m3)		

施 工 単 価 表

単第 0 -0018号表

架樋工

φ300（シングル）

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300㎜	10	m			
仮設資材損耗率		m			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=0.3 仮設資材損耗率					

施 工 単 価 表

水替工(小口径)ポンプ設置・撤去工　　単第 0 -0019号表
口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満　　1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.23	人			
普通作業員	0.43	人			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			
A=1 口径50mm_排水量0m3/h以上7m3/h未満					

ポンプ運転

施 工 単 価 表

単第　0 -0020号表

1　　日　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
土木一般世話役	0.040	人			
普通作業員	0.050	人			
機-16_発動発電機運転 ガソリン2kVA	1	日			単第　0-0021号表
諸雑費	8	%			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=1　　排水量_0m3/h以上7m3/h未満			B=1　　作業時排水		

機-16_発動発電機運転

施 工 単 価 表

単第 0 -0021号表

ガソリン2kVA　　1　日　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	9.30	L			
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音	1.55	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=18 ガソリン2kVA C=1.55 機械賃料数量(供用日/日)			B=9.3 燃料消費量(L/日)		

施工単価表

掘削　　SPK26040001　　単第　0 -0022号表

土砂 上記以外(小規模)　　標準以外　　1　　m3　　当り

機械構成比:　21.20%　　労務構成比:　70.89%　　材料構成比:　7.91%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　2,870.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3	21.20%		小型バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排3 バケット容量0.13m3		MTPC00184 MTPT00184
運転手(特殊)	70.89%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.91%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　土砂 E=8　標準以外			B=5　上記以外(小規模)		

機械併用盛土(小規模土工)

施 工 単 価 表

単第 0 -0023号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入(バックホウ) 土砂 小規模(標準以外)	1.1	m3			単第 0-0003号表 1*1.1111
埋戻(人力) 砂・砂質土	1.0	m3			単第 0-0004号表
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=5 C=1			B=2 D=0.9 土量換算係数		

施 工 単 価 表

単第 0 -0024号表

構造物とりこわし工(鉄筋構造物)

機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) 1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_鉄筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1 時間的制約なし		

施工単価表

殻運搬　　SPK26040155　　単第　0 -0025号表

Co(鉄筋)構造物とりこわし　　DID区間無し　運搬距離18.5km以下(14.4km超)　　1　　m3　　当り

機械構成比:　39.03%　　労務構成比:　46.18%　　材料構成比:　14.79%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　3,190.7000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)	46.18%		運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　Co(鉄筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=56　運搬距離18.5km以下(14.4km超)		

施工単価表

法面整形　　SPK26040024　　単第 0 -0026号表

盛土部 法面締固め無し 現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1 m2 当り

機械構成比: 11.31% 労務構成比: 76.24% 材料構成比: 12.45% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価： 475.9800

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	11.31%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	33.80%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.83%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	13.61%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	12.45%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工単価表

法面整形　　SPK26040024　　単第　0 -0027号表

切土部　現場制約無し　　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土　　1　　m2　　当り

機械構成比:　8.80%　　労務構成比:　81.51%　　材料構成比:　9.69%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　964.6400

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排1～3,2011,2014	8.80%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員	38.92%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	22.44%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	20.15%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	9.69%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2　切土部 D=2　レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=2　現場制約無し E=1　-(全ての費用)		

施 工 単 価 表

既製品水路布設

単第 0 -0028号表

DF水路Ⅲ型A1000×H800

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	12.88	m2			単第 0-0012号表
ＤＦ水路布設 Ⅲ型 ８００×１０００	10.0	m			単第 0-0029号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

ＤＦ水路布設
Ⅲ型　８００×１０００

単第　0 -0029号表

10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
鉄筋コンクリート排水溝　ＤＦ Ｈ８００×Ａ１０００　Ｌ＝２ｍ	5.00	本			
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	10.0	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=58　Ⅲ型　８００×１０００ C=1			B=1		

施 工 単 価 表

単第 0 -0030号表

既製品水路布設

DF水路Ⅲ型A1200×H1000　　浮力対策型　　10　m　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	17.40	m2			単第 0-0012号表
ＤＦ水路布設 Ⅲ型 １０００×１２００（浮力対策型）	10.0	m			単第 0-0031号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

単第 0 -0031号表

ＤＦ水路布設

Ⅲ型 １０００×１２００（浮力対策型）　　10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート排水溝 ＤＦ Ｈ１０００×Ａ１２００ Ｌ＝２ｍ	5.00	本			
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	10.0	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=79 Ⅲ型 １０００×１２００（浮力対策型） C=1			B=1		

施 工 単 価 表

既製品水路布設　　単第　0 -0032号表

DF水路Ⅲ型A1200×H1200　　浮力対策型　　10　m　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	17.40	m2			単第　0-0012号表
ＤＦ水路布設 Ⅲ型　１２００×１２００（浮力対策型）	10.0	m			単第　0-0033号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

単第 0 -0033号表

ＤＦ水路布設

Ⅲ型 １２００×１２００（浮力対策型）　　10　m　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート排水溝 ＤＦ Ｈ１２００×Ａ１２００ Ｌ＝２ｍ	5.00	本			
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000を超え2000kg/個以下 時間的制約なし	10.0	m			
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=82 Ⅲ型 １２００×１２００（浮力対策型） C=1			B=1		

施 工 単 価 表

現場打水路工
1型

単第 0 -0034号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1.60	m2			単第 0-0012号表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.00	m2			単第 0-0035号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.60	m3			単第 0-0036号表
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施工単価表

型枠　　SPK26040159　　単第　0 -0035号表

一般型枠　　小型構造物　　1　　m2　　当り

機械構成比:　0.00%　労務構成比:　100.00%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　9,646.5000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工	44.38%		型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員	30.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第　0 -0036号表

小型構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　m3　当り

機械構成比:　3.26%　労務構成比:　37.29%　材料構成比:　59.45%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　39,328.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	3.08%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	11.03%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	9.88%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役	7.66%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)	6.28%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	57.72%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.64%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第　0 -0036号表

小型構造物 18-8-40BB　　バックホウ(クレーン機能付)打設　　1　　m3　　当り

機械構成比:　3.26%　労務構成比:　37.29%　材料構成比:　59.45%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　39,328.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB J=2 小型車割増有			B=2 バックホウ(クレーン機能付)打設 F=2 一般養生 K=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

現場打水路工
2型

単第 0 -0037号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1.70	m2			単第 0-0012号表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.00	m2			単第 0-0035号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.88	m3			単第 0-0036号表
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

現場打水路工
3型

単第 0 -0038号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1.90	m2			単第 0-0012号表
型枠 一般型枠 小型構造物	5.00	m2			単第 0-0035号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.93	m3			単第 0-0036号表
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

現場打水路工

単第 0 -0039号表

4型

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	2.00	m2			単第 0-0012号表
型枠 一般型枠 小型構造物	6.00	m2			単第 0-0035号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.26	m3			単第 0-0036号表
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 単 価 表

単第 0 -0040号表

既製品落差工布設

DF水路Ⅱ型A1000×H1000

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	0.90	m2			単第 0-0012号表
ＤＦ水路落差工布設 Ⅱ型１０００×１０００ Ｌ＝０．７５ｍ	1	個			単第 0-0041号表
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第 0 -0041号表

ＤＦ水路落差工布設
Ⅱ型１０００×１０００　　Ｌ＝０．７５ｍ　　10　個　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ＤＦ水路落差工 Ⅱ型 １０００×１０００×７５０	10.0	個			
コンクリート分水槽据付 据付 基礎砕石無し 製品質量600kgを超え800kg以下	10.0	基			単第 0-0042号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	個			
＊＊単位当り＊＊	1	個			
A=16　　Ⅱ型１０００×１０００					

施工単価表

コンクリート分水槽据付　　SPKN2604065　　単第 0 -0042号表

据付 基礎砕石無し　　製品質量600kgを超え800kg以下　　1 基 当り

機械構成比: 8.66% 労務構成比: 88.82% 材料構成比: 2.52% 市場単価構成比: 0.00% 標準単価： 8,379.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.17%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)	32.80%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	31.98%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	15.46%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	3.56%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.38%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

コンクリート分水槽据付　　SPKN2604065　　単第　0 -0042号表

据付 基礎砕石無し　　製品質量600kgを超え800kg以下　　1　　基　　当り

機械構成比:　8.66%　労務構成比:　88.82%　材料構成比:　2.52%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　8,379.1000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1　据付 C=2　基礎砕石無し			B=5　製品質量600kgを超え800kg以下 D=1　-(全ての費用)		

施 工 単 価 表

単第 0 -0043号表

既製品落差工布設

DF水路Ⅱ型A1200×H1200

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	1.05	m2			単第 0-0012号表
ＤＦ水路落差工布設 Ⅱ型１２００×１２００ Ｌ＝０．７５ｍ	1	個			単第 0-0044号表
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第 0 -0044号表

ＤＦ水路落差工布設
Ⅱ型１２００×１２００　　Ｌ＝０．７５ｍ　　10　個　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ＤＦ水路落差工 Ⅱ型 １２００×１２００×７５０	10.0	個			
コンクリート分水槽据付 据付 基礎砕石無し 製品質量800kgを超え1200kg以下	10.0	基			単第 0-0045号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	個			
＊＊単位当り＊＊	1	個			
A=20　　Ⅱ型１２００×１２００					

施工単価表

コンクリート分水槽据付　　SPKN2604065　　単第　0 -0045号表

据付 基礎砕石無し　　製品質量800kgを超え1200kg以下　　1　　基　　当り

機械構成比:　7.60%　　労務構成比:　90.19%　　材料構成比:　2.21%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　10,603.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.17%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	35.43%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	28.76%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役	15.27%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	5.63%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.09%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工単価表

コンクリート分水槽据付　　SPKN2604065　　単第 0 -0045号表

据付 基礎砕石無し　　製品質量800kgを超え1200kg以下　　1　　基　　当り

機械構成比: 7.60%　労務構成比: 90.19%　材料構成比: 2.21%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 10,603.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=2 基礎砕石無し			B=6 製品質量800kgを超え1200kg以下 D=1 -(全ての費用)		

施 工 単 価 表

ボックスカルバート
据付

単第 0 -0046号表

2 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート 据付 0＜B≦1.25_0＜H≦1.25 基礎砕石+均しコンクリート	2.0	m			単第 0-0047号表
ボックスカルバート B1.2×H1.2 L=1.0m×2本	2.0	m			
＊＊＊合計＊＊＊	2	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施工単価表

ボックスカルバート　　SPK26040091　　単第　0 -0047号表

据付 0＜B≦1.25_0＜H≦1.25　　基礎砕石+均しコンクリート　　1　m　当り

機械構成比:　22.36%　労務構成比:　77.64%　材料構成比:　0.00%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　18,267.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	9.98%		ラフテレーンクレーン 油圧伸縮ジブ型 最大吊上能力25t吊		KTPC00014 KTPT00014
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員	17.63%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	8.86%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	8.18%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1　据付 C=1　0＜B≦1.25_0＜H≦1.25 E=1　PC鋼材による縦締め無し			B=3　製品長2.0m/個 D=1　基礎砕石+均しコンクリート F=1　-(全ての費用)		

施 工 単 価 表

現場打水槽工
1型

単第 0 -0048号表

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	3.24	m2			単第 0-0012号表
型枠 一般型枠 小型構造物	9.04	m2			単第 0-0035号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.26	m3			単第 0-0036号表
鉄筋工 鉄筋加工 ＳＤ２９５・Ｄ１３	0.092	t			単第 0-0049号表
鉄筋工 鉄筋組立（一般構造物） ＳＤ２９５・Ｄ１３	0.092	t			単第 0-0050号表
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第 0 -0049号表

鉄筋工　鉄筋加工
ＳＤ２９５・Ｄ１３

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.200	人			
鉄筋工	2.300	人			
普通作業員	0.200	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.040	日			
異形棒鋼<JISG3112> SD295,D13 単位質量0.995kg/m	1.030	t			1*1.03
諸雑費	12	%			
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A=1 加工			C=2 ＳＤ２９５・Ｄ１３		

施 工 単 価 表

単第 0 -0050号表

鉄筋工　鉄筋組立（一般構造物）

ＳＤ２９５・Ｄ１３

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.500	人			
鉄筋工	3.500	人			
普通作業員	0.300	人			
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排1～3,2011,2014	0.110	日			
諸雑費	8	%			
＊＊単位当り＊＊	1	t			
A=2 組立 C=2 ＳＤ２９５・Ｄ１３			B=1 一般構造物		

施 工 単 価 表

単第 0 -0051号表

現場打水槽工

2型

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎砕石 砕石の厚さ7.5cmを超え12.5cm以下 RC-40	4.41	m2			単第 0-0012号表
型枠 一般型枠 小型構造物	13.83	m2			単第 0-0035号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	1.95	m3			単第 0-0036号表
鉄筋工 鉄筋加工 ＳＤ２９５・Ｄ１３	0.138	t			単第 0-0049号表
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第 0 -0052号表

止水壁
1型

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	6.56	m2			単第 0-0035号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.66	m3			単第 0-0036号表
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第 0 -0053号表

止水壁
2型

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	7.88	m2			単第 0-0035号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.79	m3			単第 0-0036号表
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

単第 0 -0054号表

止水壁
3型

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠 一般型枠 小型構造物	8.94	m2			単第 0-0035号表
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	0.89	m3			単第 0-0036号表
＊＊単位当り＊＊	1	箇所			

施 工 単 価 表

砂利舗装工　　単第　0 -0055号表

敷均し幅2.5m以上　　バックホウ敷均し　敷均し　　100　m2　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土木一般世話役	0.20	人			
普通作業員	0.62	人			
再生クラッシャラン 40～0mm	11.60	m3			
機-1_バックホウ(クローラ型)運転 [標準型]B容量0.28m3 排出ガス対策型2次基準	2.50	時間			単第　0-0056号表
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	100	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=3　敷均し幅2.5m以上 C=1　敷均し E=3　再生ｸﾗｼｬﾗﾝ　ＲＣ－40			B=3　バックホウ敷均し D=1　舗装面仕上げ無し F=10　敷砂利仕上がり厚さ(cm)		
G=2　舗設材単価０円区分：なし			H=0　敷材単価(円)(Ｇ＝２の時)		

施 工 単 価 表

機-1_バックホウ(クローラ型)運転　　単第 0 -0056号表

[標準型]B容量0.28m3　　排出ガス対策型2次基準　　1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.90	L			
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 バケット容量0.28m3	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	時間			
A=1 [標準型]B容量0.28m3 C=0 労務単価の夜間等割増率 E=0 運転労務数量（人/h）標準=省略			B=1 D=3 排出ガス対策型2次基準 F=0 燃料消費量（L/h）標準=省略		

施 工 単 価 表

単第 0 -0057号表

架樋工

φ300（シングル）　　10　　m　　当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
合成樹脂排水材(高密度ポリエチレン管) <シングル構造>内面波状管(有孔・無孔) 呼び径300㎜	10	m			
仮設資材損耗率		m			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=0.45　　仮設資材損耗率					

施工単価表

路体(築堤)盛土　　SPKN2604004　　単第 0 -0058号表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1 m3 当り

機械構成比: 14.60%　労務構成比: 76.67%　材料構成比: 8.73%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 899.0500

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.64%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.28m3		KTPC00054 KTPT00054
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	6.96%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
運転手(特殊)	67.73%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.94%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.73%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施工単価表

路床盛土　　SPKN2604005　　単第　0 -0059号表

施工幅員2.5m以上4.0m未満　　1　　m3　　当り

機械構成比:　14.57%　　労務構成比:　76.80%　　材料構成比:　8.63%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価:　944.7400

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	7.30%		振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 運転質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2) 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	7.27%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型 バケット容量0.28m3		KTPC00054 KTPT00054
運転手(特殊)	68.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員	8.51%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.63%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　　施工幅員2.5m以上4.0m未満					

施 工 単 価 表

振動ローラ締固め　　単第 0 -0060号表

1.0m≦W＜2.5m　　路床　　100　　m3　　当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機-28_振動ローラ運転（賃料） 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t	1.28	日			単第 0-0061号表 100/78
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	100	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1　1.0m≦W＜2.5m			B=1　路床		

施 工 単 価 表

機-28_振動ローラ運転 (賃料)　　単第 0 -0061号表
搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t　　1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.00	L			
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第2,3次基準値)低騒音	1.60	供用日			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	日			
A=9 搭乗式コンバインド型 3.0～4.0t C=17 軽油消費量 (L／日) E=2 排出ガス対策型			B=1 運転労務数量 (人／日) D=1.6 機械賃料数量 (供用日／日)		

植生土のう設置
仕掛え～設置

施 工 単 価 表

単第 0 -0062号表

10 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	9.9	人			
植生土のう 40(41)×60cm,標準品	666.6	枚			
流用土 現場調達	10	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m3			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			

施 工 単 価 表

単第 0 -0063号表

芝付工

全面張 人工芝（幅 100cm程度） 10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.06	人			
普通作業員	0.17	人			
張芝 幅50cm～100cm,ネット付	10.8	m2			
諸雑費	1	式			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=2 全面張 人工芝（幅 100cm程度）					

施 工 単 価 表

単第 0 -0064号表

ブロック基礎
Ａ３００-Ｂ４５０

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	1.09	m3			単第 0-0065号表
型枠 一般型枠 小型構造物	4.50	m2			単第 0-0035号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施工単価表

コンクリート　　SPK26040157　　単第　0 -0065号表

小型構造物 18-8-40BB　　人力打設　　1　　m3　　当り

機械構成比:　0.00%　　労務構成比:　41.24%　　材料構成比:　58.76%　　市場単価構成比:　0.00%　　標準単価：　38,619.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員	22.34%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2　小型構造物 C=2　18-8-40BB H=2　現場内小運搬無し K=1　-(全ての費用)			B=3　人力打設 F=2　一般養生 J=2　小型車割増有		

施 工 単 価 表

単第 0 -0066号表

ブロック積工
練積工：裏コンなし

10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	10	m2			
補正係数					
胴込・裏込コンクリート 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	2.13	m3			
コンクリート積みブロック-滑面-<JISA5371> 280×420×350,参考質量41.2kg以上 8.5個/m2	10	m2			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=1 練積工：裏コンなし D=1 夜間作業なし F=2 小型車割増あり			C=1 時間的制約なし E=1 遮水・止水シートなし G=1 距離割増なし		

施工単価表

胴込・裏込材(砕石)　　SPK26040045　　単第 0 -0067号表

間知・平・連節・緑化ブロック　　RC-40　　1　　m3　　当り

機械構成比: 8.99%　労務構成比: 68.98%　材料構成比: 22.03%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価: 7,441.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排1～3,2011,2014	8.99%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		KTPC00006 KTPT00006
普通作業員	36.04%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	20.09%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	12.29%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン 40～0mm 小型車割増	17.76%		再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.27%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　間知・平・連節・緑化ブロック			B=1　RC-40		

施工単価表

胴込・裏込材(砕石)　　SPK26040045　　単第　0 -0067号表

間知・平・連節・緑化ブロック　　RC-40　　1　　m3　　当り

機械構成比:　8.99%　労務構成比:　68.98%　材料構成比:　22.03%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価：　7,441.2000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

すりつけ工

施 工 単 価 表

単第 0 -0068号表

石積 10 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石積(張) 積工 練石 玉石	10.00	m2			単第 0-0069号表
胴込・裏込コンクリート_石積(張) 積工 18-8-40BB	1.17	m3			単第 0-0070号表
＊＊＊合計＊＊＊	10	m2			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			

施工単価表

石積(張)　　SPK26040063　　単第　0 -0069号表

積工　　練石 玉石　　1　　m2　　当り

機械構成比:　6.46%　労務構成比:　90.20%　材料構成比:　3.34%　市場単価構成比:　0.00%　標準単価:　13,157.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	6.46%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	44.83%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)	25.50%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
石工	14.95%		石工		RTPC00017 RTPT00017
土木一般世話役	4.92%		土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.34%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1　積工 C=1　玉石			B=1　練石		

施工単価表

胴込・裏込コンクリート_石積(張)　SPK26040065　単第 0 -0070号表

積工　18-8-40BB　1　m3　当り

機械構成比: 1.74%　労務構成比: 29.26%　材料構成比: 69.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 35,360.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	1.74%		バックホウ(クローラ型) クレーン機能付 バケット容量0.28m3 吊能力1.7t		KTPC00019 KTPT00019
普通作業員	11.36%		普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員	10.14%		特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)	6.90%		運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	68.10%		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.90%		軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		E9999
A=1 積工 D=2 小型車割増有			B=2 18-8-40BB		

施工単価表

胴込・裏込コンクリート_石積(張)　SPK26040065　単第 0 -0070号表

積工　18-8-40BB　1　m3　当り

機械構成比: 1.74%　労務構成比: 29.26%　材料構成比: 69.00%　市場単価構成比: 0.00%　標準単価： 35,360.0000

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

数　量　一　覧　表

名　　称	形 状・寸 法 等	単位	数　量		備　　考
			実 施	変 更	
503_南迫1号水路					
A箇所					
【土工】					
床掘	バックホウ0.28m3	m3	4.1		
埋戻	コンパクタ(1)	m3	61.0		
積込	バックホウ0.13m3	m3	63.7		
機械小運搬	土砂　L=50m未満	m3	63.7		
土砂等運搬	購入土	m3	63.7		
購入土	土　砂	m3	76.4		63.7×1.20
【取壊工】					
コンクリート切断		m	3.6		
構造物とりこわし工	無筋構造物	m3	1.5		
機械小運搬	土砂　L=50m未満	m3	1.5		
積込	バックホウ0.13m3	m3	1.5		
産業廃棄物運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1.5		
＊処分費＊					
産廃処分費	コンクリート殻(無筋)	t	3.5		1.5×2.35
【水路工】					
基礎砕石	RC-40	m2	2.5		
均しコンクリート	18-8-20	m3	0.1		
均し型枠	基礎コンクリート	m2	0.3		
コンクリート	18-8-40	m3	1.8		
型枠	無筋構造物	m2	8.0		
底張コンクリート	18-8-40	m3	0.2		
機械小運搬	砕石　L=50m未満	m3	0.5		2.5×0.2
積込	バックホウ0.13m3	m3	0.5		
機械小運搬	生コン　L=50m未満	m3	2.1		0.1+1.8+0.2

数　量　一　覧　表

名　称	形 状・寸 法 等	単位	数　量		備　考
			実 施	変 更	
【仮設工】					
土のう設置撤去	仕拵え～設置～撤去	m3	0.2		
架樋工	φ300	m	4.8		
水替工(小口径)	ポンプ据付・撤去工	箇所	1.0		
ポンプ運転	小口径φ50mm　作業時排水	日	4.0		
B箇所					
【土工】					
掘削	バックホウ0.13m3	m3	289.9		
床掘	バックホウ0.28m3	m3	364.6		
埋戻	コンパクタ(1)	m3	699.2		
盛土	コンパクタ(1)	m3	10.1		
土砂等運搬	購入土	m3	133.6		
購入土	土　砂	m3	160.3		133.6×1.20
【取壊工】					
構造物とりこわし工	無筋構造物	m3	8.0		
構造物とりこわし工	鉄筋構造物	m3	45.0		
産業廃棄物運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	8.0		
産業廃棄物運搬	コンクリート殻(有筋)	m3	45.0		
＊処分費＊					
産廃処分費	コンクリート殻(無筋)	t	18.8		8.0×2.35
産廃処分費	コンクリート殻(有筋)	t	112.5		45.0×2.5
【法面工】					
法面整形	盛土	m2	43.0		32.0+11.0
法面整形	切土	m2	62.0		39.7+22.3


数　量　一　覧　表

名　　称	形 状・寸 法 等	単位	数　量		備　　考
			実 施	変 更	
【水路工】					
既製品水路布設	DF3-1000*800	m	8.0		
既製品水路布設	DF3-1200*1000（浮力対策型）	m	40.0		
既製品水路布設	DF3-1200*1200（浮力対策型）	m	4.0		
現場打水路	1型	m	4.0		
現場打水路	2型	m	2.3		
現場打水路	3型	m	9.3		
現場打水路	4型	m	4.5		
既製品落差工	DF2-1000*1000	箇所	26.0		19.50/0.75
既製品落差工	DF2-1200*1200	箇所	74.0		55.50/0.75
ボックスカルバート	1200*1200*1000	m	7.0		
現場打水槽	1型	箇所	1.0		
現場打水槽	2型	箇所	1.0		
止水壁	1型	箇所	1.0		
止水壁	2型	箇所	2.0		
止水壁	3型	箇所	1.0		
【仮設工】					
敷砂利	RC-40	m2	531.9		
土のう設置撤去	仕拵え～設置～撤去	m3	1.2		
架樋工	φ300	m	193.3		
水替工(小口径)	ポンプ据付・撤去工	箇所	4.0		
ポンプ運転	小口径φ50mm　作業時排水	日	44.0		

503_南迫1号水路

A箇所

土　量　配　分　表



503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	床堀			埋戻			取壊し			コンクリート切断		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
A箇所													
+0.0		1.7			1.1			0.4					0.4
+2.8	2.8	1.2	1.45	4.1	1.7	1.40	3.9	0.4	0.40	1.1			2.8
+7.2	4.4				2.9	2.30	10.1			1.1*0.15=			0.4
+10.3	3.1				2.8	2.85	8.8			0.2			
+16.6	6.3				5.4	4.10	25.8						
+21.1	4.5				0.1	2.75	12.4						
+0.0								(0.25+0.61)*1/2*1.20*2.55=					
+2.8										1.3			
	21.1			4.1			61.0			1.5			3.6

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	基礎砕石			均しコンクリート			均し型枠					
		法長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	法長	平均	数量
A箇所													
+0.0		0.86			0.04			0.10					
+2.8	2.8	0.89	0.88	2.5	0.04	0.04	0.1	0.10	0.10	0.3			
合　計	2.8			2.5			0.1			0.3			

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	コンクリート			型枠			底張コンクリート					
		法長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	法長	平均	数量
A箇所													
+0.0		0.61			2.76			0.4					
+2.8	2.8	0.68	0.65	1.8	2.96	2.86	8.0	0.4	0.40	1.1			
										1.1*0.15=			
										0.2			
合　計	2.8			1.8			8.0			0.2			

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	土のう仮締切			架樋工								
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
A箇所													
+0.0													
+2.8	2.8												
+7.2	4.4												
+10.3	3.1												
+16.6	6.3												
+21.1	4.5	0.5*0.48=											
				0.2			4.8						
合　計	21.1			0.2			4.8						

名　称	形状寸法	水　替　数　量　計　算　書	数　量	単 位
A箇所				
水路、底張コン				
型枠	無筋	0.3+8.0	8.30	m2
コンクリート	無筋	0.1+1.8+0.2	2.10	m3

A箇所

水　替　日　数　算　定　表

令和7年10月以降


1. 日当り作業量算定表

番号	名称	規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人員台数	日数	番号	名称	規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人員台数	日数	備考
1	人力 掘削	土砂		4 m³/日				61	遠心力鉄筋コンクリート管掘付	Φ200～350		31 m/日				◎原則は1人掛けとする
2		岩塊・玉石		3 〃				62		Φ400～600		29 〃				
3	人力 床掘	土砂		2.4 〃				63		Φ700～1,000		24 〃				
4		岩塊・玉石		1.7 〃				64	コンクリート分水槽	800kgを超え1200kg以下		20 基/日				
5	人力 積込	土砂		7.1 〃				65		1600kgを超え200kg以下		13 〃				
6	岩掘削 コンクリートブレーカ（人力掘削）	軟岩Ⅰ		〃				66		2200kgを超え2800kg以下		10 〃				
7		軟岩Ⅱ		〃				67	ウィープホール	Ⅰ側壁 φ75以下	0.018 人/箇所	55.6 箇所/日				
8		中硬岩		〃				68		Ⅱ側壁 φ75以下	0.068 人/箇所	14.7 〃				
9		硬岩Ⅰ		〃				69	サイドドレーン		0.044 人/m	22.7 m/日				
10	岩掘削 大型ブレーカ（Ⅰ） 障害無	軟岩		59 〃				70	アンダードレーン		0.017 人/m	58.8 〃				
11		硬岩		45 〃				71	練積ブロック	t=0～20cm・裏込工		10 m²/日				
12	岩掘削 大型ブレーカ（Ⅱ） 障害有	軟岩		32 〃				72	石積工（練石）	玉石、雑割石		19 〃				
13		硬岩		21 〃				73	石張工（練石）	玉石、雑割石		31 〃				
14	機械掘削 小規模(標準以外) 0.10m³	1箇所50m3以下		15 〃				74	石張工（空石）	玉石		31 〃				
15		積込(ルーズ)		22 〃				75	石積取壊し（機械）	練積	0.034 人/m²	29.4 〃				
16		舗装版破砕積込		23 m²/日				76		空積	0.021 〃	47.6 〃				
17	機械掘削 小規模(標準) 0.20m³	1箇所100m3以下		37 m³/日	4.10	1	0.1	77	石積取壊し（人力）	練積 控35cm以上45cm未満	0.60 人/m²	1.7 〃				
18		積込(ルーズ)		42 〃				78		空積 控45cm未満	0.20 〃	5.0 〃				
19	機械掘削 後方超小旋回型0.20m³	床掘		32 〃				79		空積 控45cm以上60cm未満	0.23 〃	4.3 〃				
20	機械掘削 0.60m³ 5,000m³未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		230 〃				80		空積 控60cm以上90cm未満	0.30 〃	3.3 〃				
21		岩塊玉石		180 〃				81	安定処理工(BH混合)構造物基礎	1m以下		121 〃				
22	機械掘削 0.60m³ 5,000m³以上 10,000m³未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		270 〃				82		1mを超え2m以下		74 〃				
23		岩塊玉石		210 〃				83	フトン篭	高さ50×幅120		21 m/日				
24	機械掘削 0.60m³ 10,000m³以上 50,000m²未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		330 〃				84		高さ60×幅120		18 〃				
25		岩塊玉石		250 〃				85	止杭			17 本/日				
26	機械床掘 0.35m³	土砂・障害無		150 〃				86	鉄筋組立（一般作業）	一般構造物用		3.5 t/日				
27		岩塊玉石・障害無		110 〃				87		差筋及び杭頭処理		3.5 〃				
28		ルーズの積込		160 〃				88	コンクリートはつり壁・床	t≦3cm		20.4 m²/日				
29	機械床掘 0.60m³	土砂・障害無		220 〃				89		3cm<t≦6cm		9.2 〃				
30		岩塊玉石・障害無		160 〃				90	砂利舗装 幅2.0m未満	人力敷均し	0.010 人/m²	100.0 〃				
31	構造物取壊 人力施工	無筋構造物		5.5 〃				91		不陸整正+人力敷均し	0.018 〃	55.6 〃				
32		鉄筋構造物		4 〃				92	幅2.0m以上2.5m未満	敷均し	0.006 〃	166.7 〃				
33	構造物取壊 機械施工	無筋構造物		19 〃	1.50	1	0.1	93		敷均し+不陸整正	0.010 〃	100.0 〃				
34		鉄筋構造物		11 〃				94	幅2.5m以上	敷均し	0.007 〃	142.9 〃				
35	人力埋戻盛土	砂・砂質土	0.068 人/m³	14.7 〃				95		敷均し+不陸整正	0.010 〃	100.0 〃				
36	（コンパクタⅠ）	粘・礫質土	0.085 〃	11.8 〃				96	基礎砕石	RC-40		155 〃	2.50	1	0.1	
37	基面整正			50 m²/日				97	護床ブロック据付（層積）	2.5t以下		44 個/日				
38	人力荒仕上げ	砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.012 人/m2	83.3 〃				98		2.5tを超え5.5t以下		36 〃				
39	敷均し（ルーズ）	0.6m3標準10,000m3未満		430 m³/日				99		5.5tを超え11.0t以下		32 〃				
40	人力まき出し	砂・砂質土 2.5m未満狭隘	0.068 人/m²	14.7 〃				100	吸出し防止材			474 m²/日				
41	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		86 〃				101		タンパ		11.8 m³/日				
42	振動ローラ締固め	2.5m未満・路体・コンパイント型		86 〃				102	コア	振動ローラ	3.0～4.0	20.8 〃				
43	管水路基礎岩盤整形	硬岩Ⅰ、中硬岩、軟岩Ⅱ・Ⅰ	0.034 人/m2	29.4 m²/日				103		タイヤローラ		167.1 〃				
44	切土 法面整形(制約有)	砂・砂質土・粘性土・礫質土		61 〃				104		タンパ		14.7 〃				
45	切土 法面整形(制約無)			140 〃				105	ランダム	振動ローラ	3.0～4.0	70.4 〃				
46	盛土 法面整形（締固有／制約有）	砂・砂質土・粘性土		120 〃				106		タイヤローラ		353.4 〃				
47	盛土 法面整形（締固無／制約無）	砂・砂質土・粘性土・礫質土		220 〃				107	小型土嚢仮締切	仕掛え～設置～撤去	1.45 人/m3	0.7 m³/日				
48	張芝工	全面張・人工芝・幅100cm	0.017 人/m2	58.8 〃				108	大型土嚢工（BH設置）	製作		69 袋/日				
49	畦畔築立	砂・砂質土・粘性土・礫質土		144.7 〃				109		設置		77 〃				
50	植生土のう		0.40 人/m²	2.5 m²/日				110		撤去		115 〃				
51	型枠	鉄筋・無筋構造物		38 〃	8.30	1	0.2	111	仮設パイプ機械布設	φ250～300	0.016 人/m	62.5 m/日				
52		小型構造物		15 〃				112	仮設パイプ撤去(塩ビ	φ250～300	0.008 〃	125.0 〃				
53	コンクリート（人力打設）	無筋・鉄筋構造物		4 m³/日	2.10	1	0.5	113	地盤改良工(仮設道路			90 m²/日				
54		小型構造物		5 〃				114	暗渠排水工	φ50mm、0.3*0.3m	0.0058 日/m	172.4 m/日				
55	養生	鉄筋・無筋構造物		1 日			3.0	115								
56	（一般養生）	小型構造物		1 〃				116								
57	角フリューム	KF150～500		43 m/日				117	敷鉄板	設置	0.0015 人/m2	666.67 m2/日				
58	DF水路布設 (L=2,000mm)	1,000kg/個以下		43 〃				118		撤去	0.0014 人/m2	714.29 〃				
59		1,000を超え2,000kg/個以下		29 〃				合計						（稼働日数）	4.0	
60		2,000を超え2,900kg/個以下		23 〃											≒ 4 日	

503_南迫1号水路

B箇所

土　量　配　分　表



503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	掘削			床堀			埋戻			盛土		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
B箇所													
+33.7		0.0			2.4			3.1			0.1		
+37.7	4.0	0.4	0.20	0.8	3.6	3.00	12.0	2.6	2.85	11.4	0.4	0.25	1.0
+39.9	2.2	0.6	0.50	1.1	4.8	4.20	9.2	3.4	3.00	6.6	0.6	0.50	1.1
	1.5	0.6	0.60	0.9	4.8	4.80	7.2	3.4	3.40	5.1	0.6	0.60	0.9
	1.4	10.7	5.65	7.9	6.2	5.50	7.7	3.4	3.40	4.8	0.0	0.30	0.4
+46.8	4.0	10.7	10.70	42.8	6.2	6.20	24.8	3.4	3.40	13.6	0.0		
+51.1	4.3	18.4	14.55	62.6	0.0			0.0			0.0	0.00	0.0
+53.1	2.0	14.0	16.20	32.4	0.0	0.00	0.0	0.0			0.0	0.00	0.0
+60.0	6.9	1.9	7.95	54.9	0.0	0.00	0.0	1.3	0.65	4.5	0.0	0.00	0.0
+64.9	4.9	0.2	1.05	5.1	0.0	0.00	0.0	2.3	1.80	8.8	0.0	0.00	0.0
+75.6	10.7	3.0	1.60	17.1	0.0	0.00	0.0	0.0	1.15	12.3	0.0	0.00	0.0
+84.5	8.9	0.3	1.65	14.7	3.4	1.70	15.1	3.8	1.90	16.9	0.1	0.05	0.4
+105.7	21.2	0.6	0.45	9.5	1.0	2.20	46.6	3.4	3.60	76.3	0.1	0.10	2.1
		0.6			2.3			2.1			0.1		
+108.1	2.4	0.8	0.70	1.7	2.7	2.50	6.0	2.1	2.10	5.0	0.0	0.05	0.1
	8.5	0.0	0.40	3.4	2.7	2.70	23.0	2.1	2.10	17.9	0.0		
+125.0	8.4	0.2	0.10	0.8	1.0	1.85	15.5	6.2	4.15	34.9	0.1	0.05	0.4

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	掘削			床堀			埋戻			盛土		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
B箇所		0.2			1.0			6.2			0.1		
+128.0	3.0	1.7	0.95	2.9	0.8	0.90	2.7	2.6	4.40	13.2	0.1	0.10	0.3
		1.7			2.8			2.1			0.1		
+141.2	13.2	0.2	0.95	12.5	2.5	2.65	35.0	2.8	2.45	32.3	0.1	0.10	1.3
+151.4	10.2	0.2	0.20	2.0	3.4	2.95	30.1	4.4	3.60	36.7	0.2	0.15	1.5
+155.7	4.3	0.0	0.10	0.4	2.2	2.80	12.0	7.2	5.80	24.9	0.0	0.10	0.4
+172.9	17.2	0.0			2.6	2.40	41.3	8.1	7.65	131.6			
+182.9	10.0	0.2	0.10	1.0	3.1	2.85	28.5	7.8	7.95	79.5			
+187.3	4.4	1.5	0.85	3.7	2.4	2.75	12.1	3.3	5.55	24.4			
+196.0	8.7	0.3	0.90	7.8	0.0	1.20	10.4	3.9	3.60	31.3			
+200.9	4.9	0.6	0.45	2.2	1.8	0.90	4.4	2.7	3.30	16.2			
+205.5	4.6	0.0	0.30	1.4	0.0	0.90	4.1	5.6	4.15	19.1			
+210.5	5.0				0.0			5.9	5.75	28.8			
+215.7	5.2	0.0			2.1	1.05	5.5	5.4	5.65	29.4	0.0		
+219.0	3.3	0.2	0.10	0.3	4.8	3.45	11.4	2.9	4.15	13.7	0.1	0.05	0.2
	185.3			289.9			364.6			699.2			10.1

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	取壊し（無筋）			取壊し（有筋）			取壊し（有筋）					
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
B箇所													
		0.4											
+75.6	7.0	0.4	0.40	2.8									
+84.5	8.9	0.4	0.40	3.6									
	4.0	0.4	0.40	1.6									
別紙計算書より													
DF1200*1200+現場打水路4型（+39.9まで）							1.8			4.4			
DF1200*1000+現場打水路3型+現場打水路4型(+39.9より上流)							12.5			31.2			
ボックスカルバート							5.2			12.9			
落差工1200*1200							25.5			63.9			
				m3			m3			t			
	19.9			8.0			45.0			112.4			

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	法面仕上（盛）L1			法面仕上（切）L1								
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
B箇所													
+33.7		0.0											
+37.7	4.0	0.9	0.45	1.8									
+39.9	2.2	2.0	1.45	3.2									
+46.8	6.9												
	1.6	0.0											
+51.1	2.7	2.9	1.45	3.9									
+53.1	2.0	2.7	2.80	5.6									
+60.0	6.9	0.0	1.35	9.3									
+64.9	4.9	0.0											
+75.6	10.7	0.7	0.35	3.7									
+84.5	8.9	0.0	0.35	3.1									
+105.7	21.2												
	1.6				0.0								
+108.1	0.8				0.1	0.05	0.0						
	8.5				0.0	0.05	0.4						
+125.0	8.4				0.2	0.10	0.8						
+128.0	3.0				1.9	1.05	3.2						

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	法面仕上（盛）L1			法面仕上（切）L1								
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
B箇所					1.9								
+141.2	13.2				0.0	0.95	12.5						
+151.4	10.2												
+155.7	4.3												
+172.9	17.2				0.0								
+182.9	10.0				1.0	0.50	5.0						
+187.3	4.4				1.3	1.15	5.1						
+196.0	8.7				0.5	0.90	7.8						
+200.9	4.9				0.5	0.50	2.5						
	2.4	0.0			0.0	0.25	0.6						
+205.5	2.2	0.5	0.25	0.6									
	3.0	0.0	0.25	0.8	0.0								
+210.5	2.0				0.3	0.15	0.3						
+215.7	5.2				0.0	0.15	0.8						
+219.0	3.3				0.4	0.20	0.7						
	185.3			32.0			39.7						

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	法面仕上（盛）L2			法面仕上（切）L2								
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
B箇所													
+33.7		0.0											
+37.7	4.0	1.4	0.70	2.8									
+39.9	2.2	0.0	0.70	1.5									
+46.8	6.9												
	1.6				0.0								
+51.1	2.7				2.6	1.30	3.5						
+53.1	2.0				1.7	2.15	4.3						
	5.6	0.0			0.0	0.85	4.8						
+60.0	1.3	0.4	0.20	0.3									
+64.9	4.9	0.7	0.55	2.7									
+75.6	10.7	0.0	0.35	3.7									
+84.5	8.9				0.0								
+105.7	21.2				0.5	0.25	5.3						
+108.1	2.4				0.7	0.60	1.4						
	8.5				0.0	0.35	3.0						
+125.0	8.4												
+128.0	3.0												

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	法面仕上（盛）L2			法面仕上（切）L2								
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
B箇所													
+141.2	13.2												
+151.4	10.2												
+155.7	4.3												
+172.9	17.2												
+182.9	10.0												
+187.3	4.4												
+196.0	8.7												
+200.9	4.9												
+205.5	4.6												
+210.5	5.0												
+215.7	5.2												
+219.0	3.3												
	185.3			11.0			22.3						

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	既製品水路			現場打水路				既製品落差工		ボックスカルバート	現場打水槽	
		1000*800	1200*1000	1200*1200	1型	2型	3型	4型	1000*1000	1200*1200	1200*1200	1型	2型
B箇所													
+33.7													
+37.7				4.00									
+39.9								2.20					
+46.8											7.00		
+51.1								0.00					
+53.1										0.00			
								0.00					
+60.0										0.00			
								0.00					
										0.00			
			0.00										
+64.9							0.00						
+75.6			0.00										
							1.27						
			2.00										
										5.25			
+84.5								0.75					

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	既製品水路			現場打水路				既製品落差工		ボックスカルバート	現場打水槽	
		1000*800	1200*1000	1200*1200	1型	2型	3型	4型	1000*1000	1200*1200	1200*1200	1型	2型
B箇所										6.00			
			10.00										
+105.7										4.50			
+108.1							4.00						
			6.00										
+125.0										9.00			
							1.55						
+128.0			2.00										
							2.45						
+141.2										10.50			
+151.4			10.00										
										4.50			
+155.7								0.75					
										1.50			
			8.00										
										6.75			
+172.9								0.75					
										7.50			

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	既製品水路			現場打水路				既製品落差工		ボックスカルバート	現場打水槽	
		1000*800	1200*1000	1200*1200	1型	2型	3型	4型	1000*1000	1200*1200	1200*1200	1型	2型
B箇所			2.00										
+182.9													1
						0.29							
+187.3									3.00				
						0.46							
+196.0									6.75				
+200.9					2.00								
		4.00											
						0.49							
+205.5									4.50				
						0.26							
+210.5		4.00											
					2.00								
+215.7									3.75				
						0.75							
									1.50				
+219.0												1	
		8.00	40.00	4.00	4.00	2.25	9.27	4.45	19.50	55.50	7.00	1	1

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	止水壁											
		1型	2型	3型									
B箇所													
+33.7				1									
+84.5付近			1										
+141.2付近			1										
+196.0付近		1											
		1	2	1									

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	敷砂利			土のう仮締切			架樋工			ポンプ据付		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
B箇所		3.0											
+51.1	5.9	3.0	3.00	17.7									1.0
+53.1	2.0	3.0	3.00	6.0									
+60.0	6.9	3.0	3.00	20.7									
+64.9	4.9	3.0	3.00	14.7									
+75.6	10.7	3.0	3.00	32.1									
+84.5	8.9	3.0	3.00	26.7	0.4*0.48=		0.2			52.8			
+105.7	21.2	3.0	3.00	63.6									1.0
+108.1	2.4	3.0	3.00	7.2									
	8.5	3.0	3.00	25.5									
+125.0	11.9	3.0	3.00	35.7									
+128.0	3.0	3.0	3.00	9.0	0.4*0.48=		0.2			45.5			
+141.2	13.2	3.0	3.00	39.6									1.0
+151.4	10.2	3.0	3.00	30.6									
+155.7	4.3	3.0	3.00	12.9									
+172.9	17.2	3.0	3.00	51.6									
+182.9	10.0	3.0	3.00	30.0									
+187.3	4.4	3.0	3.00	13.2	0.9*0.48=		0.4			61.3			

503_南迫1号水路

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	敷砂利			土のう仮締切			架樋工			ポンプ据付		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
B箇所		3.0											
+196.0	8.7	3.0	3.00	26.1									1.0
+200.9	4.9	3.0	3.00	14.7									
+205.5	4.6	3.0	3.00	13.8									
+210.5	5.0	3.0	3.00	15.0									
+215.7	5.2	3.0	3.00	15.6									
+219.0	3.3	3.0	3.00	9.9	0.8*0.48=		0.4			33.7			
	177.3			531.9			1.2			193.3			4.0

名　称	形状寸法	水　替　数　量　計　算　書	数　量	単 位
B箇所				
基礎砕石				
既製品水路布設	DF3-1000*800	8.0*12.88/10.0	10.30	m2
既製品水路布設	DF3-1200*1000	40.0*17.40/10.0	69.60	m2
既製品水路布設	DF3-1200*1200	4.0*17.40/10.0	6.96	m2
現場打水路	1型	4.0*1.60	6.40	m2
現場打水路	2型	2.3*1.70	3.91	m2
現場打水路	3型	9.3*1.90	17.67	m2
現場打水路	4型	4.5*2.00	9.00	m2
既製品落差工	DF2-1000*1000	26*0.90	23.40	m2
既製品落差工	DF2-1200*1200	74*1.05	77.70	m2
ボックスカルバート	1200*1200*1000	7.0*16.60/10.0	11.62	m2
現場打水槽	1型		3.24	m2
現場打水槽	2型		4.41	m2
合計			244.21	m2
型枠（無筋・鉄筋）				
ボックスカルバート	1200*1200*1000	7.0*3.00/10.0	2.10	m2
合計			2.10	m2
型枠（小型）				
現場打水路	1型	4.0*4.00	16.00	m2
現場打水路	2型	2.3*5.00	11.50	m2
現場打水路	3型	9.3*5.00	46.50	m2
現場打水路	4型	4.5*6.00	27.00	m2
現場打水槽	1型		9.04	m2
現場打水槽	2型		13.83	m2
止水壁	1型		6.56	m2
止水壁	2型	2*7.88	15.76	m2
止水壁	3型		8.94	m2
合計			155.13	m2
コンクリート（無筋・鉄筋）				
ボックスカルバート	1200*1200*1000	7.0*2.49/10.0	1.74	m3
合計			1.74	m2
コンクリート（小型）				
現場打水路	1型	4.0*0.60	2.40	m3
現場打水路	2型	2.3*0.88	2.02	m3
現場打水路	3型	9.3*0.93	8.65	m3
現場打水路	4型	4.5*1.26	5.67	m3
現場打水槽	1型		1.26	m3
現場打水槽	2型		1.95	m3
止水壁	1型		0.66	m3
止水壁	2型	2*0.79	1.58	m3
止水壁	3型		0.89	m3
合計			25.08	m3
鉄筋				
現場打水槽	1型		0.09	t
現場打水槽	2型		0.14	t
合計			0.23	t
水路				
既製品水路布設	DF3-1000*800	1266kg	8.00	m
既製品水路布設	DF3-1200*1000	1730kg	40.00	m
既製品水路布設	DF3-1200*1200	1980kg	4.00	m
合計			52.00	m
ボックスカルバート	1200*1200*1000	3680/2=1840kg	7.00	m
既製品落差工	DF2-1000*1000	664kg	26.00	個
既製品落差工	DF2-1200*1200	863kg	74.00	個

B箇所

水　替　日　数　算　定　表

令和7年10月以降

1. 日当り作業量算定表

番号	名称	規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人員台数	日数	番号	名称	規格	単位当歩掛	日当作業量	対象作業量	掛人員台数	日数	備考
1	人力掘削	土砂		4 m³/日				61	遠心力鉄筋コンクリート管掘付	Φ200～350		31 m/日				◎原則は1人掛けとする
2		岩塊・玉石		3 〃				62		Φ400～600		29 〃				
3	人力床掘	土砂		2.4 〃				63		Φ700～1,000		24 〃				
4		岩塊・玉石		1.7 〃				64	コンクリート分水槽	600kgを超え800kg以下		25 基/日	26.00	1	1.0	
5	積込	土砂		7.1 〃				65		800kgを超え1200kg以下		20 〃	74.00	1	3.7	
6	岩掘削 コンクリートブレーカ（人力掘削）	軟岩Ⅰ		〃				66		2200kgを超え2800kg以下		13 〃				
7		軟岩Ⅱ		〃				67	ウィープホール	Ⅰ側壁 φ75以下	0.018 人/箇所	55.6 箇所/日				
8		中硬岩		〃				68		Ⅱ側壁 φ75以下	0.068 人/箇所	14.7 〃				
9		硬岩Ⅰ		〃				69	サイドドレーン		0.044 人/m	22.7 m/日				
10	大型ブレーカ（Ⅰ） 障害無	軟岩		59 〃				70	アンダードレーン		0.017 人/m	58.8 〃				
11		硬岩		45 〃				71	練積ブロック	t=0～20cm・裏込工		10 m²/日				
12	大型ブレーカ（Ⅱ） 障害有	軟岩		32 〃				72	石積工（練石）	玉石、雑割石		19 〃				
13		硬岩		21 〃				73	石張工（練石）	玉石、雑割石		31 〃				
14	機械掘削 小規模(標準以外) 0.10m³	1箇所50m3以下		15 〃				74	石張工（空石）	玉石		31 〃				
15		積込(ルーズ)		22 〃				75	石積取壊し（機械）	練積	0.034 人/m²	29.4 〃				
16		舗装版破砕積込		23 m²/日				76		空積	0.021 〃	47.6 〃				
17	小規模(標準) 0.20m³	1箇所100m3以下		37 m³/日	364.60	1	9.9	77	石積取壊し（人力）	練積 控35cm以上45cm未満	0.60 人/m²	1.7 〃				
18		積込(ルーズ)		42 〃				78		空積 控45cm未満	0.20 〃	5.0 〃				
19	後方超小旋回型0.20m³	床掘		32 〃				79		空積 控45cm以上60cm未満	0.23 〃	4.3 〃				
20	0.60m³ 5,000m³未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		230 〃				80		空積 控60cm以上90cm未満	0.30 〃	3.3 〃				
21		岩塊玉石		180 〃				81	安定処理工(BH混合)構造物基礎	1m以下		121 〃				
22	0.60m³ 5,000m³以上 10,000m³未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		270 〃				82		1mを超え2m以下		74 〃				
23		岩塊玉石		210 〃				83	フトン篭	高さ50×幅120		21 m/日				
24	0.60m³ 10,000m³以上 50,000m²未満	砂・砂質土・粘性土・礫質土		330 〃				84		高さ60×幅120		18 〃				
25		岩塊玉石		250 〃				85	止杭			17 本/日				
26	機械床掘 0.35m³	土砂・障害無		150 〃				86	鉄筋組立（一般作業）	一般構造物用		3.5 t/日	0.23	1	0.1	
27		岩塊玉石・障害無		110 〃				87		差筋及び杭頭処理		3.5 〃				
28		ルーズの積込		160 〃				88	コンクリートはつり壁・床	t≦3cm		20.4 m²/日				
29	0.60m³	土砂・障害無		220 〃				89		3cm<t≦6cm		9.2 〃				
30		岩塊玉石・障害無		160 〃				90	砂利舗装 幅2.0m未満	人力敷均し	0.010 人/m²	100.0 〃				
31	構造物取壊 人力施工	無筋構造物		5.5 〃				91		不陸整正+人力敷均し	0.018 〃	55.6 〃				
32		鉄筋構造物		4 〃				92	幅2.0m以上2.5m未満	敷均し	0.006 〃	166.7 〃				
33	機械施工	無筋構造物		19 〃	8.00	1	0.4	93		敷均し+不陸整正	0.010 〃	100.0 〃				
34		鉄筋構造物		11 〃	45.00	1	4.1	94	幅2.5m以上	敷均し	0.007 〃	142.9 〃				
35	人力埋戻盛土	砂・砂質土	0.068 人/m³	14.7 〃				95		敷均し+不陸整正	0.010 〃	100.0 〃				
36	（コンパクタⅠ）	粘・礫質土	0.085 〃	11.8 〃				96	基礎砕石	RC-40		155 〃	244.21	1	1.6	
37	基面整正			50 m²/日				97	護床ブロック据付（層積）	2.5t以下		44 個/日				
38	人力荒仕上げ	砂・砂質土・粘性土・礫質土	0.012 人/m2	83.3 〃				98		2.5tを超え5.5t以下		36 〃				
39	敷均し（ルーズ）	0.6m3標準10,000m3未満		430 m³/日				99		5.5tを超え11.0t以下		32 〃				
40	人力まき出し	砂・砂質土 2.5m未満狭隘	0.068 人/m²	14.7 〃				100	吸出し防止材			474 m²/日				
41	路体（築堤）盛土	2.5m以上4.0m未満		86 〃				101		タンパ		11.8 m³/日				
42	振動ローラ締固め	2.5m未満・路体・コンパイン中型		86 〃				102	コア	振動ローラ	3.0～4.0	20.8 〃				
43	管水路基礎岩盤整形	硬岩Ⅰ、中硬岩、軟岩Ⅱ・Ⅰ	0.034 人/m2	29.4 m²/日				103		タイヤローラ		167.1 〃				
44	切土 法面整形(制約有)	砂・砂質土・粘性土・礫質土		61 〃				104		タンパ		14.7 〃				
45	法面整形(制約無)			140 〃				105	ランダム	振動ローラ	3.0～4.0	70.4 〃				
46	盛土 法面整形（締固有／制約有）	砂・砂質土・粘性土		120 〃				106		タイヤローラ		353.4 〃				
47	法面整形（締固無／制約無）	砂・砂質土・粘性土・礫質土		220 〃				107	小型土嚢仮締切	仕掛え～設置～撤去	1.45 人/m3	0.7 m³/日				
48	張芝工	全面張・人工芝・幅100cm	0.017 人/m2	58.8 〃				108	大型土嚢工（BH設置）	製作		69 袋/日				
49	畦畔築立	砂・砂質土・粘性土・礫質土		144.7 〃				109		設置		77 〃				
50	植生土のう		0.40 人/m²	2.5 m²/日				110		撤去		115 〃				
51	型枠	鉄筋・無筋構造物		38 〃	2.10	1	0.1	111	仮設パイプ機械布設	φ250～300	0.016 人/m	62.5 m/日				
52		小型構造物		15 〃	155.13	1	10.3	112	仮設パイプ撤去(塩ビ	φ250～300	0.008 〃	125.0 〃				
53	コンクリート（バックホウ）	無筋・鉄筋構造物		8 m³/日	1.74	1	0.2	113	地盤改良工(仮設道路			90 m²/日				
54		小型構造物		8 〃	25.08	1	3.1	114	暗渠排水工	φ50mm、0.3*0.3m	0.0058 日/m	172.4 m/日				
55	養生（一般養生）	鉄筋・無筋構造物		1 日			3.0	115	ボックスカルバート	1.0m/個		5.00 m/日	7.00	1	1.4	
56		小型構造物		1 〃			3.0	116								
57	角フリューム	KF150～500		43 m/日				117	敷鉄板	設置	0.0015 人/m2	666.67 m2/日				
58	DF水路布設 (L=2,000mm)	1,000kg/個以下		43 〃				118		撤去	0.0014 人/m2	714.29 〃				
59		1,000を超え2,000kg/個以下		29 〃	52.00	1	1.8	合						（稼働日数）		43.7
60		2,000を超え2,900kg/個以下		23 〃				計								≒ 44 日


単 位 当 り 数 量 計 算 書

名　　称　構造物取壊し

名　　称	規　格	算　　式	数　量	単位
DF1200*1200+現場打水路4型(+39.9まで)				
	1431kg/2m	(4.00+2.20)*1431/2/1000	4.44	t
		(4.00+2.20)*1431/2/1000/2.5	1.77	m3
DF1200*1000+現場打水路3型+現場打水路4型(+39.9より上流)				
	1211kg/2m	(40.00+9.30+4.50-2.20)*1211/2/1000	31.24	t
		(40.00+9.30+4.50-2.20)*1211/2/1000/2.5	12.50	m3
ボックスカルバート	3680kg/2m	7.00*3680/2/1000	12.88	t
		7.00*3680/2/1000/2.5	5.15	m3
落差工 1200*1200	863kg/0.75m	55.50*863/0.75/1000	63.86	t
		55.50*863/0.75/1000/2.5	25.54	m3

単 位 当 り 数 量 計 算 書

名　　称　現場打水路




断面当り

名　　称	規　格	算　　式	数　量	単位
H=1.35				
基礎砕石	RC-40	0.25+1.35*0.3+0.2	0.86	m2
均し型枠	均しコンクリート	0.05*2	0.10	m2
均しコンクリート	18-8-20	0.86*0.05	0.04	m3
型枠	無筋構造物	1.35+1.35*1.044	2.76	m2
コンクリート	18-8-40	(0.25+0.25+1.35*0.3)*1/2*1.35	0.61	m3
H=1.45				
基礎砕石	RC-40	0.25+1.45*0.3+0.2	0.89	m2
均し型枠	均しコンクリート	0.05*2	0.10	m2
均しコンクリート	18-8-20	0.89*0.05	0.04	m3
型枠	無筋構造物	1.45+1.45*1.044	2.96	m2
コンクリート	18-8-40	(0.25+0.25+1.45*0.3)*1/2*1.45	0.68	m3

単 位 当 り 数 量 計 算 書


名　　称　既製品水路



名　　称	規　格	算　　式	数　量	単位
DF3-1000*800				
基礎砕石		1.288*10.0	12.88	m2
DF水路			10.00	m
DF3-1200*1000				
基礎砕石		1.740*10.0	17.40	m2
DF水路			10.00	m
DF3-1200*1200				
基礎砕石		1.740*10.0	17.40	m2
DF水路			10.00	m

単 位 当 り 数 量 計 算 書

名　　称　既製品落差工




1箇所当り

名　　称	規　格	算　　式	数　量	単位
DF2-1000*1000				
基礎砕石		(1.20+1.20)*1/2*0.75	0.90	m2
DF落差工			1.00	個
DF2-1200*1200				
基礎砕石		(1.40+1.40)*1/2*0.75	1.05	m2
DF落差工			1.00	個


単 位 当 り 数 量 計 算 書

名　　称　現場打水路1型～4型


現場打水路1型
S=1:50




現場打水路2型
S=1:50



現場打水路3型
S=1:50



現場打水路4型
S=1:50




1m当り

名　　称	規　格	算　　式	数　量	単位
1型				
基礎砕石	RC-40	1.60*1.0	1.60	m2
型枠	小型構造物	1.00*4	4.00	m2
コンクリート	18-8-40	0.80*0.20*2+0.20*1.40	0.60	m3
2型				
基礎砕石	RC-40	1.70*1.0	1.70	m2
型枠	小型構造物	1.25*4	5.00	m2
コンクリート	18-8-40	1.00*0.25*2+0.25*1.50	0.88	m3
3型				
基礎砕石	RC-40	1.90*1.0	1.90	m2
型枠	小型構造物	1.25*4	5.00	m2
コンクリート	18-8-40	1.00*0.25*2+0.25*1.70	0.93	m3
4型				
基礎砕石	RC-40	2.00*1.0	2.00	m2
型枠	小型構造物	1.50*4	6.00	m2
コンクリート	18-8-40	1.20*0.30*2+0.30*1.80	1.26	m3

単 位 当 り 数 量 計 算 書

名　　称　ボックスカルバート





10m当り


名　　称	規　格	算　　式	数　量	単位
1200*1200				
基礎砕石		1.66*10.0	16.60	m2
基礎型枠		(0.15+0.15)*10.0	3.00	m2
基礎コンクリート		1.66*0.15*10.0	2.49	m3
敷モルタル		1.66*0.02	0.03	m3
カルバート			10.00	m

単 位 当 り 数 量 計 算 書

名　　称　止水壁








1箇所当り

名　　称	規　格	算　　式	数　量	単位
1型				
型枠		3.28*2	6.56	m2
コンクリート		3.28*0.2	0.66	m3
2型				
型枠		3.94*2	7.88	m2
コンクリート		3.94*0.2	0.79	m3
3型				
型枠		4.47*2	8.94	m2
コンクリート		4.47*0.2	0.89	m3


単 位 当 り 数 量 計 算 書


名　　称　現場打水槽工


1型



2型







1箇所当り


名　　称	規　格	算　　式	数　量	単位
1型				
基礎砕石		1.80*1.80	3.24	m2
型枠		1.60*1.40*4+1.20*1.20*4-1.20*1.40-1.20*1.20-0.80*0.80*4	9.04	m2
コンクリート		1.60*1.60*1.40-1.20*1.20*1.20-1.20*1.40*0.20-0.80*0.80*0.20*2	1.26	m3
鉄筋			92.02	kg
2型				
基礎砕石		2.10*2.10	4.41	m2
型枠		1.90*1.70*4+1.50*1.50*4-1.41*1.50*2-0.60*1.15*2-1.24*1.00*2	13.83	m2
コンクリート		1.90*1.90*1.70-1.50*1.50*1.50-1.41*1.50*0.20-0.60*1.15*0.20-1.24*1.00*0.20	1.95	m3
鉄筋			138.28	kg

数　量　総　括　表

名　　称	形 状・寸 法 等	単位	数　量		備　　考
			算 出	設 計	
502_南迫2号農道					
【土工】					
掘削	バックホウ0.13m3	m3	6.4	6	
振動ローラ締固め	（盛土1）：路床（W<2.5）	m3	4.1	4	
路床盛土	（盛土2）：路床（2.5≦W＜4.0）	m3	25.3	25	
路体盛土	（盛土3）：路体（2.5≦W＜4.0）	m3	34.8	35	
購入土砂	処理土（ほぐし）	m3	71.5	72	59.6×1.2
土砂等運搬	小規模　土砂	m3	59.6	60	
植生土のう設置	仕拵え～設置	m2	0.15	0.2	
【法面工】					
芝付工		m2	29.7	30	
【ブロック積工】					
床掘	バックホウ0.28m3	m3	10.3	10	
機械併用埋戻（小規模土工）	コンパクタ(Ⅰ)	m3	4.3	4	
ブロック基礎	小型構造物	m	8.6	9	
ブロック積工	t=0cm	m2	14.2	14	
裏込砕石	RC-40	m3	6.7	7	
すりつけ工	練石積	m2	3.5	4	

502_南迫2号農道

土　量　配　分　表



502_南迫2号農道

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	掘削			床堀			埋戻			植生土のう		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
+0.0		2.2			1.0			0.4					
+2.5	2.5	0.3	1.25	3.1	1.0	1.00	2.5	0.4	0.40	1.0			
+7.5	5.0	1.0	0.65	3.3	0.9	0.95	4.8	0.4	0.40	2.0			0.15
					0.9			0.4					
	3.3				0.9	0.90	3.0	0.4	0.40	1.3			
+14.5	3.7												
	2.6	0.0											
+17.5	0.4	0.1	0.05	0.0									
合　計	17.5			6.4			10.3			4.3			0.15

502_南迫2号農道

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	盛土1			盛土2			盛土3			盛土合計		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
+0.0		0.2											
+2.5	2.5	0.3	0.25	0.6									
+7.5	5.0	1.1	0.70	3.5	1.1			0.0					
	6.3				3.8	2.45	15.4	6.1	3.05	19.2			
+14.5	0.7				3.8	3.80	2.7	6.1	6.10	4.3			
	0.7				3.8	3.80	2.7	6.1	6.10	4.3			
+17.5	2.3				0.1	1.95	4.5	0.0	3.05	7.0			
合　計	17.5			4.1			25.3			34.8			64.2

502_南迫2号農道

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	芝付工 L1			芝付工 L2			芝付工 合計					
		延長	平均	数量	断面	平均	数量			数量			
		1.2											
	1.5	3.4	2.30	3.5									
+14.5	2.2	3.4	3.40	7.5									
	1.0	3.4	3.40	3.4									
	2.0	0.3	1.85	3.7									
					0.0								
	2.6				3.2	1.60	4.2						
+14.5	0.7				3.2	3.20	2.2						
	0.7				3.2	3.20	2.2						
	1.9				0.0	1.60	3.0						
+17.5	0.4												
										(L1+L2)			
合　計	13.0			18.1			11.6			29.7			

502_南迫2号農道

各　種　数　量　計　算　書

測点名	距離	基礎工			ブロック積工（t=0cm）			裏込砕石			すりつけ工		
		延長	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
											0.0		
	1.1										2.2	1.10	1.2
+0.0	0.5				1.9			0.9			2.2	2.20	1.1
+2.5	2.35			2.2	1.7	1.80	4.2	0.8	0.85	2.0			
+7.5	4.45			3.9	1.3	1.50	6.7	0.6	0.70	3.1			
	2.90			2.5	1.0	1.15	3.3	0.5	0.55	1.6	1.3		
	0.5										1.3	1.30	0.7
	0.7										0.0	0.65	0.5
合　計	12.5			8.6			14.2			6.7			3.5