仕 様 書

品　名	総合臨床検査装置
納期等	当該機器は西館2階検査室に設置予定 納入期限は2028年3月31日 詳細な納入時期等は落札後に福山市民病院が指定する

項目	名称	型式等	数量
1	総合臨床検査装置	㈱エイアンドティー　CLINILOG V4　ほか	一式
2	構成		
2-1	検体検査自動化装置	CLINILOG V4 Re	一式
2-1-1	統合管理モジュール	CLINILOG MPAM+　/MPAM4-LE	(2)
2-1-2	工程自動化モジュラーシステム	LPAM	(1)
2-1-3	冷蔵ストッカーモジュール	CLINILOG RS /RS4	(1)
2-1-4	閉栓モジュール	CLINILOG SE /SE4	(1)
2-1-5	搬送ライン	CLINILOG V4 Re 搬送ライン	(1)
2-1-6	トラフィックコントローラー　一式		(1)
2-1-7	COTI集中管理システム(4CH)	COTI-4CH-SW-JP	(2)
2-2	生化学自動分析装置		一式
2-2-1	生化学自動分析装置	LABOSPECT008 α	(2)
2-2-2	電解質分析装置(1ユニット)		(2)
2-2-3	ハンディバーコードリーダー		(2)
2-2-4	プリンター		(2)
2-2-5	検体搬送システム接続増設(Bゲート)		(2)
2-2-6	オンラインシステム	LABOSPECT PlaNet	(1)
2-2-7	業務支援システム	LaboQ	(1)
2-2-8	純水製造装置	TRO-100+	(2)
2-3	糖尿病検査項目自動分析装置		一式
2-3-1	糖尿病検査項目自動分析装置	DM-EXIII	(1)
2-3-2	DM自動給水ユニットP		(1)
2-3-3	DM-ExⅢ設置専用台		(1)
2-3-4	純水製造装置		(1)
2-4	多項目自動血球分析装置	XR-9000	一式
2-4-1	測定部 本体/測定部本体	XR-20/XR-10	(4)
2-4-2	XR PLTF ライセンス		(2)
2-4-3	XR BF ライセンス		(4)
2-4-4	XR IPU/バックアップ IPU		(4)
2-4-5	搬送コントローラー	CT-90	(1)
2-4-6	XR用コンベア/SP-50用コンベア	CV-55/CV-65	(4)
2-4-7	スタートヤード/ 拡張用スタートヤード	ST-40/ST-41	(7)
2-4-8	試薬調製装置	RU-20	(2)
2-4-9	塗抹標本作成装置	SP-50	(2)
2-4-10	検体並び替え装置	TS-10	(1)
2-4-11	バーコードターミナル	BT-50	(1)
2-4-12	RO純水製造装置	東洋紡エンジニアリング㈱	(1)
2-4-13	無停電装置		(5)
2-4-14	カラーグラフィックプリンター	PX-105	(1)

項目	名称	型式等	数量
2-5	全自動血液培養自動分析装置		一式
2-5-1	血液培養自動分析装置	バクテアラート3D 240	(1)
2-5-2	BTA 3D INCUBATOR MODULE		(1)
2-5-3	プリンター		(1)
2-6	バイオハザード対策用クラスⅡキャビネット	【参考品】日本医化器械 VH-1904BH-2B2	一式
	同等条件（以下の全てを満たすこと）		
	・外形寸法W2,100×D790×H2,250mm程度（±50mmは可）であること		
	・排気ダクトによる排気風量は1,956㎥/h以下であること（排気ダクトとの接続は二次側工事とする）		
	・HEPAフィルタによる集塵効率は0.3μm粒子を99.99%以上であること		
	・庫内蛍光灯を2灯以上有していること		
2-7	臨床検査情報システム		一式
2-7-1	臨床検査情報システム	CLINILAN Series	(1)
2-7-2	ソフトウェア関連		(1)
2-7-3	オーソBTD移設作業		(1)
2-7-4	オーソBTD検査ｼｽﾃﾑ連携変更対応作業		(1)
2-7-5	病理検査システム移転対応		(1)
2-7-6	自動採血管準備ｼｽﾃﾑ接続先ｼｽﾃﾑﾍﾞﾝﾀﾞ変更		(1)
2-7-7	ラックマウント型サーバー	CLINILANラックマウントサーバ	(2)
2-7-8	ラックマウント機材	S2 42Uスタンダード・ラック	(1)
2-7-9	UPS	出力容量：1500VA UPS	(2)
2-7-10	クライアントPCデスクトップ型	Core™ i5-13400T/4.40GHz/8G/SSD256GB以上	(25)
2-7-11	クライアントPCノート型	Rインテル®Core™i5-1345U-4.7GHz/8GB/SSD256GB以上	(4)
2-7-12	液晶ディスプレイ	23.8型ワイド/フルHD/HDMI/DisplayPort アナログRGB/スピーカー搭載モデル	(25)
2-7-13	カウンターキーボード	骨髄像カウンター対応品	(3)
2-7-14	プリンター	A4ﾓﾉｸﾛLEDﾌﾟﾘﾝﾀｰ(参考機種:OK増設ﾄﾚｲ(B432dn/B433dn/B513dn用ｾｶﾝﾄﾞﾄﾚｲﾕﾆｯﾄ))	(4)
2-7-15	スキャナー	A4ｵｰﾄﾌｨｰﾀﾞｰ付き(参考機種:DS-6500 A4/EPSON(ｵｰﾄﾄﾞｷｭﾒﾝﾄﾌｨｰﾀﾞ付))	(3)
2-7-16	バーコードラベルプリンター	参考機種：ip-70/小林クリエイト（LAN）	(6)
2-7-17	バーコードリーダー　一式	ﾊﾝﾃﾞｨｽｷｬﾅ/ 据え置き型ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ/2次元ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ	(1)
2-7-18	2.5GbE LANアダプター		(1)
2-7-19	顕微鏡用CCDカメラ関連	参考ソフト：cellSens Standard	(1)
2-7-20	FeliCa関連　一式		(1)
3	その他		
	・福山市民病院の指定する場所に搬入・設置すること（設置に必要な部材・配線工事等全て含むこと）。		
	・搬入設置及び調整については担当者と調整のうえ適正に行うこと。		
	・納品機器に固定資産シールを貼り付けること。なお、シールは機器発注時に管理課より受け渡す。		
	・通常使用による故障の場合は、機器納入後１年間は無償修理に応じること。		
	（ただし、1年間の無償修理に応じることができない正当な理由があり、事前に当院の承諾を得た場合はこの限りではない。）		
	・取扱方法に関しては、現場の要望に応じ十分に説明をすること。		
	・故障時は速やかに対応できること。		
	・落札業者は、後日、当入札の内訳を提出すること。		
	・設置に伴う保健所及び労働基準監督署等に申請が必要な場合は病院の求めに応じ、提出すること。		